

昭和55年度

京都市埋蔵文化財調査概要

昭和 55 年度

京都市埋蔵文化財調査概要

2011 年

財団法人

京都市埋蔵文化財研究所

財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

昭和 55 年度

京都市埋蔵文化財調査概要

2011 年

財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

序 文

京都市は平安京の建都に始まり千二百年余の永い歴史を有する古都であり、市域内には平安京跡とその周辺部には数多くの遺跡が点在している。都市機能の整備と近代化のための再開発などに伴い、文化景観や遺跡が壊される機会が多くなった。その対策として遺跡保護の法的措置が講じられるようになった。

京都市では、昭和 47 年に京都市遺跡地図・台帳が作成され、周知されている埋蔵文化財包蔵地内で工事などをするとき、事前の届出の義務が法令で定められている。この頃から遺跡保護のための行政指導や発掘調査を市が直接担当するようになったが、それまでは京都府や大学他の任意の調査団体などが遺跡の発掘調査に関わり大きな成果を挙げてきた。

その後、遺跡発掘の事例が増加し、遺跡の保護と調査体制を整備充実するために、関係する調査団体と京都市が協力し、昭和 51 年 11 月 1 日に財団法人京都市埋蔵文化財研究所が設立された。

遺跡の発掘調査事業を中心にして、その成果をまとめた報告書を刊行し、あわせて講演や、京都市考古資料館などで展示の機会を提供して、遺跡への理解と関心を深めるための普及事業も積極的に実施するなど、市民をはじめ大方の埋蔵文化財保護への支援と理解を高めることを目的としている。

本書は、研究所が実施した昭和 55 年度の発掘調査、試掘・立会調査の各概要について報告するものである。

本来、この「京都市埋蔵文化財調査概要」は、研究所年報として各年度の 1 年間の発掘調査概要、試掘・立会調査概要その他について紹介し、研究所の諸事業の全貌の概略を周知することを目的とするものである。

年報については、昭和 58 年 3 月に昭和 56 年度の「京都市埋蔵文化財調査概要」が刊行されたのが最初である。昭和 51 年度から 55 年度の調査概要については、30 年余の時間が経過するなかで、あらためて編集を進めてきたが、今ここに、昭和 55 年度の調査事業概要報告書として本書を上梓することになった。ご参考になれば幸いである。

平成 23 年 9 月

財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

所 長 川 上 貢

凡 例

- 1 本書は、財団法人京都市埋蔵文化財研究所が昭和 55 年度に実施した、発掘調査(第 1 章)、試掘・立会調査(第 2 章)の年次報告である。
- 2 本書中に示した方位は、大半が磁北であるが、一部天測を行った真北のものや座標北のものもある。
- 3 一部座標表記があり、これは日本測地系(改正前)平面直角座標系VIによる。ただし、単位(m)を省略した。
- 4 水準高は、一部京都市水準点を使用した。大半は任意である。
- 5 本書中の地図は、京都市発行の都市計画基本図(縮尺 1 : 2,500)を参考にし、作成した。
- 6 遺跡名は、『京都市遺跡地図台帳』【第 8 版】(京都市文化市民局 2007 年発行)に準拠したため、一部、調査時と異なる。
- 7 長岡京の条坊呼称は、調査時には既往の呼称(旧呼称)を使用していたが、長岡京連絡協議会の取り決めにより、新呼称を用いた。
- 8 遺構表示のうち、表示記号で示したものは、奈良国立文化財研究所の用例に従った。
- 9 既報告のものは、書名を文末に記した。
- 10 文化庁国庫補助事業による発掘調査は、『平安京跡発掘調査報告』昭和 55 年度、『六勝寺跡発掘調査概要』昭和 55 年度、『鳥羽離宮跡調査概要』昭和 55 年度、『中臣遺跡発掘調査概要』昭和 55 年度、『長岡京跡発掘調査概要』昭和 55 年度、『北白川廃寺跡発掘調査概報』昭和 55 年度、『名勝双ヶ岡保存整備事業報告』昭和 55 年度、『檜原廃寺発掘調査概要』昭和 55 年度、『大藪遺跡発掘調査概要』昭和 55 年度、『南春日町遺跡発掘調査概要』昭和 55 年度に、試掘・立会調査は『京都市内遺跡試掘・立会調査報告』昭和 55 年度に報告しているため、図面・写真図版等は割愛している。
- 11 各報告は伊藤 潔・網 伸也が編集・執筆した。また、それ以外に本書作成には調査業務担当職員および資料業務担当職員があたった。

目 次

第1章 発掘調査

I 昭和55年度の発掘調査概要 ……

II 平安宮・京跡

| | | |
|----|-------------------------|----|
| 1 | 平安宮朝堂院跡1 | 3 |
| 2 | 平安宮朝堂院跡2 | 4 |
| 3 | 平安宮朝堂院跡3 | 5 |
| 4 | 平安宮豊樂院跡1 | 7 |
| 5 | 平安宮豊樂院跡2 | 8 |
| 6 | 平安宮縫殿寮跡 | 9 |
| 7 | 平安宮梨本跡 | 10 |
| 8 | 平安宮西雅院跡 | 11 |
| 9 | 平安宮中務省跡 | 12 |
| 10 | 平安宮中務省一大炊寮跡 | 14 |
| 11 | 平安宮太政官跡1 | 16 |
| 12 | 平安宮太政官跡2 | 17 |
| 13 | 平安京左京北辺三坊五町 | 19 |
| 14 | 平安京左京一条二坊六町 | 20 |
| 15 | 平安京左京二条二坊二町 | 22 |
| 16 | 平安京左京二条三坊九町 | 23 |
| 17 | 平安京左京三条一坊一町 | 26 |
| 18 | 平安京左京三条三坊五町 | 27 |
| 19 | 平安京左京三条三坊七町 | 29 |
| 20 | 平安京左京四条一坊十四町 | 31 |
| 21 | 平安京左京四条二坊六町・ 六条二坊十町 | 32 |
| 22 | 平安京左京五条一坊九町 | 34 |
| 23 | 平安京左京五条三坊五町・ 烏丸綾小路遺跡 | 38 |
| 24 | 平安京左京六条一坊五町 | 40 |
| 25 | 平安京左京九条二坊十三町 | 41 |
| 26 | 平安京左京九条三坊十六町 | 42 |

| | | |
|----|------------------------|----|
| 27 | 平安京右京二条三坊二町 | 49 |
| 28 | 平安京右京三条三坊三町 | 51 |
| 29 | 平安京右京五条二坊一町 | 52 |
| 30 | 平安京右京五条二坊五町 | 53 |
| 31 | 平安京右京七条一坊十四町・ 衣田町遺跡 | 54 |
| 32 | 平安京右京八条三坊七町 | 57 |
| 33 | 平安京右京九条一坊・西寺跡1 | 59 |
| 34 | 平安京右京九条一坊・西寺跡2 | 61 |
| 35 | 平安京右京九条一坊・西寺跡3 | 62 |
| 36 | 平安京右京九条一坊・西寺跡4 | 63 |

III 白河街区

| | | |
|----|-------|----|
| 37 | 尊勝寺跡1 | 64 |
| 38 | 尊勝寺跡2 | 66 |
| 39 | 白河北殿跡 | 67 |
| 40 | 白河南殿跡 | 70 |

IV 鳥羽離宮跡

| | | |
|----|--------------|----|
| 41 | 鳥羽離宮跡57次調査 | 72 |
| 42 | 鳥羽離宮跡58次調査 | 73 |
| 43 | 鳥羽離宮跡59次調査 | 74 |
| 44 | 鳥羽離宮跡60次調査 | 75 |
| 45 | 鳥羽離宮跡62次調査 | 76 |
| 46 | 鳥羽離宮跡63次調査 | 77 |
| 47 | 鳥羽離宮跡64-2次調査 | 78 |
| 48 | 鳥羽離宮跡65次調査 | 79 |
| 49 | 鳥羽離宮跡66次調査 | 82 |
| 50 | 鳥羽離宮跡67次調査 | 83 |
| 51 | 鳥羽離宮跡68次調査 | 84 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----|
| V 中臣遺跡 | 73 北野廃寺 | 118 |
| 52 中臣遺跡 34 次調査 | 74 沖殿町遺跡 | 119 |
| 53 中臣遺跡 35 次調査 | 75 北白川廃寺 | 122 |
| 54 中臣遺跡 36 次調査 | 76 双ヶ岡一ノ丘古墳 | 124 |
| 55 中臣遺跡 37 次調査 | 77 上ノ段町遺跡 | 127 |
| 56 中臣遺跡 38 次調査 | 78 広隆寺旧境内 | 128 |
| 57 中臣遺跡 39 次調査 | 79 檜原廃寺 | 130 |
| 58 中臣遺跡 40 次調査 | 80 大藪遺跡 | 131 |
| 59 中臣遺跡 41 次調査 | 81 大枝山古墳群 | 134 |
| 60 中臣遺跡 42 次調査 | 82 南春日町廃寺 | 136 |
| 61 中臣遺跡 43 次調査 | 83 法性寺跡 | 138 |
| 62 中臣遺跡 44 次調査 | 84 大塚遺跡 | 139 |
| VI 長岡京跡 | 85 下鳥羽遺跡 | 140 |
| 63 長岡京左京北辺・一条三坊、 上久世遺跡、中久世遺跡 | 86 伏見城跡 1 | 141 |
| 64 長岡京左京一条四坊・ 東土川遺跡 | 87 伏見城跡 2 | 142 |
| 65 長岡京左京二条三坊 | 第 2 章 試掘・立会調査 | |
| 66 長岡京左京三条・四条四坊 | I 昭和 55 年度の | |
| 67 長岡京左京四条四坊・五条三坊 | 試掘・立会調査概要 | 145 |
| 68 長岡京左京五条二～四坊 | II 平安京跡 | |
| 69 長岡京左京五条三坊 | 1 平安京左京五条三坊 | 148 |
| 70 長岡京左京五条四坊 | III その他の遺跡 | |
| 71 長岡京左京八条四坊 | 2 植物園北遺跡 | 150 |
| VII その他の遺跡 | | |
| 72 大徳寺旧境内 | | 117 |

図 版 目 次

| | |
|------------------|----------------|
| 図版 1 平安京左京一条二坊六町 | 1 中世遺構面全景（北から） |
| | 2 中世建物礎石群（北から） |
| | 3 SD21・22（東から） |
| | 4 江戸時代井戸（北から） |

| | | | |
|-------|-------------------------|---|-------------------|
| 図版 2 | 平安京左京二条三坊九町 | 1 | A区第2・3面全景（東から） |
| | | 2 | B区第2・3面全景（北から） |
| | | 3 | C区第4面全景（東から） |
| 図版 3 | 平安京左京三条三坊五町 | 1 | 第3面全景（南東から） |
| | | 2 | 第4面全景（東から） |
| 図版 4 | 平安京左京三条三坊七町 | 1 | 室町期全景（東から） |
| | | 2 | 平安期全景（東から） |
| | | 3 | SD167（北東から） |
| 図版 5 | 平安京左京四条一坊十四町 | 1 | 全景（西から） |
| | | 2 | 石組井戸（北から） |
| 図版 6 | 平安京左京五条三坊五町・ 烏丸綾小路遺跡 | 1 | 室町時代全景（北から） |
| | | 2 | SK34（東から） |
| | | 3 | SE14（西から） |
| 図版 7 | ” | 1 | 平安時代全景（北から） |
| | | 2 | SE16（南から） |
| | | 3 | SD 1 土器出土状況（東から） |
| 図版 8 | 平安京左京九条二坊十三町 | 1 | 全景（北東から） |
| | | 2 | 御土居出土遺物 |
| 図版 9 | 平安京左京九条三坊十六町 | 1 | 7区全景（北西から） |
| | | 2 | 8区全景（北から） |
| 図版 10 | ” | 1 | 9区全景（北から） |
| | | 2 | SE63（東から） |
| | | 3 | SE70（北から） |
| 図版 11 | 平安京右京二条三坊二町 | 1 | 全景（東から） |
| | | 2 | 春日小路路面（南東から） |
| 図版 12 | 平安京右京七条一坊十四町・ 衣田町遺跡 | 1 | 2区全景（東から） |
| | | 2 | SE 1・3（北から） |
| | | 3 | SE 1（南西から） |
| 図版 13 | ” | 1 | 1区全景（南西から） |
| | | 2 | SE 2 A（北から） |
| | | 3 | SE 2 B（南から） |
| 図版 14 | 白河北殿跡 | 1 | 平安時代後期全景（東から） |
| | | 2 | 西半部 SD14・125（南から） |
| 図版 15 | 長岡京左京一条四坊・ 東土川遺跡 | 1 | 5 G 全景（北から） |
| | | 2 | 3 G 全景（北から） |

| | | | |
|-------|--------------|---|-------------------|
| 図版 16 | 長岡京左京三条・四条四坊 | 1 | 2トレンチ全景（北から） |
| | | 2 | 3トレンチ全景（北から） |
| | | 3 | 1トレンチ SE101（東から） |
| | | 4 | 4トレンチ SE409（南西から） |
| 図版 17 | ” | 1 | 4トレンチ全景（北から） |
| | | 2 | 9トレンチ全景（北から） |
| | | 3 | 9トレンチ古墳時代溝（北から） |
| 図版 18 | 法性寺跡 | 1 | 全景（北から） |
| | | 2 | 弥生時代全景（南東から） |
| | | 3 | 弥生土器出土状況（南から） |
| 図版 19 | 伏見城跡 2 | 1 | 全景（東から） |
| | | 2 | 礎石建物（東から） |
| | | 3 | SK106 断面（東から） |

挿 図 目 次

| | | | |
|------|-----------|---------------|---|
| 図 1 | 平安宮朝堂院跡 1 | 調査位置図 | 3 |
| 図 2 | ” | 遺構実測図 | 3 |
| 図 3 | 平安宮朝堂院跡 2 | 調査位置図 | 4 |
| 図 4 | ” | 西壁断面図 | 4 |
| 図 5 | ” | 調査区および遺構配置図 | 4 |
| 図 6 | 平安宮朝堂院跡 3 | 調査位置図 | 5 |
| 図 7 | ” | 調査区配置図 | 5 |
| 図 8 | ” | 遺構平面図 | 5 |
| 図 9 | ” | 出土軒瓦拓影 | 6 |
| 図 10 | 平安宮豊楽院跡 1 | 調査位置図 | 7 |
| 図 11 | ” | 調査区および遺構配置図 | 7 |
| 図 12 | ” | 調査区南壁断面図 | 7 |
| 図 13 | 平安宮豊楽院跡 2 | 調査位置図 | 8 |
| 図 14 | ” | 調査区配置図 | 8 |
| 図 15 | ” | 西トレンチ北西部西壁断面図 | 8 |
| 図 16 | 平安宮縫殿寮跡 | 調査位置図 | 9 |
| 図 17 | ” | 調査区配置図 | 9 |

| | | |
|------------------|---------------|----|
| 図 18 平安宮縫殿寮跡 | 調査区中央断面図 | 9 |
| 図 19 平安宮梨本跡 | 調査位置図 | 10 |
| 図 20 " | B区西壁断面図 | 10 |
| 図 21 " | 調査区配置図 | 10 |
| 図 22 平安宮西雅院跡 | 調査位置図 | 11 |
| 図 23 " | 調査区および遺構配置図 | 11 |
| 図 24 " | 調査区北壁断面図 | 11 |
| 図 25 平安宮中務省跡 | 調査位置図 | 12 |
| 図 26 " | 調査区配置図 | 12 |
| 図 27 " | I期遺構実測図 | 13 |
| 図 28 平安宮中務省一大炊寮跡 | 調査位置図 | 14 |
| 図 29 " | 1・2・4・7区遺構実測図 | 15 |
| 図 30 平安宮太政官跡 1 | 調査位置図 | 16 |
| 図 31 " | 調査区配置図 | 16 |
| 図 32 " | 遺構実測図 | 16 |
| 図 33 平安宮太政官跡 2 | 調査位置図 | 17 |
| 図 34 " | 調査区配置図 | 17 |
| 図 35 " | 遺構実測図 | 17 |
| 図 36 平安京左京北辺三坊五町 | 調査位置図 | 19 |
| 図 37 " | 調査区配置図 | 19 |
| 図 38 " | 調査区全景 | 19 |
| 図 39 " | 遺構実測図 | 19 |
| 図 40 平安京左京一条二坊六町 | 調査位置図 | 20 |
| 図 41 " | 調査区配置図 | 20 |
| 図 42 " | 遺構実測図 | 21 |
| 図 43 平安京左京二条二坊二町 | 調査位置図 | 22 |
| 図 44 " | 調査区配置図 | 22 |
| 図 45 " | 調査区全景 | 22 |
| 図 46 " | 遺構実測図 | 22 |
| 図 47 平安京左京二条三坊九町 | 調査位置図 | 23 |
| 図 48 " | 調査区配置図 | 23 |
| 図 49 " | 遺構実測図 | 24 |
| 図 50 " | B区溝 55 | 25 |
| 図 51 平安京左京三条一坊一町 | 調査位置図 | 26 |
| 図 52 " | 調査区配置図 | 26 |

| | | | |
|------|--------------|----------------------|----|
| 図 53 | 平安京左京三条一坊一町 | 遺構実測図 | 26 |
| 図 54 | 平安京左京三条三坊五町 | 調査位置図 | 27 |
| 図 55 | ” | 南壁断面図 | 27 |
| 図 56 | ” | 遺構平面図 | 28 |
| 図 57 | 平安京左京三条三坊七町 | 調査位置図 | 29 |
| 図 58 | ” | 遺構平面図 | 29 |
| 図 59 | ” | 西壁断面図 | 29 |
| 図 60 | ” | SD167 出土土器実測図 | 30 |
| 図 61 | 平安京左京四条一坊十四町 | 調査位置図 | 31 |
| 図 62 | ” | 調査区および遺構配置図 | 31 |
| 図 63 | ” | 南壁西半断面図 | 31 |
| 図 64 | ” | 石組井戸実測図 | 31 |
| 図 65 | 平安京左京四条二坊六町・ | 調査位置図 | 32 |
| 図 66 | 六条二坊十町 | 1 区調査区配置図 | 32 |
| 図 67 | ” | 2 区調査区配置図 | 32 |
| 図 68 | ” | 遺構実測図 | 33 |
| 図 69 | 平安京左京五条一坊九町 | 調査位置図 | 34 |
| 図 70 | ” | 調査区配置図 | 34 |
| 図 71 | ” | 1 区南壁断面図 | 34 |
| 図 72 | ” | 遺構平面図 | 35 |
| 図 73 | ” | SE123・SE124・SD92 実測図 | 36 |
| 図 74 | ” | 全景 | 37 |
| 図 75 | 平安京左京五条三坊五町・ | 調査位置図 | 38 |
| 図 76 | 烏丸綾小路遺跡 | 調査区配置図 | 38 |
| 図 77 | ” | 北壁断面図 | 38 |
| 図 78 | ” | 遺構平面図 | 39 |
| 図 79 | 平安京左京六条一坊五町 | 調査位置図 | 40 |
| 図 80 | ” | 調査区層序概念図 | 40 |
| 図 81 | ” | 調査区および遺構配置図 | 40 |
| 図 82 | 平安京左京九条二坊十三町 | 調査位置図 | 41 |
| 図 83 | ” | 調査区配置図 | 41 |
| 図 84 | ” | 遺構実測図 | 41 |
| 図 85 | 平安京左京九条三坊十六町 | 調査位置図 | 42 |
| 図 86 | ” | 調査区配置図 | 42 |
| 図 87 | ” | 7 区南壁西端部断面図 | 42 |

| | | | |
|-------|-----------------|--------------------|----|
| 図 88 | 平安京左京九条三坊十六町 | 遺構平面図 | 43 |
| 図 89 | ” | 平安時代井戸実測図 | 44 |
| 図 90 | ” | 室町時代井戸実測図 | 45 |
| 図 91 | ” | 出土土器実測図 | 46 |
| 図 92 | 平安京右京二条三坊二町 | 調査位置図 | 49 |
| 図 93 | ” | 遺構実測図 | 50 |
| 図 94 | 平安京右京三条三坊三町 | 調査位置図 | 51 |
| 図 95 | ” | 遺構実測図 | 51 |
| 図 96 | 平安京右京五条二坊一町 | 調査位置図 | 52 |
| 図 97 | ” | 調査区配置図 | 52 |
| 図 98 | ” | 2区遺構実測図 | 52 |
| 図 99 | 平安京右京五条二坊五町 | 調査位置図 | 53 |
| 図 100 | ” | 調査区配置図 | 53 |
| 図 101 | ” | 遺構実測図 | 53 |
| 図 102 | 平安京右京七条一坊十四町・ | 調査位置図 | 54 |
| 図 103 | 衣田町遺跡 | 調査区配置図 | 54 |
| 図 104 | ” | 2区東壁断面図 | 54 |
| 図 105 | ” | 遺構平面図 | 55 |
| 図 106 | ” | 井戸実測図 | 56 |
| 図 107 | 平安京右京八条三坊七町 | 調査位置図 | 57 |
| 図 108 | ” | 調査区配置図 | 57 |
| 図 109 | ” | 木樋検出状況 | 57 |
| 図 110 | ” | 遺構実測図 | 58 |
| 図 111 | 平安京右京九条一坊・西寺跡 1 | 調査位置図 | 59 |
| 図 112 | ” | 遺構実測図 | 59 |
| 図 113 | ” | 西寺跡昭和 55 年度調査区配置図 | 60 |
| 図 114 | 平安京右京九条一坊・西寺跡 2 | 調査位置図 | 61 |
| 図 115 | ” | 遺構実測図 | 61 |
| 図 116 | 平安京右京九条一坊・西寺跡 3 | 調査位置図 | 62 |
| 図 117 | ” | 遺構実測図 | 62 |
| 図 118 | 平安京右京九条一坊・西寺跡 4 | 調査位置図 | 63 |
| 図 119 | ” | 遺構実測図 | 63 |
| 図 120 | 尊勝寺跡 1 | 調査位置図 | 64 |
| 図 121 | ” | 尊勝寺跡昭和 55 年度調査区配置図 | 64 |
| 図 122 | ” | 遺構実測図 | 65 |

| | | |
|-----------------------|-------------|----|
| 図 123 尊勝寺跡 2 | 調査位置図 | 66 |
| 図 124 " | 遺構実測図 | 66 |
| 図 125 白河北殿跡 | 調査位置図 | 67 |
| 図 126 " | 東壁断面図 | 67 |
| 図 127 " | 遺構平面図 | 68 |
| 図 128 白河南殿跡 | 調査位置図 | 70 |
| 図 129 " | 調査区配置図 | 70 |
| 図 130 " | 遺構実測図 | 71 |
| 図 131 鳥羽離宮跡 57 次調査 | 調査位置図 | 72 |
| 図 132 " | 調査区配置図 | 72 |
| 図 133 " | 遺構実測図 | 72 |
| 図 134 鳥羽離宮跡 58 次調査 | 調査位置図 | 73 |
| 図 135 " | 調査区および遺構配置図 | 73 |
| 図 136 " | 南壁断面図 | 73 |
| 図 137 鳥羽離宮跡 59 次調査 | 調査位置図 | 74 |
| 図 138 " | 調査区および遺構配置図 | 74 |
| 図 139 " | 北壁断面図 | 74 |
| 図 140 鳥羽離宮跡 60 次調査 | 調査位置図 | 75 |
| 図 141 " | 調査区および遺構配置図 | 75 |
| 図 142 " | 西壁断面図 | 75 |
| 図 143 鳥羽離宮跡 62 次調査 | 調査位置図 | 76 |
| 図 144 " | 調査区全景 | 76 |
| 図 145 " | 遺構実測図 | 76 |
| 図 146 鳥羽離宮跡 63 次調査 | 調査位置図 | 77 |
| 図 147 " | 調査区配置図 | 77 |
| 図 148 " | 調査区全景 | 77 |
| 図 149 " | 遺構実測図 | 77 |
| 図 150 鳥羽離宮跡 64- 2 次調査 | 調査位置図 | 78 |
| 図 151 " | 調査区配置図 | 78 |
| 図 152 " | 遺構実測図 | 78 |
| 図 153 鳥羽離宮跡 65 次調査 | 調査位置図 | 79 |
| 図 154 " | 調査区配置図 | 79 |
| 図 155 " | 北壁断面図 | 79 |
| 図 156 " | 遺構実測図 | 80 |
| 図 157 " | 軒瓦拓影・実測図 | 81 |

| | | |
|--------------------|-------------|----|
| 図 158 鳥羽離宮跡 66 次調査 | 調査位置図 | 82 |
| 図 159 " | 調査区配置図 | 82 |
| 図 160 " | トレンチ断面柱状図 | 82 |
| 図 161 鳥羽離宮跡 67 次調査 | 調査位置図 | 83 |
| 図 162 " | 西壁断面図 | 83 |
| 図 163 " | 調査区および遺構配置図 | 83 |
| 図 164 鳥羽離宮跡 68 次調査 | 調査位置図 | 84 |
| 図 165 " | 遺構実測図 | 84 |
| 図 166 中臣遺跡 34 次調査 | 調査位置図 | 85 |
| 図 167 " | 調査区配置図 | 85 |
| 図 168 " | 遺構実測図 | 85 |
| 図 169 中臣遺跡 35 次調査 | 調査位置図 | 86 |
| 図 170 " | 調査区配置図 | 86 |
| 図 171 " | 調査区断面図 | 86 |
| 図 172 " | 遺構平面図 | 87 |
| 図 173 中臣遺跡 36 次調査 | 調査位置図 | 88 |
| 図 174 " | 調査区配置図 | 88 |
| 図 175 " | 断面層位図 | 88 |
| 図 176 " | 遺構平面図 | 88 |
| 図 177 中臣遺跡 37 次調査 | 調査位置図 | 89 |
| 図 178 " | 調査区配置図 | 89 |
| 図 179 " | 断面層位図 | 89 |
| 図 180 中臣遺跡 38 次調査 | 調査位置図 | 90 |
| 図 181 " | 調査区配置図 | 90 |
| 図 182 " | 遺構実測図 | 90 |
| 図 183 中臣遺跡 39 次調査 | 調査位置図 | 91 |
| 図 184 " | 調査区配置図 | 91 |
| 図 185 " | 調査区全景 | 91 |
| 図 186 " | 遺構実測図 | 91 |
| 図 187 中臣遺跡 40 次調査 | 調査位置図 | 92 |
| 図 188 " | 調査区配置図 | 92 |
| 図 189 " | 遺構実測図 | 93 |
| 図 190 " | 1 号住居 | 93 |
| 図 191 中臣遺跡 41 次調査 | 調査位置図 | 94 |
| 図 192 " | 調査区配置図 | 94 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----|
| 図 193 中臣遺跡 41 次調査 | 遺構実測図 | 94 |
| 図 194 中臣遺跡 42 次調査 | 調査位置図 | 95 |
| 図 195 " | 調査区配置図 | 95 |
| 図 196 " | I 区全景 | 96 |
| 図 197 " | 遺構実測図 | 96 |
| 図 198 中臣遺跡 43 次調査 | 調査位置図 | 97 |
| 図 199 " | 調査区配置図 | 97 |
| 図 200 " | 遺構実測図 | 97 |
| 図 201 中臣遺跡 44 次調査 | 調査位置図 | 98 |
| 図 202 " | 調査区配置図 | 98 |
| 図 203 " | 遺構実測図 | 98 |
| 図 204 長岡京左京北辺・一条三坊、 | 調査位置図 | 99 |
| 図 205 上久世遺跡、中久世遺跡 | No.5・11・13・15 調査地点断面図 | 100 |
| 図 206 長岡京左京一条四坊・ | 調査位置図 | 101 |
| 図 207 東土川遺跡 | 調査区配置図 | 101 |
| 図 208 " | 各グリット柱状図 | 101 |
| 図 209 " | 遺構平面図 | 102 |
| 図 210 " | 4G 木杭検出状況 | 102 |
| 図 211 長岡京左京二条三坊 | 調査位置図 | 103 |
| 図 212 " | 調査区配置図 | 103 |
| 図 213 " | 遺構実測図 | 103 |
| 図 214 長岡京左京三条・四条四坊 | 調査位置図 | 104 |
| 図 215 " | 調査区配置図 | 104 |
| 図 216 " | 各トレンチ遺構実測図 | 105 |
| 図 217 長岡京左京四条四坊・五条三坊 | 調査位置図 | 107 |
| 図 218 " | 各調査区柱状断面図 | 107 |
| 図 219 " | A 地区調査区配置図 | 107 |
| 図 220 長岡京左京五条二～四坊 | 調査位置図 | 108 |
| 図 221 " | C・D・E 区南壁断面図 | 108 |
| 図 222 " | B・C 区弥生時代から古墳時代遺構平面図 | 109 |
| 図 223 " | 長岡京期遺構平面図 | 110 |
| 図 224 " | SK-BC06 下層出土遺物実測図 | 111 |
| 図 225 長岡京左京五条三坊 | 調査位置図 | 113 |
| 図 226 " | 遺構平面図 | 113 |
| 図 227 長岡京左京五条四坊 | 調査位置図 | 114 |

| | | |
|-------------------|------------|-----|
| 図 228 長岡京左京五条四坊 | 調査区配置図 | 114 |
| 図 229 " | B区北半遺構平面図 | 115 |
| 図 230 長岡京左京八条四坊 | 調査位置図 | 116 |
| 図 231 " | 調査区断面図 | 116 |
| 図 232 " | 全景 | 116 |
| 図 233 大徳寺旧境内 | 調査位置図 | 117 |
| 図 234 " | 調査区配置図 | 117 |
| 図 235 " | 全景 | 117 |
| 図 236 北野廃寺 | 調査位置図 | 118 |
| 図 237 " | 遺構実測図 | 118 |
| 図 238 " | 調査区配置図 | 118 |
| 図 239 " | 全景 | 118 |
| 図 240 沖殿町遺跡 | 調査位置図 | 119 |
| 図 241 " | 調査区配置図 | 119 |
| 図 242 " | 遺構実測図 | 120 |
| 図 243 " | 全景 | 121 |
| 図 244 北白川廃寺 | 調査位置図 | 122 |
| 図 245 " | 調査区配置図 | 122 |
| 図 246 " | 遺構実測図 | 123 |
| 図 247 双ヶ岡一ノ丘古墳 | 調査位置図 | 124 |
| 図 248 " | 墳丘実測図 | 125 |
| 図 249 " | 石室実測図 | 126 |
| 図 250 上ノ段町遺跡 | 調査位置図 | 127 |
| 図 251 " | 調査区配置図 | 127 |
| 図 252 " | 遺構実測図 | 127 |
| 図 253 広隆寺旧境内 | 調査位置図 | 128 |
| 図 254 " | 調査区配置図 | 128 |
| 図 255 " | 西壁南半部断面図 | 128 |
| 図 256 " | 遺構平面図 | 129 |
| 図 257 檜原廃寺 | 調査位置図 | 130 |
| 図 258 " | 2トレンチ南壁断面図 | 130 |
| 図 259 " | 調査区配置図 | 130 |
| 図 260 " | 遺構平面図 | 130 |
| 図 261 大藪遺跡 | 調査位置図 | 131 |
| 図 262 " | 調査区配置図 | 131 |

| | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| 図 263 大藪遺跡 | 遺構実測図 | 132 |
| 図 264 大枝山古墳群 | 調査位置図 | 134 |
| 図 265 " | 14 号墳墳丘測量図・断面図 | 134 |
| 図 266 " | 古墳群分布図 | 135 |
| 図 267 南春日町廃寺 | 調査位置図 | 136 |
| 図 268 " | 遺構実測図 | 137 |
| 図 269 法性寺跡 | 調査位置図 | 138 |
| 図 270 " | 調査区配置図 | 138 |
| 図 271 " | 遺構実測図 | 138 |
| 図 272 大塚遺跡 | 調査位置図 | 139 |
| 図 273 " | 調査区配置図 | 139 |
| 図 274 " | 調査区全景 | 139 |
| 図 275 下鳥羽遺跡 | 調査位置図 | 140 |
| 図 276 " | 遺構実測図 | 140 |
| 図 277 伏見城跡 1 | 調査位置図 | 141 |
| 図 278 " | 調査区配置図 | 141 |
| 図 279 伏見城跡 2 | 調査位置図 | 142 |
| 図 280 " | 調査区配置図 | 142 |
| 図 281 " | 遺構実測図 | 143 |
| 図 282 " | 出土金箔瓦 | 144 |
| 図 283 平安京左京五条三坊 | 調査位置図 | 148 |
| 図 284 " | 調査区配置図 | 148 |
| 図 285 " | D 地点遺構実測図 | 148 |
| 図 286 " | 遺物実測図 | 149 |
| 図 287 植物園北遺跡 | 調査位置図 | 150 |
| 図 288 " | 植物園北遺跡遺構分布図 | 151 |
| 図 289 昭和 55 年度試掘・立会調査位置図 | | 162 |

表 目 次

| | |
|------------------------|-----|
| 表 1 昭和 55 年度発掘調査一覧表 | 153 |
| 表 2 昭和 55 年度試掘・立会調査一覧表 | 158 |

第1章 発掘調査

I 昭和55年度の発掘調査概要

本年度の発掘調査は87件実施した。その内訳は平安宮跡12件〔9件〕、平安京跡24件（左京14件、右京10件〔5件〕）、白河街区4件〔3件〕、鳥羽離宮跡11件〔9件〕、中臣遺跡11件〔8件〕、長岡京跡9件〔1件〕、その他の遺跡16件〔5件〕である。〔 〕括弧内には国庫補助事業による調査の件数を示した。

平安宮跡 ほとんどの調査では近世以降の攪乱により、遺構の残存状況が良くなかった。平安時代前期の遺構は、中務省跡（9）で中務省北辺を画する東西溝と掘立柱建物、太政官跡（12）で東西溝と土壌を検出した。また、現丸太町通で行った調査（10）では平安時代の遺構のほか、古墳時代後期の竪穴住居や溝などを検出しており、平安宮造営前の当地の状況を考えるうえで重要である。

平安京跡 左京域では中世以降の遺構・遺物の検出が多く、平安時代の遺構の検出は少なかった。三条三坊五町（18）では平安時代前期の掘立柱建物の一部を検出した。五条三坊五町（23）では土師器を中心とする大量の土器を供献するなどの室町時代の土壌墓11基、九条三坊十六町（26）では平安時代後期から室町時代の井戸25基などを検出した。また、五条三坊五町・烏丸綾小路遺跡（23）では弥生時代中期の溝や同後期の竪穴住居などを検出している。

右京域では平安時代の条坊関係遺構や建物などが各所で検出された。五条二坊五町（30）では西堀川小路の東西両側溝および西堀川、二条三坊二町（27）では平安時代後期の春日小路の路面・両側溝および築地などを検出した。三条三坊三町（28）、五条二坊一町（29）、七条一坊十四町（31）では平安時代前期の掘立柱建物や溝、井戸などを検出している。また、九条一坊・西寺跡では4件の調査（33～36）を行い、（33）では西僧房の基壇西辺、（36）では西限築地などを検出した。平安時代以前の遺構としては、七条一坊十四町・衣田町遺跡（31）で弥生時代後期の方形周溝墓、九条一坊・西寺跡（33～36）では下層（唐橋遺跡）で流路などを確認し古墳時代中期から後期の遺物が出土した。

白河街区 尊勝寺跡（37・38）では1977・1978年度調査で検出した阿弥陀堂と考えられる礎石建物基壇の北辺と東辺を検出した。白河北殿跡（39）では東西方向の建物基壇とこれに伴う溝など、白河南殿跡（40）では東西に対面する2棟の建物基壇を検出した。

鳥羽離宮跡 57～60・62～68次調査、東殿地区で7件、田中殿地区で2件、北殿地区で1件、馬場殿地区で1件の調査を実施した。鳥羽離宮期の遺構は、東殿地区の59次調査（43）で溝、60次調査（44）で石敷遺構、北殿では65次調査（48）で「宝蔵（経蔵）」と考えられる建物基壇の一部を良好に検出した。田中殿の67次調査（50）では池の汀、馬場殿の68次調査（51）では湿地状遺構を検出している。

中臣遺跡 中臣遺跡では近年進められた土地区画整理事業以降、宅地開発の増加に従って調査件数も多くなっている。34～44次調査、遺跡が立地する通称・栗栖野丘陵の段丘崖の上段で4件、段丘の東側で3件、西から南側で4件の調査を実施した。縄文時代後期から奈良時代までの各時代の多様な遺構・遺物を検出した。注目されるのは丘陵東側の34次調査(52)で検出された奈良時代の掘立柱建物である。1978年に西側で行った16次調査では奈良時代の大型掘立柱建物を検出しており、当地周辺が奈良時代の集落の中心地であったと見られる。

長岡京跡 いずれも左京域の調査である。三条三坊十三町・四条四坊十六町(66)で三条大路の南北両側溝のほか、掘立柱建物や井戸を検出した。五条二坊～四坊(68)でも東四坊坊間小路両側溝と東三坊大路東側溝、掘立柱建物・井戸を検出し、土壙から漆紙文書が出土した。五条一坊四町(70)では久我縄手に並行する平安時代後期の溝を検出している。さらに弥生時代から古墳時代にかけての集落・羽束師遺跡に関連しては竪穴住居(68・70)や水田跡(69)などを検出した。

その他の遺跡 その他の遺跡では、集落遺跡4件、古墳2件、平安遷都以前の寺院5件、以後の寺院2件、伏見城2件の調査を行った。

左京区修学院小学校内で行った沖殿町遺跡の調査(74)では平安時代後期から室町時代の遺構が良好に検出し、当地に中世の集落が展開していることが判明した。右京区の上ノ段町遺跡(77)では飛鳥時代の竪穴住居・掘立柱建物を検出しており、隣接する広隆寺の建立との関連で注目される。右京区双ヶ岡の整備事業の一環として一ノ丘古墳を調査(76)し、西京区御陵の大枝山古墳群では大規模開発に際して保存対象外となった古墳のうち7基の発掘調査(81)を実施した。左京区の北白川廃寺(75)では1934年に調査された講堂と考えられる基壇(東方基壇)の西部とその西に回廊と考えられる基壇を検出した。西京区の南春日町遺跡(82)では長岡京期に建立された塔基壇を検出し、南春日町廃寺と認識されるに至った。また、伏見城跡(87)では推定結城秀康の屋敷地を調査し、大規模な礎石建物を検出するとともに、「扇に月丸」の家紋をもつ金箔瓦が出土した。

II 平安宮・京跡

1 平安宮朝堂院跡 1

経過 上京区土屋町丸太町下る主税町で個人住宅が新築されることになった。当該地は平安宮復元図で平安宮朝堂院東第一堂の真東の朝堂院東面回廊にあたるため、発掘調査を実施した。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土が約0.3 mで、その下層は調査区全体が近世以降に形成された巨大な攪乱土壌である。土壌の堆積は基本的に4層で、深さ1.2～1.8 mで

黄色粘土層の地山となる。遺物は攪乱土壌の埋土より、近世の土師器・陶磁器などとともに平安時代前期の瓦が多く出土した。瓦は大半が丸瓦・平瓦であるが、軒丸瓦・軒平瓦・緑釉瓦が数点含まれていた。

小結 調査の結果、近世以降の巨大な攪乱土壌に調査区の大半が重なっており、平安時代の遺構は検出できなかった。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図1 調査位置図 (1 : 5,000)




図2 遺構実測図 (1 : 100)

2 平安宮朝堂院跡 2

経過 中京区聚楽廻東町で店舗新築工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮復元図で朝堂院跡のほぼ中央部に位置し、修式堂の北東部にあたる。修式堂は立会調査によって基壇北辺の凝灰岩列が発見されている。

遺構・遺物 調査地の基本層序は現代層(0.2 m)、江戸時代の包含層である暗灰色泥砂(0.1 m)が浅く堆積するだけで、その下層は褐色砂礫・黄灰色粘土層などの地山となる。

検出した遺構は、近世以降の井戸3基と瓦溜のみである。井戸は切り合っており、最も新しいSE1が石組で、他の2基は素掘りである。

遺物は瓦溜から棧瓦とともに、平安時代の瓦が多量に出土した。瓦は軒丸瓦・軒平瓦・鴟尾・丸瓦・平瓦で、軒丸瓦には中房の中心に「栗」の銘をもつものがある。

小結 今回の調査では平安時代の遺構は認められなかったが、江戸時代の瓦溜から多量の平安時代の瓦類が出土しており、朝堂院の建物跡に葺かれていたものと予想できた。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図4 西壁断面図 (1:40)



図3 調査位置図 (1:5,000)




図5 調査区および遺構配置図 (1:300)

3 平安宮朝堂院跡 3

経過 中京区聚楽廻東町に所在する二条保育園で、園舎改築工事が計画されたため、発掘調査を実施した。当該地は平安宮朝堂院の龍尾壇跡・延休堂跡に近接する地点である。

遺構 調査区西半で土壇群、東半で溝と柱穴などを検出した。調査区北西の土壇は、東西長約3m、南北長約3m、深さ0.5mの不定形な平面を呈する。平安時代の瓦を多量に包含するが、下層で江戸時代初期の土師器が出土しており、土壇群は江戸時代の遺構と判明した。溝は幅約4m、深さ1.2mで、北東から南西方向に流れている。地形的に判断して人工的な開削溝と考えられ、出土遺物から江戸時代後期には埋没すると考えている。柱穴は溝の東肩付近で集中して検出したが、建物跡としてまとまるものではない。

遺物 遺物には平安時代のものと江戸時代のものがあり、大半は平安時代の瓦類である。平安時代前期から中期の土器類では、土師器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器がある。瓦類は丸瓦と平瓦が主体であるが、軒丸瓦（1～9）・軒平瓦（10～24）・鬼瓦・鴟尾・緑釉瓦などが100点以上ある（図9）。軒瓦は土器類と同様に平安時代前期から中期のものが主体だが、若干後期のものも含まれる。

小結 土壇は聚楽土採取のための土取穴と考えられ、埋め戻し時に不要な瓦類などを投棄したものと想定できる。今回の調査では朝堂院跡に伴う遺構は検出できなかったが、出土瓦は朝堂院に葺かれたものと考えられ、朝堂院跡の研究に新たな資料を提示できたものと考えている。

『平安宮 I』京都市埋蔵文化財研究所調査報告第13冊 1995年報告




図6 調査位置図（1：5,000）




図7 調査区配置図（1：600）



図8 遺構平面図（1：200）




图9 出土軒瓦拓影 (1 : 4)

4 平安宮豊楽院跡 1

経過 中京区聚楽廻中町でマンションが建設されることになった。当該地は平安宮復元図で平安宮豊楽院跡の北東部にあたるため、発掘調査を実施した。近世に至っても京都所司代やこれに付随する諸施設が置かれた地でもある。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、約0.3mの盛土を排除すると、近世遺構成立面の黄灰色泥砂である。この黄灰色泥砂の厚さは0.9～1.2mで、泥質が強い上層と、礫を多く含む下層の上下2層に大きく分けられる。その下層が、地山の黄褐色砂泥・黄色砂礫となる。遺構はすべて近世以降のもので、調査区東半部で土取穴と考えられる土壇群と井戸、調査区西半で南北溝を検出した。遺物は近世以降の土師器・陶磁器類が中心で、布目痕をもつ瓦小片がわずかに出土した。

小結 今回の調査では豊楽院に関連する顕著な遺構・遺物は検出できなかった。ただ、調査区中央に残存した黄灰色泥砂層（上下2層）は堆積状況がやや不整なこと、この下層で聚楽土に似た黄褐色砂泥を検出したことから、何らかの整地土層の可能性もある。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図10 調査位置図 (1:5,000)




図11 調査区および遺構配置図 (1:300)




図12 調査区南壁断面図 (1:100)

5 平安宮豊楽院跡 2

経過 中京区聚楽廻西町で個人住宅が建築されることになった。当該地は平安宮豊楽院跡に推定されている。周辺部の調査では遺構が比較的良好に遺存しており、遺構面も浅い部分に存在することが予想されたため、発掘調査を実施した。調査は東西2箇所のトレンチを設定した。

遺構・遺物 東トレンチでは近現代の攪乱がトレンチ全面に及び、深さが2m以上あるため、遺構は全く検出できなかった。

西トレンチも大半が近現代の攪乱であるが、北西部の2箇所で地山層上に積み上げた版築の一部を検出した。版築は盛土(約0.2m)の下層で確認し、暗茶褐色粘質土と黄褐色粘質土の2層からなるが、黄褐色粘質土は礫の混入量の違いなどによって上下層に細分できる。全体の厚さは約0.3mで、各層はいずれもよく締まっている。これらの層の中からは遺物は1片も出土していないため、時期は不明である。

遺物は全て攪乱層から出土した。ほとんどが瓦片である。平安時代の軒丸瓦片や緑釉瓦片が数点出土している。他に縦55cm、横50cm、高さ30cmの凝灰岩の石材が1点出土している。前部を加工して約12cmの段を作り出す。

小結 今回の調査地の西町通を隔てた西側で、1976年に京都市文化財保護課が発掘調査を行い、豊楽殿の基壇と考えられる版築および根石のピットを確認している。今回検出した版築は、その基壇の続きの一部と考えられる。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図13 調査位置図 (1:5,000)




図14 調査区配置図 (1:500)




図15 西トレンチ北西部西壁断面図 (1:40)

6 平安宮縫殿寮跡

経過 上京区土屋町通上長者町下る山王町で、事務所併用住宅の新築工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮縫殿寮跡に推定されている。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土（0.6 m）、黒黄色砂泥（0.6 m）、暗茶褐色泥土（0.5 m）、暗黄褐色泥砂（0.2 m）、暗茶褐色泥砂層となる。調査区全体が土取穴のため遺構面が残っておらず、検出した遺構も近世以降の井戸や土壇・礎石などである。地山は南東部の浅いところで地表下1.2 mで検出したが、土取穴の深いところでは2.5 mまで掘削されており、平安時代の遺構は検出できなかった。

遺物は土師器・染付・陶器・瓦・金箔瓦・銭貨などで、ほとんどが近世以後のものであるが、平安時代中期の土師器・緑釉陶器・灰釉陶器・瓦の破片も数点出土した。

小結 調査の結果、近世以降の石列・礎石・井戸・土壇などを検出したが、江戸時代に聚楽土の採取穴が大規模にあけられ、縫殿寮に関連する遺構は発見できなかった。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図16 調査位置図（1：5,000）




図17 調査区配置図（1：500）



図18 調査区中央断面図（1：50）

7 平安宮梨本跡

経過 上京区浄福寺東入坤高町で、住宅建築に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮梨本跡の西にあたり、『拾芥抄』では空閑地とされているところである。敷地中央に現代の井戸があるため、南北にA区とB区の調査区を設定して調査を行った。

遺構・遺物 調査地の基本層序はB区で見ると、盛土 (0.3 m)、黄褐色泥砂 (0.4 m)、明黄褐色砂質土 (0.25 m)、黄褐色泥土 (0.15 m)、暗茶褐色泥土 (0.1 m)、以下黄褐色～茶灰色泥土 (地山) となる。調査では井戸5基と土壇9基のほか、多くの遺構を検出したが、すべて近世以降の遺構である。出土した遺物もすべて近世から現代の遺物で、平安時代および中世の遺物は1片も出土しなかった。

小結 近世の削平・攪乱により、平安時代の遺構は完全に破壊されており、平安宮に関連する遺構はまったく検出できなかった。

『平安宮跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図20 B区西壁断面図 (1:100)




図19 調査位置図 (1:5,000)




図21 調査区配置図 (1:300)

8 平安宮西雅院跡

経過 上京区智恵光院通下立売下の中村町で、住宅の改築工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮西雅院跡にあたる。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土（約1.3 m）の下層に近世以降の整地層である褐灰色砂泥（約0.3 m）、灰褐色砂泥（約0.25 m）、暗黄灰色砂泥（約0.1 m）の3層が堆積し、近世の遺構面を形成する黄灰色泥土（約0.1 m）、そして緑灰色シルトの地山となる。黄灰色泥土上面では多数の土壙を検出した。いずれも規模は大きく、深い。底面は平坦で、壁はほぼ垂直に立ち上がっており、土取穴と考えられる。遺物は近世の土師器・陶磁器、平安時代の土師器・須恵器・緑釉陶器・瓦類などがある。

小結 今回の調査では西雅院に関連する明確な遺構および時期の明らかな遺物包含層は確認できなかった。しかしながら、近世の大規模な土壙からは平安時代前期の土器類・瓦類が出土しており、この付近に関連する遺構があったと推察される。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図22 調査位置図（1：5,000）



図23 調査区および遺構配置図（1：500）



図24 調査区北壁断面図（1：100）

9 平安宮中務省跡

経過 上京区丸太町通千本東入中務町で、店舗改築工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮中務省跡および中務省内北辺に位置する内舎人、侍従局などにあたる。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土と近世包含層である茶灰色泥砂が0.3～0.4 m堆積しており、その下層が平安時代遺構面である茶褐色砂泥と暗茶灰色砂泥、そして黄灰色砂泥層の地山となる。平安時代の遺構は、地山検出面のⅠ期、暗茶灰色砂泥上で検出したⅡ期、茶褐色砂泥上で検出したⅢ期に分かれる。

Ⅰ期の遺構は、東西溝（SD 3）と掘立柱建物（SB 1）とである。SD 3は調査区の北辺に位置する東西方向の溝である。規模は西壁で幅2.7 m、東壁で1.6 m、深さ0.8～0.25 mである。土師器・須恵器・緑釉陶器・瓦など9世紀初頭の遺物が出土した。SB 1はSD 3の南で検出した東西棟建物の西端部である。梁間2間、桁行1間分を検出した。柱間は梁間2.4 m、桁行2.7 mである。Ⅱ期にはSB 1は廃絶し、SD 3を踏襲して東西溝（SD 2）が設けられる。SD 2の規模は西壁で幅2.8 m、深さ0.5 mである。Ⅲ期は東西溝が埋められ、調査区西辺に南北溝（SD 1）が穿たれ




図 25 調査位置図（1：5,000）




図 26 調査区配置図（1：500）




図 27 I期遺構実測図 (1:100)

る時期である。規模は幅 1.0 ~ 1.3 m、深さ 0.35 m で、土師器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器・黒色土器・瓦など 9 世紀後半から 10 世紀にかけての遺物が出土した。

小結 今回の調査で検出した遺構は、中務省あるいは内舎人、侍従局などに関連した遺構である。SD 2・3 は中務省北辺を区画する東西溝と考えられる。SB 1 は調査地東隣の調査で検出した掘立柱建物と同一建物で、復元すると梁間 2 間、桁行 4 間か、あるいはそれ以上の身舎で南側に底のつく建物に復元できる。SD 1 は南北方向の溝であり、中務省内の北辺に位置する内舎人、侍従局などを区画する溝の可能性が高い。

『平安京跡発掘調査報告 昭和 55 年度』1981 年報告

10 平安宮中務省—大炊寮跡

経過 丸太町通の土屋町通から松屋町通間で上下水道工事が行われることになり、7箇所の立坑部分について調査区を設定し発掘調査を実施した。調査区は西側から1区、2区とした。調査区設定地点は平安宮中務省跡から大炊寮跡に及ぶ。

遺構・遺物 1区は中務省の被官である内舎人の西半域に該




図 28 調査位置図 (1 : 5,000)

当する。茶褐色砂泥上面で平安時代の瓦が多量に出土した瓦溜と、東西方向の柱列を3条検出した。柱列1の柱穴は一辺0.8mの方形で、南側のやや小規模な柱列2と柱筋を揃える。柱列1・2の柱間はともに約2.8m、柱列間は約3mである。また、柱列1と2の間では、柱間約2.7mの柱列3を検出した。これらの柱列は、内舎人に伴う建物の柱列と考えられる。

2区は内舎人と監物の中間東寄りに該当する。暗茶灰色砂泥上面で平安時代の南北溝1条と、古墳時代後期の竪穴住居を検出した。南北溝は北端で幅約0.5m、南端で約0.9mで、深さは約0.1mと浅い。監物跡西面築地の内溝になると考えられる。竪穴住居は北隅を検出し、壁溝と支柱穴2基を確認した。埋土は灰黒色泥土で、床面直上から土師器甕・甑が出土した。

3区は鈴鑑跡に該当する。調査区内の全面にわたり近・現代の攪乱を受けており、遺構は検出できなかった。

4区は西院跡の西面築地位置に該当する。黄褐色泥砂上面で、北東から南西に流れる溝(SD64)を検出した。古墳時代後期の土師器・須恵器などが出土した。

5区は主水司跡のほぼ中央に、6区は大膳職跡南西部に該当する。ともに、中世以降の土壌と小穴を検出したにとどまった。

7区は大膳職と大炊寮の中間に位置する。暗黄灰色泥土上面で東西方向の溝(SD1)を検出した。幅約1.8m、深さ約0.5mで、北肩口はほぼ垂直に立ち上がる。溝底で0.4m間隔の杭跡を検出しており、肩口に板を当てて護岸したと思われる。この溝は大膳職と大炊寮を限る築地の南側の溝になると考えられる。平安時代前期の土器類が出土した。

小結 検出した遺構には、中務省内舎人跡の建物に想定できる柱列や、中務省監物跡の西面築地内溝、大膳職と大炊寮を限る築地の南溝がある。これらの遺構は平安宮内の官衙配置を復元する際の定点となろう。また、古墳時代の竪穴住居を検出したことは、当地の平安時代以前の歴史を解明する糸口になるとと思われる。

11 平安宮太政官跡 1

経過 上京区千本通二条下る東入主税町で、住宅建設に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮太政官跡の北西部あたり、太政官北限築地部付近に位置する。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土（0.3～0.4 m）、暗茶灰色砂泥（約0.2 m）、以下地山となる。暗茶灰色砂泥上面では井戸・溝・落込みを検出したが、いずれも近世後期から近・現代の遺構である。さらに、暗茶灰色砂泥層を除去した後、瓦溜と土壌を検出した。瓦溜からは多量の平安時代の瓦類と凝灰岩の破片が出土したが、土器類は数点しか出土しておらず、正確な埋没時期は不明である。

小結 今回の調査では調査面積が狭いこともあり、太政官跡に関連する明確な遺構を検出することができなかった。しかしながら瓦溜からは多量の平安時代の瓦類が出土しており、付近に建物があった可能性を暗示する。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図30 調査位置図（1：5,000）



図31 調査区配置図（1：500）




図32 遺構実測図（1：100）

12 平安宮太政官跡 2

経過 上京区千本通二条下る東入主税町で、京都市立児童福祉センターの建設に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安宮太政官跡に推定される箇所である。太政官内には正庁のほかには勘解由使・文殿・朝所などの官衙が付属するとされ、当該地は太政官正庁から文殿にかけての地域に該当する。過去の調査では小規模な調査面積のため明確な遺構の検出例は少なく、あまり成果を上げていない。今回の調査予定地は比較的大きい調査面積であるため、遺構の検出が期待できた。

遺構 調査地の基本層序は、盛土(0.7～1.0 m)、近世以降の耕作土である黒褐色砂泥層(0.3～0.5 m)が堆積し、その下層が黄褐色粘土層と黄褐色砂礫層の地山となる。各遺構は地山の上面で検出した。

検出した遺構は平安時代と江戸時代に分かれるが、大半が江戸時代の土取穴・井戸・溝などである。平安時代に属する遺構は溝と土塋がある。調査区西端部は東より一段高く、



図33 調査位置図 (1:5,000)



図34 調査区配置図 (1:1,000)




図35 遺構実測図 (1:300)

その段上で東西方向の溝6を検出した。幅1.5～1.8m、深さ0.3～0.45mで、埋土は上層が暗茶褐色砂泥、下層が茶褐色砂泥である。その段差の東側は削平され、溝6は連続しない。土壙62・69・80は平安時代前期の土壙である。平面形は楕円形を呈し、検出面での規模は径2～3m、深さ0.2～0.4mである。土壙47は東側が調査区外に延び規模は不明であるが、深さ0.4～0.5mあり、平安時代の瓦が多量に出土した。

遺物 最も多い遺物は平安時代の瓦で、次に平安時代の土器類や江戸時代の土器類がある。平安時代の瓦は調査区全域から出土し、土壙47からまとめて出土した。搬入瓦として平城宮式があり、他に平安時代前期の芝本瓦窯、同中期の栗栖野瓦窯、同後期の播磨魚橋瓦窯などの軒瓦がある。平安時代の土器には土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器などがある。

小結 調査地は太政官跡の南西部に位置し、文殿が想定できる地点であるが、建物遺構は検出できなかった。ただし東西方向の溝6は何らかの区画を示す溝の可能性はある。平安時代の遺物包含層がみられず、堆積状況からみて一帯が近世以降に大規模な削平を受けたと推測される。瓦の出土量は多く、近辺に瓦葺きの建物があったことは疑いない。

『平安宮Ⅰ』京都市埋蔵文化財研究所調査報告第13冊 1995年報告

13 平安京左京北辺三坊五町

経過 上京区烏丸通一条西入広橋殿町・小島町で工場の建設に伴い試掘調査を実施したところ、敷地内東部で遺構の残存状況が良好なため発掘調査に切り換えた。当該地は平安京左京北辺三坊五町の北端にあたり、一条大路が想定される。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土(0.5～1m)、明褐灰色砂泥(約0.2m)、褐灰色砂泥(0.2～0.4m)、そして灰色砂礫と黄褐色砂礫層の地山となる。調査では戦国時代の濠跡(SX101・102)を検出した。SX101は幅約3m、深さ約2mで、断面は逆台形状を呈する南北方向の濠跡である。埋土上層では西肩から焼土が入り込んでいた。SX102は幅1.2m以上、深さ約2mの東西方向の濠跡で、東でSX101と繋がり北折する。上層にはやはり炭・焼土を多く含む褐色泥砂が堆積する。遺物は下層から平安時代と室町時代の遺物がほぼ同量出土している。

小結 今回の調査では一条大路や平安時代に関連する遺構は検出されなかった。しかし、戦国時代の濠跡と考えられる遺構を検出したことは、上京の構えの実態を考えるうえで重要な成果である。また、平安時代の遺物も多く出土しており、平安京の遺構の存在を示唆している。




図36 調査位置図(1:5,000)



図37 調査区配置図(1:800)



図38 調査区全景(南東から)




図39 遺構実測図(1:150)

14 平安京左京一条二坊六町（図版1）

経過 上京区葭屋町通下立売上の元福大明神町でマンションが建設されることになり、試掘調査を実施した。その結果、平安時代から鎌倉・室町時代を経て、江戸時代に至る各種の遺構・遺物を検出し、その遺存状態が極めて良好であったため、発掘調査を実施した。当該地は平安京左京一条二坊六町にあたり、諸司厨町の一つ内蔵町の推定地である。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、約1.2mの盛土を除去すると、中世の遺物包含層である暗灰色砂泥が約0.2m堆積しており、その下層が地山と考えられる黒褐色粘土から黄褐色粘土層となる。

今回の調査で検出した遺構は、井戸・土壇群（土取穴含む）・柱穴群・溝などである。江戸時代の遺構は、暗灰色砂泥層上面で石組井戸と土取穴と考えられる土壇群を検出しており、暗灰色砂泥層をわずかに掘り下げると、中世の遺構面となる。とくに、調査区西半部

を中心に柱穴約40基を検出しており、そのうち根石を据えるものが20基ほど認められた。柱穴はいずれも一辺0.3～0.4mの方形ないし円形を呈し、深さ0.1～0.2mほどの小規模なものであり、根石は一辺0.2m前後である。これらの柱穴群は近世の井戸・土壇で寸断されており、建物としての平面形態の全容は明らかでないが、ここでは建物2棟分に復元した。

また、地山面上では平安時代から鎌倉時代の土壇11基と溝5条を検出した。このうち、調査区南端部で検出したSK25は、東西約0.85m、南北約1mの土壇である。埋土は黄灰色混炭砂泥層で平安時代前期の土器が出土した。調査区西半部では、中世柱穴の下層で東西溝SD21・22を検出した。SD21は幅約1.3m、深さ約0.2mで、埋土は暗灰色砂泥層である。SD22はSD21の南に併行して穿たれた、幅約0.5mの溝である。平安時代末期から鎌倉時代前期の土師器が出土した。

小結 今回の調査では、平安時代から江戸時代に至る遺構・遺物を多数検出した。しかし、調査面積も少ないこともあり、遺構の性格を十分に明らかにすることはできなかった。ただ、根石をもつ多数の柱穴群は、平安時代末期から鎌倉時代前期の土器を出土する溝の上面で成立しており、中世において頻繁に建物が建てられていたことを確認した。



図40 調査位置図（1：5,000）




図41 調査区配置図（1：500）




図 42 遺構実測図 (1 : 100)

15 平安京左京二条二坊二町

経過 上京区丸太町通下る藁屋町の待賢幼稚園校舎改築に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安京左京二条二坊二町に位置し、諸司厨町の神祇官町に比定されている。

遺構・遺物 調査区の基本層序は盛土と現代攪乱（0.9～1.2 m）を除去すると、暗茶灰色砂泥層（0.4 m）となり、その下層が地山である黄色泥土層および黄色砂礫層である。遺構は暗茶灰色砂泥上面で、江戸時代から室町時代の井戸・溝・土壇群を検出した。北壁際で検出した井戸からは、染付・天目茶碗などとともに、フィゴ羽口やスラグなどが多量に出土した。付近に製鉄に関連する遺構が想定できる。地山面では時期不明のピット1基を検出したのみである。包含層である暗茶灰色砂泥層からは、土師器・須恵器・瓦の小片が少量出土したにすぎない。

小結 今回の調査では、室町時代以降の井戸・土壇などしか検出できず、平安時代の遺構は後世の攪乱・削平により残っていなかった。



図43 調査位置図（1：5,000）




図44 調査区配置図（1：1,000）



図45 調査区全景（北から）




図46 遺構実測図（1：200）

16 平安京左京二条三坊九町（図版2）

経過 上京区室町通丸太町上る大門町に所在する学校法人平安女学院校地において、体育館の新築が計画されたため発掘調査を実施した。調査地は平安京左京二条三坊九町に相当し、敷地の北端部は中御門大路の検出が予測され、西端部は室町小路に隣接する。今回の調査は、敷地の南半部が対象となっている。調査区の設定にあたっては、遺構面に達する体育館の基礎部分のみを対象としており、その形状に沿って長さ14～22m、幅5～7mのトレンチを四方に配した。南側の調査区をA区とし、時計回りにB・C・D区と呼称した。




図47 調査位置図（1：5,000）

遺構 基本層序を概観する。厚さ0.3～0.5mの盛土直下に、江戸時代末期とみられる焼け瓦・漆喰などを大量に含む焼土層が厚く堆積する。これらを取り除くと現地地表下1.0～1.2mで桃山時代から江戸時代の遺構面となり、これを第1面とした。0.1～0.2mの厚さで堆積する、暗褐色から茶褐色の泥砂層を基盤とする。第1面の標高は、45.0m前後である。第2面は、厚さ0.1～0.3mの暗灰色から暗褐色を呈する砂泥層からなる整地層上である。室町時代と考えている。第3面は、B区の一部とC区の東半部に遺存する。厚さ0.1m前後の明黄褐色を呈する砂泥層上である。検出した遺構・遺物がわずかなため時期は確定できない。第4面は黄褐色から茶褐色を呈する砂礫層上で、平安時代の遺構を数基検出している。確認できた限りでは、以下は地山となる砂礫層が続く。



図48 調査区配置図（1：800）

第1面で検出した遺構は、石組みの井戸・石室・土壇・溝・柱穴・礎石などがある。B・D区では幅約4.8m、深さ約1.8mの大規模な東西溝（溝55）を検出している。第2面で検出した遺構は、井戸・土壇・溝・柱穴などがある。B区では溝55に切られる形で、拳大の石を主体とした礫敷き遺構を厚さ0.3m前後で検出した。礎石を伴っていることから、何らかの建物の地業とみられる。第3面では、土壇・柱穴などを検出している。第4面では、井戸・土壇・溝・柱穴などを検出している。

第1面で検出した遺構は、石組みの井戸・石室・土壇・溝・柱穴・礎石などがある。B・D区では幅約4.8m、深さ約1.8mの大規模な東西溝（溝55）を検出している。第2面で検出した遺構は、井戸・土壇・溝・柱穴などがある。B区では溝55に切られる形で、拳大の石を主体とした礫敷き遺構を厚さ0.3m前後で検出した。礎石を伴っていることから、何らかの建物の地業とみられる。第3面では、土壇・柱穴などを検出している。第4面では、井戸・土壇・溝・柱穴などを検出している。

遺物 多量の遺物が出土しているが、大部分は第1面の遺構・整地層から出土した土師器・陶磁器類である。溝55出土の遺物は、桃山時代ないしは江戸時代初頭に位置づけられるものと考え




图 49 遺構実測図 (1 : 400)

ている。第2面では礫敷き遺構からの遺物がまとまっており、土師器・瓦器・須恵器系陶器・焼締陶器・輸入陶磁器・銭貨・鉄釘などが出土している。室町時代中期から後期に位置するものと考えている。第4面では井戸 273 から土師器・黒色土器・白色土器・須恵器・灰釉陶器・緑釉陶器・輸入陶磁器・瓦などが出土している。これらの土器群は 11 世紀前半代の良好な一括資料として注目される。

小結 当該地は、左京二条三坊九町の北西部に位置する。九町に推定される邸宅などの記録はみられないが、周辺では七町の小松殿、十一町の小野宮など著名な邸宅が知られており、平安時代の遺跡の検出が期待できる。また、中世においては上京の繁栄の中心となる室町通に面することから町屋などに関する好資料が得られる地域である。既往の調査では、九町の南東部で地下鉄烏丸線建設に伴う発掘調査が実施されており、平安時代の井戸や土壙、室町時代後期の二条御所の南側の濠などが検出されている。

今回の調査では以下の成果を得ることができた。第4面で平安時代の遺構を確認できたこと。第2面で検出した石敷き遺構が、建築物の基礎に相当するもので、室町通に面した町屋の土蔵を検出したと考えられること。第1面で検出した大規模な東西溝は、出土遺物から旧二条城跡に関連する遺構の可能性が考えられることである。今回の調査が、九町周辺では烏丸線建設に伴う発掘調査に続く調査例となる。調査区の制約もあり、遺跡の全容を知るには充分ではないものの都市遺跡の一端を垣間見る一例となるものと考えている。



図 50 B区溝 55 (南西から)

17 平安京左京三條一坊一町

経過 中京区西ノ京北聖町の京都市立中京中学校校舎改築に伴い発掘調査を実施した。当該地は、平安京左京三條一坊一町のほぼ中央部に位置し、大学寮の推定地である。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土（約1.2 m）以下、近代・近世の整地層である黄灰色砂泥と茶褐色砂礫の互層（約0.2 m）、茶褐色砂泥（約0.2 m）、黄褐色泥土の地山となる。検出した遺構は、茶褐色砂泥上で近世の南北方向の溝・布掘りの遺構・柱穴など、地山上面で東西方向の溝群と土壇・柱穴である。東西溝群は幅0.2～0.4 m、深さも0.1 m以下で、耕作関係の溝と考えられる。出土遺物は大半が近世の陶磁器類で、平安時代の遺物は小片がわずかに出土しただけである。

小結 調査地は近世の削平により、平安時代の遺構は壊されており、大学寮に関連する遺構や平安時代の遺物包含層は検出することができなかった。




図 51 調査位置図（1：5,000）




図 52 調査区配置図（1：1,000）




図 53 遺構実測図（1：100）

18 平安京左京三条三坊五町 (図版3)

経過 中京区衣棚通姉小路下る突抜町でマンションが建設されることになり、遺構の有無を確認するため試掘調査を実施した。その結果、平安時代から江戸時代まで各時代の遺構が良好な状態で残存していたため、発掘調査を実施することになった。当該地は平安京左京三条三坊五町の北部中央に位置する。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土 (約 1.0 m)、茶灰色泥砂 1 (約 0.2 m)、茶灰色泥砂 2 (約 0.2 m)、茶灰色泥砂 3 (約 0.2 m)、灰色砂泥 (0.1 ~ 0.2 m)、黄灰色泥砂 (約 0.1 m)、灰褐色泥砂 (約 0.1 m) で、以下は黄褐色砂泥や黒褐色泥土・灰色泥土などが複雑に堆積した流路堆積層となる。黒褐色泥土からは弥生土器片が、灰色泥土からは縄文土器片が出土している。

遺構面は、茶灰色砂泥 1 の上面を第 1 面、茶灰色砂泥 3 の上面を第 2 面、黄灰色泥砂上面を第 3 面、灰褐色泥砂上面を第 4 面として調査を行った。第 1 面は近世の井戸や土壇などの他に、埋土にフイゴの羽口・焼土・灰・炭・

鉄滓を含む鍛冶屋の跡と考えられる遺構がある。第 2 面では室町時代の石組井戸・土壇・集石遺構などを検出した。第 3 面は平安時代後期から鎌倉時代の遺構が主体で、調査区中央で検出した鎌倉時代の SK337 からは土師器・陶器・白磁などの土器類とともに、ガラス製品・ガラス未製品・水晶・石帯・砥石・滑石製ミニチュア硯・半加工の石製品などが出土した。第 4 面では平安時代前期の掘立柱建物の一部と溝などを検出した。掘立柱建物は、調査面積が狭く全容を知り得ないが、約 1.2 m 四方の方形の柱穴列を 3 列検出した。東西方向の柱間は 3 m、南北方向の柱間は中央柱列と南柱列が 6 m、中央柱列と北柱列が 3 m である。中央柱列と南柱列はちょうど 20 尺離れていることから、東西建物の身舎の梁間 2 間とするのが妥当であり、北柱列は北庇となるのであろう。これらのことから、当建物は桁行き 3 間以上で北庇をもつ 10 尺等間の大型建物に復元できる。

小結 今回の調査の大きな成果として、左京域において平安時代前期の邸宅を構成する大型の掘立柱建物を検出できた。左京域は中世以降も京都の中心として栄えており、各時代の遺構が重複する複雑な様相をみせるため、平安時代前期の遺構を検出するのが困難である。そのような現




図 54 調査位置図 (1 : 5,000)





図 55 南壁断面図 (1 : 80)

第3面



第4面




図 56 遺構平面図 (1 : 100)

状において、当該期の建物遺構を検出した意義は大きい。また、鎌倉時代のガラス製品の生産に関わる遺構や、近世の鍛冶屋遺構を検出しており、当地が中世以降に生産域として栄えたことを示す良好な資料を得ることができたといえる。

19 平安京左京三条三坊七町 (図版4)

経過 中京区御池通室町西入西横町の京都労働金庫新築工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安京左京三条三坊七町南端部中央付近にあたり、冷泉上皇の御所や掘河天皇の生誕地として知られる鴨院の所在地である。周辺には東三条殿・高松殿など平安時代の貴族の邸宅跡がある。発掘調査は、敷地のほぼ中央に南北約7.5m、東西約16mの長方形のトレンチを設定して行った。




図57 調査位置図 (1 : 5,000)

遺構 調査地の基本層序は、盛土(0.5～0.8

m)、淡灰褐色砂(0.4～0.5 m)、淡褐色砂(0.1～0.5 m)、整地層である黄褐色粘質土(0.1～0.2 m)、茶褐色砂泥(0.3 m)、茶褐色泥砂(0.2 m)、黄褐色砂泥の地山となる。整地層は黄褐色粘質土に砂を混入して固めた層で2～3層認められ、第2層目で礎石建物を検出した。江戸時代のものである。茶褐色砂泥上面では、室町時代の土壌・柱穴などを多数検出した。土壌は大半が1m前後の小規模なものであるが、中には4mを超えるものもある。地山上面では、平安時代後期から鎌倉時代の溝・土壌・柱穴などを検出した。

中でも、SD167はトレンチ西部を南北方向に走る溝である。他の遺構によりかなり破壊されているが、西肩の一部と、東の底部から肩部にかけての上がりを確認しており、幅約2.4m、深さ約0.4mと推定できる。柱穴は調査区各所で検出したが、相互の関係は不明である。径0.2m前後、深さ0.1～0.15mのものがほとんどである。




図58 遺構平面図 (1 : 200)

遺物 出土遺物は遺構と同様に各時期のものが出土した。ほとんどが土器・陶器類で、他に銭貨などの金属製品がある。ここでは平安時代の溝(SD167)から出土した土器群について概観する。土器群は溝底から多く出土しており、土師器(1～11)、須恵器(15)、緑釉陶器(12)、灰釉陶器(13)、輪




図59 西壁断面図 (1 : 100)




図 60 SD167 出土土器実測図（1：4）

入陶磁器（14）がある。皿 Ac（1・2）は、底部外面の周縁部に見られた浅い凹みがほとんど不明瞭になり、円盤状の底部から口縁部が直接折り曲げた形状を呈する。皿 N（3～11）は、体部上半から口縁部外面に横方向のナデによる浅い二段の凹みを持つ。法量は皿 N 小（3～6）が口径 10 cm 前後、器高 2 cm 弱で、皿 N 大（7～11）は口径 14 cm 台、器高 2.5～3.0 cm である。須恵器鉢（15）は、東播系。緑釉陶器皿（12）は近江産と考えられ、底部に糸切りとトチン痕跡が残る。体部外面よりヘラで押さえて輪花とする。淡灰色から灰色のやや硬質の素地に褐緑色の釉薬を厚く施す。灰釉陶器椀（13）は、体部が張り口縁部を丸くおさめ、やや高い付高台をもつ。輸入陶磁器（14）は耀州窯の青磁椀である。内面は型押し菊唐草文様で飾られ、外面は片切り彫りの沈線が縦方向に入る。高台は小さな輪高台である

小結 今回の調査で得た大きな成果は、平安時代後期から中近世にかけて多くの遺構が形成され続けた実態を確認できたことである。複雑な遺構のあり方は、この地が平安京の左京に特徴的な様相を持つことを示しており、古代から現代へと連綿として続く都市としての京都の性格を表しているといえよう。

20 平安京左京四条一坊十四町 (図版5)

経過 中京区壬生坊城町の京都市立乾小学校で校舎改築に伴う発掘調査を実施した。当地は平安京左京四条一坊十四町に相当する。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土と旧耕土 (0.9 ~ 1.1 m)、茶褐色砂泥 I (0.1 ~ 0.2 m)、茶褐色砂泥 II (0.1 ~ 0.3 m)、黄褐色砂泥の地山である。遺構は近世の井戸・溝・土壇のほかは大半が土取穴で、中世の遺構は底部に方形木枠を据えた室町時代の円形石組井戸と、鎌倉時代の土壇を数基検出したにすぎない。出土した遺物はほとんどが土器類で、遺構には伴わないが平安時代から鎌倉時代の輸入陶磁器が多数出土している。

小結 今回の調査では土取り穴による攪乱が著しいため、中世の遺構を若干確認しただけで、平安時代の遺構は検出できなかった。しかし、平安時代の遺物が一定量出土しており、周辺部に遺構の存在を推測できる。




図 61 調査位置図 (1 : 5,000)




図 62 調査区および遺構配置図 (1 : 500)




図 64 石組井戸実測図 (1 : 50)




図 63 南壁西半断面図 (1 : 100)

21 平安京左京四条二坊六町・六条二坊十町

経過 府道京都広河原美山線（堀川通）で京都市下水道局が中部第二排水区堀川1号幹線公共下水道工事を計画したため、2箇所のシールド工事竖坑部分で発掘調査を実施した。1区は中京区堀川通錦小路上る四坊堀川町で、平安京左京四条二坊六町の南東部に位置する。2区は下京区堀川通五条上る内町で、平安京左京六条二坊十町の西端部で堀川小路が推定される地である。

遺構・遺物 1区の基本層序は、盛土（約0.3 m）、淡黄灰色砂礫（約0.15 m）、暗灰色砂混礫（約0.15 m）、茶灰色砂混礫（約0.1 m）、焼土（約0.2 m）、近世の整地層である固く締まった砂礫と砂の互層（約0.5 m）、そして地山と考えられる無遺物の黄褐色粗砂と淡灰色砂礫である。検出し




図65 調査位置図（1：7,500）




図66 1区調査区配置図（1：500）




図67 2区調査区配置図（1：500）




図 68 遺構実測図 (1 : 100)

た整地層は近世のものだけで、9層に分層できる。各面とも固く締まっており、包含する遺物も細片である。東西方向の瓦質の土管による排水路を、近世整地層内で5条検出した。出土遺物は整地層から土師器、陶器などの破片が少量出土した。

2区の基本層序は、盛土・瓦礫層 (約 1.3 m)、暗灰色砂泥 (約 0.3 m)、灰色砂泥 (約 0.4 m)、中世末から近世初頭の遺物包含層である灰色砂泥小礫混 (約 0.4 m)、淡灰色砂礫 (地山) となる。検出した遺構は、近・現代の土壌だけである。出土遺物は灰色砂泥小礫混層中より、土師器・須恵器・陶器・瓦が少量と銭貨 (宋銭・明銭) が 50 余枚出土した。

小結 調査の結果、近世以降の整地層や中世の包含層を確認しただけで、平安時代の遺構・遺物は検出できなかった。

22 平安京左京五条一坊九町

経過 中京区壬生賀陽御所町でマンションが建設されることになり、発掘調査を実施した。当該地は平安京左京五条一坊九町の北半部中央付近に位置する。調査は、1区から3区の3箇所のトレンチを設定して実施した。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土（約0.6 m）、旧耕土の灰褐色泥土（約0.1 m）、赤茶褐色砂礫層の地山となる。部分的に地山上面に暗茶褐色泥土が薄く残っている。遺構の多くは1区と3区で検出しており、2区は調査区の大半が攪乱で壊されていた。検出遺構は平安時代後期から江戸時代に至るもので、特に多くの遺構が集中するのは室町時代であった。

平安時代後期の遺構は、方形横棧縦板組の井戸2基だけである。1区で検出したSE29は、約1.6 m四方の隅丸方形の掘形をもち、井戸枠は一辺0.85 mである。底部には径約0.5 mの曲物が据えられていた。深さは約2.1 mで、底面の標高は31.9 mとなる。平安時代後期の遺物が出土した。3区のSE123は一辺約2.7 mの方形掘形で、井戸枠は一辺1.3 mとやや大型である。深さ約1.8 mで、底面の標高は32.25 mである。底部から曲物底板や種子などが出土した。

室町時代の遺構は、井戸・溝・堀・暗渠施設・土壇などで、3区を中心に検出した。SE120は3区北壁際で検出した径約1.5 m、深さ約2 mの素掘り井戸である。底面の標高は31.8 mである。SE124は、SE120の南で検出した深さ約3 mの石組井戸である。石組内径は約1 mで、底部に約0.75 m四方の方形板枠が設置されている。掘形の直径約1.9 m、底面の標高は30.45 mである。




図 69 調査位置図 (1 : 5,000)




図 70 調査区配置図 (1 : 800)




図 71 1区南壁断面図 (1 : 80)




図 72 遺構平面図 (1 : 200)




图 73 SE123・SE124・SD92 实测图 (1:60)

埋土は大きく2層に分かれ、上層は青灰色泥土で礫が多く混入しており、下層は暗灰色粘土で木片が多く含まれていた。SD16は3区東寄りで検出した幅2.4～2.6m、深さ約0.75mの南北方向の溝である。埋土の上層は砂礫層、下層は砂泥と泥土層である。SD90はSD16の西で検出した幅1.9m、深さ0.7mの南北方向の溝で、3区中央で西へ曲がる。SD122は3区中央で検出した幅3～6m、深さ約2mの東西方向の堀跡である。一部石垣および二段掘りとなる部分がある。また、この堀の北東隅部には南北暗渠溝（SD92）が連結する。幅0.6～0.9m、深さ0.2～0.5mの掘形に幅約0.2mの木樋を据えていた。暗渠施設の途中に径約1.5mの掘形の底部に板を敷き、石組を2段組んだ施設をもつ。石組内径は約0.8mで、底板は暗渠底部よりも約0.2mほど低い。

江戸時代の遺構は、柵列と土壇などである。SA1は、1区から3区北端にかけて検出した東西方向の柵列である。柱間は1.0～1.2mで、東西調査区外へ延長する。

小結 今回の調査で最も大きな成果としてあげられるものは、3区中央部を東西に走る堀跡である。近辺の調査ではまだ確認されていないが、その規模からみて防御用の堀と考えられる。時期が室町時代後期（戦国時代）にあたり、『晴富宿禰記』文明10年（1498）1月14日にみられる壬生構と呼ばれた堀と関連するものと推定する。この堀に流れ込む形で暗渠施設を検出しているが、付随する石組遺構は構造からみて汚穢溜めと考えられ、下水道として使用されたものであろう。平安時代の遺構としては後期の井戸跡2基だけで、柱穴などの建物跡は見られなかった。



図74 全景（北東から）

23 平安京左京五条三坊五町・烏丸綾小路遺跡 (図版6・7)

経過 本調査は京都市立成徳中学校における屋内体操場新築工事に先立って行った発掘調査である。成徳中学校の敷地がほぼ五条三坊五町に重なっており、調査区は町内の中央やや北西寄りの箇所にあたる。また、弥生時代から古墳時代にかけての烏丸綾小路遺跡の範囲内にもあたっている。調査区は計画された建物の大きさにあわせ、東西 14.5 m、南北 25.5 m の長方形に設定した。




図 75 調査位置図 (1 : 5,000)

遺構・遺物 基本的な層序は、地表下約 1 m までが近現代の盛土層で、以下、近世整地土である茶褐色から茶灰色砂泥 (約 0.5 m)、平安時代末期から中世の整地土である暗茶褐色砂泥 (約 0.5 m) と続き、茶褐色から淡茶色砂泥 (地山) となる。検出した遺構は近世初頭から平安時代にわたっており、下層では弥生時代の竪穴住居・溝などを検出した。




図 76 調査区配置図 (1 : 1,500)

室町時代の遺構には土壇・井戸・土壇墓・柱穴などがある。井戸 (SE14) は底部に方形の板枿を伴う石組みの井戸である。土壇墓と考えられるものには SK17・34・50・78・80・94・

95・100・SX25 などがあり、いずれも土師器皿を多く埋納しており、輸入陶磁器を含むものもある。特に SK34 は、掘形が東西 1.35 m、南北 0.75 m の方形、検出面から 0.65 ~ 0.7 m の深さにほぼ




図 77 北壁断面図 (1 : 100)

垂直に掘られており、底面の四隅と側辺のほぼ中央壁際に側板を止めるための杭が打ち込まれた痕跡を検出した。遺構内には大量の土師器皿が、瓦器小型羽釜・銅銭・鉄製刀子・鉄片などとともに納められた状態で検出した。大量の土師器皿はほぼすべてが上向きに納められている。元々は木棺などの蓋の上のせられていたものが腐食などにより落ち込んだと考えられる。

平安時代の遺構には土壇・井戸・柱穴などがある。土壇には室と考えられるSX33がある。東西3.0m、南北2.85mの隅丸方形、検出面より深さ約0.9m、底面はほぼ平坦になっており、底面の四隅と各辺2箇所には杭の打ち込まれた痕跡があり、側面に板を立てて土留めを行っており、地下式の室と考えられる。井戸SE16・131はともに横棧・縦板の方形木枠で、底部には円形の曲物が据えられる。SE131からは土師器皿を中心に、須恵器・緑釉陶器・




図 78 遺構平面図 (1:200)

灰釉陶器・黒色土器・瓦などが投棄された状態で検出した。出土遺物より、SX33・SE16は平安時代末期頃、SE131は平安時代中期前半と考えられる。

弥生時代の遺構には溝と竪穴住居がある。溝は東西方向のSD1のほかは、いずれも南北方向のものである。いずれも後世の遺構に切られて途切れ途切れに確認できるに過ぎない。SD1は幅0.6m、東西3.2m分を検出した。溝の底部に壺・高杯・水差形土器など、弥生時代中期末頃と考えられる土器がほぼ完形で出土した。SD2は南北、やや南で西に振る方向である。幅は1mで約20m分を検出した。ほぼこれと沿うように4m東にSD3、10m西にSD4がある。竪穴住居はこれらの溝が埋没後に営まれ、弥生時代後期末頃から古墳時代初頭のものと考えられる。やはり、後世の遺構に壊され全貌は不明であるが、2～3棟が復元できる。

小結 本調査では、烏丸綾小路遺跡に関連する弥生時代に遡る溝や竪穴住居を検出した。また、平安時代の井戸や地下式室などを検出しており、一部ではあるが平安時代における宅地利用の実態を明らかにした。最も多い遺構・遺物は室町時代のもので、井戸や土壇墓が主体であった。柱穴も多く検出したが、建物として復元できるものはなかった。

24 平安京左京六条一坊五町

経過 本調査はマンション建設に先立ち行った発掘調査である。調査地点は左京六条一坊五町の南東部、六条大路と壬生大路の交差点北西角にあたり、敷地内の東端に壬生大路の西築地推定ライン、南端に六条大路の北築地推定ラインが通る。既存の建物などにより敷地の大半が削平を受けて遺構の残存状況が良くなかったため、壬生大路の西築地推定ライン上に1トレンチ、両大路の築地推定ラインの交差点に2トレンチを設定し、関連遺構の検出を目指した。

遺構・遺物 基本的な層序は、地表面より約0.4mまでが現代盛土、以下北の1トレンチでは厚さ約0.1m、南の2トレンチでは厚さ約0.2mの耕作土があり、以下古い流れ堆積による砂礫を多く含む砂泥層となる。1トレンチ、2トレンチともに対象となる遺構面は早くに削られて失われており、2トレンチで近世の土取穴を検出したにとどまる。遺物は、近世以降の土器類・瓦類だけであった。

小結 当地は壬生大路と六条大路に面した箇所であったが、予想以上に遺構の残存状況が悪く、近世以前の遺構は皆無という結果であった。




図80 調査区層序概念図 (1:40)




図79 調査位置図 (1:5,000)




図81 調査区および遺構配置図 (1:500)

25 平安京左京九条二坊十三町 (図版8)

経過 南区西九条春日町の京都市立弘道小学校校舎新築に伴い発掘調査を実施した。当該地は、平安京左京九条二坊十三町の北西部に位置し、信濃小路と油小路の交差部付近にあたる。また、京都駅西端から南下する御土居の堀跡が推定される場所でもある。

遺構・遺物 検出した遺構は、調査区全体が桃山時代から江戸時代の御土居の堀跡であり、堀泥土の上層には約1mの盛土が堆積する。東陸部となる調査区東端の基本層序は、盛土(約0.3m)、暗灰色砂泥(約0.3m)、暗灰色砂礫(約0.2m)、基盤である砂礫層となる。これらの砂礫層は、古墳時代の土師器・須恵器片を含む流れ堆積層である。堀は幅約17.5m、深さは約2mを測る。埋土は粗砂層・礫層などの間層が入るが、暗灰色から黒灰色の泥土層が厚く堆積している。遺物は泥土層から多種・多量の木製品類と少量の土師器・陶磁器類が出土した。

小結 今回の調査では御土居の堀跡を検出したが、平安時代に関連する遺構・遺物は検出できなかった。堀は江戸時代を通じて湿地帯あるいは水路として存続し、近代に入って完全に埋没する。堀跡から出土した木製品類は江戸時代の生活文化を知る貴重な資料である。



図82 調査位置図 (1:5,000)



図83 調査区配置図 (1:1,000)




図84 遺構実測図 (1:200)

26 平安京左京九条三坊十六町 (図版9・10)

経過 京都市が都市再開発法に基づく市内整備の一環として推し進めている、京都駅南口再開発事業の拠点である「再開発ビル」の建設に伴う発掘調査である。調査地は南区東九条西山王町に位置し、前年度に引き続き民家の解体、移転が終了した箇所から順次発掘調査を実施した。今年度は7～9区が調査の対象となる。当該地は平安京左京九条三坊十六町とほぼ重複する1町にあたるが、文献史料などでは宅地の利用形態や所領者は明らかになっていない。

遺構 調査地の基本層序は前年度調査の3区とほぼ同様であり、盛土(約0.7m)、耕土と床土(0.1～0.2m)、平安時代から室町時代初めにかけての遺物包含層である暗灰色砂泥層(約0.4m)、そして基盤層である灰色砂礫や黄色粘土となる。前年度の調査で問題を残していた暗灰色砂泥層の堆積年代については、SD37やSX89との層序関係から15世紀以降に下がることが判明した。

今回の調査では平安時代後期から室町時代にかけての井戸・土壇・溝・柱穴など多数の遺構を検出した。とくに、井戸は総数26基検出しているが、これらを時代別にみると、平安時代後期の




図85 調査位置図 (1:5,000)



図86 調査区配置図 (1:2,000)




図87 7区南壁西端部断面図 (1:40)




図 88 遺構平面図（1：300）

井戸が 19 基（SE52・53・55・56・58～60・62・63・66～70・72～75）、鎌倉時代の井戸が 2 基（SE61・64）、室町時代の井戸が 4 基（SE54・57・65・71）、時期不明の井戸が 1 基となる。以下では、平安時代後期の井戸（SE63・69・70）と、室町時代の井戸（SE54・65・71）について概観しておく。

まず、平安時代後期の井戸であるが、横棧縦板組で底部に曲物を据える構造である。SE63 は、東西 2.1 m、南北 1.7 m の隅丸長方形の掘形で、深さは 1.3 m。井戸枠は一辺約 0.9 m で掘形の西側に寄る。底部の曲物は径約 0.5 m で、底面の標高は 23.95 m である。井戸枠の部材は抜かれており、下段の横棧だけが残る。SE69 は、径約 1.7 m の楕円形の掘形で、深さは 1.1 m。井戸枠は一辺約 0.8 m で、底部の曲物は径約 0.5 m、底面の標高は 24.33 m である。SE70 は、東西 1.5 m、南北 2.2 m の隅丸長方形の掘形で、深さは 1.2 m。井戸枠は一辺約 0.6 m で、横棧は縦板（側板）に切り込みを入れ、差し込む。底部の曲物は径約 0.35 m で、底面の標高は 24.05 m である。SE70 は他の井戸よりも若干新しく、平安時代末期である。

室町時代の井戸には、横棧縦板組井戸と石組井戸がある。SE54 は、一辺約 0.8 m の横棧隅柱縦板組の構造をもつ。東西 1.2 m、南北 1.4 m の隅丸方形の掘形で、深さは 1.15 m。底部に径約 0.35 m の曲物を据えており、底面の標高は 24.45 m である。SE65 は、調査区の北東壁際で検出した




図 89 平安時代井戸実測図 (1:40)




図90 室町時代井戸実測図（1：40）




图 91 出土土器实测图 (1 : 4)

円形石組の井戸である。石組内法の直径は約 0.8 m で、石組は一辺約 0.6 m 四方の横棧組の上に 5 ～ 6 段残っており、底部には径約 0.6 m の桶が据えられている。東西 1.6 m、南北 1.0 m 以上の掘形で、深さ 1.4 m、底面の標高は 24.30 m である。SE71 は、横棧隅柱縦板組の木枠の上に石を積み上げた構造である。下部の井戸枠は一辺約 0.8 m 四方で、高さ約 0.7 m である。掘形は東西 2.5 m、南北 2.3 m の円形で、深さは 1.6 m、底面の標高は 24.2 m である。出土遺物から、SE54・65 は室町時代前期、SE71 は室町時代後期である。

この他、平安時代後期から末期の土壙 (SK77・SX88)、鎌倉時代から室町時代の土壙 (SX89・SK86)、室町時代の南北溝 (SD37) などを検出している。とくに、SD37 は調査区西端で検出した南北溝で幅 0.7 m、深さ 0.5 m で、溝埋土が調査区全域を覆う遺物包含層 (暗灰色砂泥層) に覆われていることを確認できた。

遺物 遺物包含層である暗灰色砂泥層や、井戸・土壙・溝などの埋土から、平安時代後期から室町時代の遺物が多く出土した。大部分は土器類であり、土師器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器・国産陶器・輸入陶磁器などである。この他に縄文土器・瓦・木製品・鋳型・古銭などがあるが、量的には乏しい。遺物包含層出土の土器類は小片が多く、時期的にもばらつきが多い。遺構出土の土器類は量的にも豊富で、内容もまとまっている。以下、代表的な遺構から出土した土器群について概観する。

SE73 出土遺物 (1～6) 井戸底部から土師器皿が出土した。皿 A (1～3) は、いわゆる「ての字状口縁」をもつ小皿である。皿 N (4～6) は、体部上半から口縁部外面にナデによる二段に凹みをもち、下段の方が強く凹む。皿 N 小 (4) と皿 N 大 (5・6) がある。11 世紀中頃から後半に比定できる。

SE69 出土土器 (7～16) 底部曲物内から土師器・陶器・瓦器・白磁・瓦・鋳型が出土した。土師器には皿 A (7～9)・皿 N 小 (10～12)・皿 N 大 (13～15) がある。皿 N は体部上半から口縁部外面にかけてナデによる浅い二段の凹みをもち、口縁端部はやや外傾する。器高の高い深手のもの (13) もある。(16) は白磁皿。11 世紀後半から 12 世紀前半。

SK77 出土土器 (17～30) 井戸 SE52 を覆う土壙で、埋土内より多量の土師器とともに瓦器・青磁・白磁・瓦などが出土した。土師器皿 N は口縁部外面に二段ナデを施すが、明瞭ではない。皿 N 小 (17～24) と皿 N 大 (25～30) がある。皿 A は出土していない。12 世紀前半に属する。

SX88 出土土器 (31～44) 土師器・瓦器・白磁・青磁などが出土した。皿 N (32～37) は体部外面上半から口縁部外面のナデが一段となり、端部も断面三角形になる。(38) は白色系の皿 S。(39～41) はロクロ成形による皿。内外面にはロクロ成形によるヨコナデ痕をとどめ、底部外面は糸切り。(42) は青磁皿。瓦器には皿 (31・43) と椀 (44) がある。(31) はコースター形の土師器皿 Ac を模した瓦器皿。(43) はヘラミガキは認められず、底部内面に暗文を施す。(44) は内面に粗いヘラミガキを施し、底部には暗文を施す。外面にはヘラミガキは認められない。13 世紀後半。

SX89 出土土器 (45～57) 土師器には、皿 Ac (45～47)・皿 S (48)・皿 N 小 (49～52)・

皿N大(53～55)がある。皿Acは口径5cm前後と小型化する。白色系の色調の胎土である。(56・57)の瓦器椀は内面にさらに粗いヘラミガキで、底部に暗文を施す。13世紀後半から末葉。

SK86出土土器(58～69) 埋土上層から土師器・瓦器・白磁・青磁などの土器類が多量に出土した。皿Nは、皿N小(58～61)の口径が約8cm、皿N大(62～64)の口径が11.1～11.9cmと法量が小型化する。皿N小は器形の歪みが著しい。皿S(65～67)には大中小の種類がある。他に高台を付したもの(68)もある。(69)は瓦器椀。14世紀前半。

SD37出土土器(70～73) 土師器・陶器・瓦器・白磁・青磁・瓦が出土した。土師器は小片が多く、良好な資料はない。皿S大(70・71)は平坦な底部から口縁部が浅く直線的に立ち上がり、口縁端部内面が内傾する。(72)は白磁小皿。瓦器火舎(73)は内弯する口縁部外面直下に2条の突帯を貼り付け区画をつくり、突帯の間を2個1単位の型押し雷文で装飾する。外面は縦方向のヘラミガキ。径5.0cmの円孔を穿つ。室町時代後期。

小結 調査地は平安京左京九条三坊十六町にあたるが、平安京南辺部でこのように継続して広範囲の発掘調査を行ったのは初めてである。今回の調査では平安時代後期から室町時代にかけての井戸・土壇・溝・柱穴など多数の遺構を検出し、平安時代後期から室町時代にかけて調査地一帯が広範囲に生活居住域であった状況を明らかにした。その後、戦国時代を境として急速に衰退し、暗灰色砂泥によって全域を覆われてからは田園地帯へ変貌したと推察できる。

27 平安京右京二条三坊二町（図版 11）

経過 右京区中御門町に所在する京都市立朱雀第八小学校で営繕センターが建設されることになり、発掘調査を実施した。当該地は平安京右京二条三坊二町の北端中央付近で、春日小路が推定される位置にあたる。朱雀第八小学校内ではこれまでに3次の発掘調査を行っており、平安時代から室町時代に至る各種の遺構・遺物を検出している。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土（0.1～0.2m）、旧耕土（約0.2m）、路面形成層な

らびに暗褐色から暗灰色砂泥（0.15～0.2m）、灰色粗砂（約0.1m）、黄灰色粘土層の地山となる。

検出した遺構は平安時代後期の春日小路路面・側溝・柱列である。

春日小路（SF 1）は路面の残存状態が良好で、中央部で厚さ約0.5m、その周辺部でも0.3mある。両側溝間の路面幅は7.0～7.2mで、路面は人頭大の礫・小礫・砂泥などを用いて構築している。中央部の残りの良いところでは、上から約0.2mにわたって礫と茶褐色砂泥層の堆積がある。これが今回検出した最も新しい路面だが、遺物がなく時期は不明である。次でこの下層に黄灰色砂泥と礫が混在した層がある。この層中では小礫を部分的に敷きつめた箇所をいくつか検出した。路面の構築は、まず地山の凸凹を平坦にするため人頭大の礫を用いてこれを埋め、地山直上にはやや大きめの礫を敷き、この間に小礫や砂泥を入れて面を形成する。地山直上の礫は中央部に大きいものが集中してみられるが、これは路面中央を盛り上げるためと考えられる。出土遺物は少量であったが、地山の凹み部分から大礫と混在して須恵器・瓦などが出土した。

SD 2は、春日小路の南側溝である。2時期の変遷が確認でき、下層溝は幅約0.5m、深さ約0.1m、上層溝は幅約1.2m、深さ約0.2mであった。路面と南側溝の関係をみると、下層溝は路面の灰色粗砂層に、上層溝は路面の黄灰色砂泥層に対応する。上層溝からは平安時代末期ころの土師器とともに須恵器・緑釉陶器・輸入陶磁器・瓦器・瓦などが出土している。下層溝からも土師器が出土したが、上層溝の土師器とあまり時期差はない。

SD 3は、春日小路北側溝である。幅約1.6mとやや広く、深さは約0.3mで、底は平坦である。埋土は暗灰色泥土で、平安時代から鎌倉時代にかけての土師器・須恵器・瓦が出土しており、鎌倉時代から室町時代初めの遺物を含む暗灰色小礫混土層に覆われていた。

SA 4は、南側溝SD 2の心より南へ約1.5mの所で検出した東西方向の柱穴群である。柱穴は複雑に切り合っており、径0.4～0.5mの円形ないし楕円形を呈し、深さ0.3～0.5mで根石をもつものもある。埋土は黒褐色土で、平安時代末期から鎌倉時代までの土師器・瓦が出土した。

SA 5は、SD 3の北肩部で検出した柱穴群で、南のSA 4に対応する位置にある。




図 92 調査位置図（1：5,000）




図 93 遺構実測図 (1 : 100)

SA 6 は、SA 4 の南約 2.5m の位置で検出した、東西方向に並ぶ柱穴群である。SA 4 と方位は並行するものの、2 間ないしは 3 間以上続くものはなく、掘立柱建物の一部である可能性が高い。

小結 今回の調査では、春日小路の両側溝や柵列を確認し、道路の規模を知ることができた。ここで得られた春日小路の規模は、路面幅約 7.2m (24 尺)、両側溝間の心々距離約 8.7m (29 尺)、柵列間の心々距離約 10.5 m (35 尺) であり、『延喜式』左右京職京程条と実際の小路幅とを比較検討する良好な資料を得ることができた。また、平安京右京の一带はその地勢によって早く衰退するとされてきたが、今回の調査で出土した遺物の大半は平安時代後期から鎌倉時代のものであった。このことは春日小路や周囲の宅地が中世まで存続することを意味するが、詳細な検討は今後必要である。

28 平安京右京三条三坊三町

経過 中京区西ノ京桑原町の島津製作所敷地内で島津製作所E-27号建設に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安京右京三条三坊三町の北西隅付近に位置する。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、工場の整地層および旧耕土層（約1.6m）、暗灰色砂泥（0.1～0.2m）、黒灰色泥土となる。調査では黒灰色泥土層上面で、平安時代前期の掘立柱建物・柵・井戸・溝・湿地状落込みを検出した。建物群は北東部で3棟の建物（SB01・SB04・SB05）が重複しており、3時期に分けることができるが直接の切り合いはなく、各遺構から出土した土器からも建物群の前後関係を指摘できるほどの型式差は認められない。調査区西半で検出した湿地状落込みSX07からは多量の土器類が出土しており、井戸SE06はSX07の埋没後に成立しているが、この両者の出土遺物の間にも形式的な差は認められない。建物SB01・SB02など東方の建物群とSX07は、前後あるいは並存の可能性も考えられる。なお、SX07下層から尖頭器・石鏃などの石器類が出土し、さらにその下部の自然堆積層では火山灰(A.T.)を確認した。

小結 今回の調査では、9世紀後半の近接した時期に属する建物や井戸を検出し、三町北西部の宅地利用の一端を明らかにすることができた。

『平安京右京三条三坊』京都市埋蔵文化財研究所調査報告第10冊 1990年報告




図94 調査位置図（1：5,000）




図95 遺構実測図（1：500）

29 平安京右京五条二坊一町

経過 中京区壬生東土居ノ内町の京都市立朱雀第七小学校校舎改築に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安京右京五条二坊一町にあたり、『拾芥抄』西京図では平安時代の歌人因幡守藤原隆時の所領としている。調査は敷地内2箇所で行っており、東側の調査区を1区、西側を2区とした。

遺構・遺物 1区では攪乱のため遺構を検出できなかった。2区の基本層序は盛土（約0.8 m）、灰褐色砂泥（約0.2 m）、中世の遺物包含層である茶灰色砂泥（約0.2 m）、平安時代の遺物包含層である暗灰色粘質土（約0.2 m）、基盤層である灰色粘質土となる。

平安時代の遺構は、灰色粘質土上面で掘立柱建物（SB 1）や井戸（SE 1）などを検出した。SB 1は南北棟の建物で、東側に庇が付く。梁間2間、桁行2間分、庇2間分を検出したが、北の調査区外へ続く。梁間の柱間は約2.5 m、桁行は約2.3 m、身舎と庇の間は約2.7 m、柱穴は一辺0.6～0.8 mの方形で深さは約0.5 mである。SE 1は調査区の南西隅で検出した井戸である。埋土内からは平安時代前期の良好な遺物が出土した。

小結 1区では西大宮大路西側溝が推定されたが、平安時代の遺構は検出できなかった。2区では南北棟の掘立柱建物と井戸を検出した。2区東隣で実施した発掘調査においても、同規模の掘立柱建物を検出しており、一町西端部に建物が2棟並んでいたことになる。町内における宅地割や建物の配置などを復元するうえで重要な成果といえる。




図96 調査位置図（1：5,000）



図97 調査区配置図（1：2,000）




図98 2区遺構実測図（1：200）

30 平安京右京五条二坊五町

経過 中京区壬生西桜町で工場の改築工事が計画されたため、発掘調査を実施した。当該地は平安京右京五条二坊五町の北西部に位置し、西堀川小路の検出が期待された。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土（約0.4 m）、旧耕土（約0.1 m）、遺物包含層である茶褐色泥砂（約0.1 m）、黄褐色粘土の地山となる。検出した遺構は、西堀川小路の東側溝（SD 5）および内溝（SD 3）、小路中央を流れる西堀川（SD 6）などで、小路廃絶後には木棺を伴う土壇墓（SK 3）が路面上に形成された。遺物は西堀川および東側溝から土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器・瓦器・輸入陶磁器など、平安時代中期から後期の土器類がまとめて出土している。また、土壇墓の棺内には11世紀末の土師器皿が副葬されていた。

小結 今回の調査では西堀川小路の遺構を良好な状態で検出し、西堀川小路の規模が築地心々間は24 m（8丈）であること、川幅は約6 m（2丈）に復元できること、西堀川は12世紀前半には埋没し小路としての機能を失ったことを明らかにした。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図99 調査位置図（1：5,000）



図100 調査区配置図（1：1,000）




図101 遺構実測図（1：100）

31 平安京右京七条一坊十四町・衣田町遺跡 (図版 12・13)

経過 下京区西七条御領町の京都市立七条中学校校舎改築ならびにプール新築工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安京右京七条一坊十四町の北部に位置し、『拾芥抄』西京図によれば西市東外町にあたる。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土 (約 0.7 m)、耕土 (約 0.2 m)、淡黒灰色泥砂 (約 0.1 m)、黄褐色粘質土と茶褐色砂礫層の地山となる。淡黒灰色泥砂上面で平安時代前期および弥生時代の遺構を検出した。

平安時代の遺構には井戸 3 基、掘立柱建物 3 棟、溝などがある。

SE 1 は 2 区で検出した方形隅柱横棧縦板組の井戸である。井戸枠は一辺 1.1 m で、深さは 2.7 m と深い。底部には方形箱型の木枠を 2 段積んでおり、上段は一辺 1.0 m、幅 0.5 m、下段は一辺 0.6 m、幅 0.25 m であった。下段には四面とも部材中央に 5 cm 四方の方形の孔をあけている。掘形は一辺約 3 m の隅丸方形で、底面の標高は 20.65 m である。埋土からは平安時代前期の土器類とともに、草鞋・布製品・貝類・獣骨などが出土している。

SE 3 は南側を SE 1 によって壊されており、井戸部材は最下段の横棧しか残っていないが、SE 1 掘形から隅柱 2 点と横棧片数点が出土していることから、SE 1 と同様に方形隅柱横棧縦板組と想定できる。井戸枠の規模は 1.2 m 四方で、一辺 2.8 m の方形の掘形をもち、深さは 1.5 m、底面の標高は 21.81 m である。

SE 2 は 1 区拡張区で検出した井戸で、作り替えが行われている。旧段階 (SE 2 B) は、一辺 1.1 m の方形隅柱横板組構造で、底部に径約 0.7 m、高さ約 0.4 m の曲物を据え、側板と井筒曲物の間には薄板を敷き詰めている。掘形は一辺 2.2 ~ 2.3 m の隅丸方形で、深さは 2.7 m、底面の標高は 20.1 m である。新段階 (SE 2 A) は、SE 2 B の内側に作られた一辺 0.9 m の方形隅柱横棧縦




図 102 調査位置図 (1 : 5,000)



図 103 調査区配置図 (1 : 2,000)




図 104 2区東壁断面図 (1 : 100)




図 105 遺構平面図 (1 : 500)

板組の井戸である。井戸枠の縦板は各面 2 枚で、SE 2 B の井筒曲物の上に径約 0.75 m、高さ約 0.55 m の曲物を据えている。埋土から平安時代前期の土器類のほか斎串・曲物・ケズリカケなどの木製品、刀子などが出土した。

建物は、1 区で検出した南北 1 間×東西 2 間以上の東西棟建物 (SB 1)、2 区で検出した南北 2 間以上×東西 1 間以上の建物 (SB 2)、東西 3 間×南北 2 間以上の総柱建物 (SB 3) の 3 棟である。

弥生時代の遺構は 1 区で方形周溝墓、2 区で落込み (SX 5) を検出した。方形周溝墓は長軸約 17 m、短軸約 15 m 以上で、溝幅は 1.5 ~ 3.0 m、深さは 0.2 ~ 0.5 m である。東溝と南溝から、弥生時代後期の壺 1 個体と甕 2 個体が出土した。2 区東部で検出した不定形な溝状の落込み (SX 5) からは、弥生時代後期の壺形土器片とともに、磨製石鎌が出土した。

小結 当調査地は西市の東側にあたり、市外町とされているところである。10 世紀に入ると経済活動の活発化に伴い、市町の東西南北に各 2 町ずつ「外町」が加えられたと、後世の史料などに記載されている。しかし、九条家本『延喜式』付載の「京図」では、東市には外町 8 町の記載




図 106 井戸実測図 (1 : 50)

はあるが、西市の周辺は空閑地となっている。このように西市外町の様子は文献からもよくわかっていない。今回の調査では十四町の北西部で平安時代前期の井戸 3 基と掘立柱建物 3 棟などを検出した。井戸と掘立柱建物の関係は把握できなかったが、倉庫と考えられる建物 (SB 3) も検出している。西市東外町内における建物配置などを復元するための良好な資料となるであろう。また、下層遺構として弥生時代後期の方形周溝墓と落込み遺構を検出した。平安京以前の京都の歴史を知る上で貴重な資料を提供することができた。

32 平安京右京八条三坊七町

経過 下京区七条御所ノ内西町にある京都市立西大路小学校の校舎建設に伴い発掘調査を実施した。当該地は平安京右京八条三坊七町の西部中央付近に位置する。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土（約0.5 m）、耕土・床土（0.25 m）、黄灰色泥砂（約0.2 m）、淡黄灰色砂泥（約0.4 m）、淡灰色砂泥（約0.1 m）以下、褐色砂礫・明黄色砂礫・淡黄灰色砂礫・黒灰色砂礫・暗灰色砂礫などの流れ堆積層となる。黒褐色砂礫と褐色砂礫層から弥生土器片が出土している。

検出した遺構は極めて少なく、ほとんど近代の土壇・溝・集石遺構であるが、黄灰色砂泥層上面で平安時代後期の木樋を検出した。木樋は調査区北端を東西に走り、北東隅で南へ約5 m曲折し、さらに東へ曲折して調査区外へ延びる。底部は北西から南東に向かってわずかな高低差が認められ、東への導水が考えられる。木樋の設置は、まず幅1 m弱、深さ約0.4 mの掘形を穿ち、厚さ0.1 mの建築部材を転用・組み合わせて、幅約0.35 m、深さ0.15～0.2 mの樋を連結させていく。北端の東西木樋部分には、長さ4.2 m、幅0.45 m、厚さ0.1 mの板材が覆っていた。木樋内からは、11世紀代の遺物が出土した。

小結 検出した遺構は平安時代後期の木樋だけであり、他の遺構はまったく検出できなかったが、宅地内の区割りにかかわる遺構と推定している。




図107 調査位置図（1：5,000）



図108 調査区配置図（1：1,000）



図109 木樋検出状況（南東から）




图 110 遺構実測図 (1 : 100)

33 平安京右京九条一坊・西寺跡 1

経過 本調査は、個人住宅建設に先立って行った発掘調査である。東西2町、南北4町を占める西寺の中央西寄り、九条坊門小路の延長上の地点で、西寺の主要伽藍の建物からはやや離れた位置にある。西寺境内調査17次調査である。調査区は西側に南北7.7m、東西4.5mの1区、東側に南北3.7m、東西2.8mの2区の2箇所を設置した。

遺構 基本的な層序は、地表面から現代の盛土が約0.3m、現代耕作土が約0.1m、灰褐色泥砂(第1層)が約0.2m、褐灰色泥砂(第2層)が0.2~0.4mで、北東部に厚く堆積する。この下層は暗黄褐色から茶灰色砂礫(第3層)となり、これらは古墳時代の遺物を含む流れ堆積である。

第1層は平安時代末期の整地層と考えられ、この上面を第1面とした。上面では整地層内に含まれたと考えられる瓦片・礫などを検出し、何箇所かに瓦が集中して出土した。第2層は平安時代前期の遺物が出土することから、西寺が建立される際の整地層と考えられる。この上面を第2面とし、井戸(SE1)や土壇などを検出した。井戸は南北約2.75m、東西2.5m以上の方形掘形で、深さは検出面から約0.6m、底部にわずかに側板が残る。埋土内には直径約0.6mの大型の礫や地覆石とみられる凝灰岩などが廃棄されていた。第3層に切り込む遺構(第3面)は、流路SD3がある。1区の北東部で北西-南東方向の南西岸を検出し、2区は全面が流路で幅は5m以上になる。上層では古墳時代後期から平安時代前期、下層では古墳時代中期の遺物が出土した。なお、第3層自体も大規模な流路状堆積の一部であり、古墳時代前期の遺物を含む。

遺物 遺物は古墳時代前期から平安時代後期までの土器・瓦などがある。大半は平安時代の瓦類で、軒丸瓦1点、軒平瓦9点のほか多量の丸瓦・平瓦が出土した。土器類は、平安時代の土師器・須恵器・黒色土器・灰釉陶器・緑釉陶器・瓦器などである。下層流路SD3からは古墳時代前期




図111 調査位置図(1:5,000)




図112 遺構実測図(1:200)

(庄内式併行期)の土師器、古墳時代中期の土師器・須恵器・韓式系土器、古墳時代後期の土師器・須恵器が出土した。

小結 本調査では2時期の整地層を確認した。第1層は平安時代後期のもので廃絶に近い頃のもの、第2層は平安時代前期で創建のころのもので、井戸を検出した。また、第3面で検出した流路SD 3は、古墳時代中期から古墳時代後期に埋没するもので、西寺の下層で確認されている古墳時代の集落遺跡・唐橋遺跡に関連するものと考えられる。韓式系の土器が出土していることは、遺跡の性格を考える上でも重要であろう。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図 113 西寺跡昭和 55 年度調査区配置図 (1 : 1,000)

34 平安京右京九条一坊・西寺跡 2

経過 本調査は、個人住宅建設に先立って行った発掘調査である。西寺の西小子房の北西で、主要伽藍の建物からは外れた位置にあたる。西寺境内調査 18 次調査である。調査区は東西 4.7 m、南北 7.5 m の長方形に設定した。

遺構 基本的な層序は、地表下約 0.3 m まだが現代盛土・耕作土で、茶灰色泥砂（第 1 層）が厚さ 0.1 ～ 0.2 m、茶灰色砂泥（第 2 層）が厚さ 0.3 ～ 0.45 m と続き、以下は灰色粗砂から砂礫となる。第 1 層は鎌倉時代の遺物を包含しているが、上面で遺構は検出できなかった。第 2 層は平安時代前期の遺物を包含しており、西寺に関連する整地層と考えられる。第 2 層上面で小規模な土壇と集石遺構を検出した。第 2 層を除去した灰色粗砂から砂礫層には古墳時代前期の遺物がわずかに含まれており、流れ堆積と考えられる。この上面では北東から南西方向の流路の西肩を確認した。




図 114 調査位置図 (1 : 5,000)




図 115 遺構実測図 (1 : 200)

遺物 遺物は古墳時代、平安時代、鎌倉時代のものがある。古墳時代の遺物は下層の流路埋土、平安時代の遺物は第 2 層、鎌倉時代の遺物は第 1 層から主として出土している。古墳時代の遺物には土師器・須恵器があり、中期から後期にかけてのものである。平安時代の遺物には土師器・須恵器・緑釉陶器などの土器類と軒丸瓦・軒平瓦を含む瓦類がある。鎌倉時代のものには土師器・須恵器・灰釉陶器・瓦器・陶磁器など土器類と瓦類などがある。

小結 当地では西寺の主要伽藍および付属施設などの建物に関する遺構は確認できなかったが、西寺建立時の比較的厚い整地層を確認した。また、上層では中世の整地層も確認しており、西寺廃絶後の土地利用も今後の検討課題である。

『平安京跡発掘調査報告 昭和 55 年度』 1981 年報告

35 平安京右京九条一坊・西寺跡 3

経過 本調査は天理教唐橋分教会の敷地南東部に計画された建物の建設工事に先立って行った発掘調査である。調査地点は西寺の伽藍の西僧房に推定されており、同じ敷地内の中央部で昭和52年に行った調査では西小子坊の基壇と礎石を検出している。西寺境内調査19次調査である。調査区は東西約11m、南北約11mの方形に設定した。

遺構・遺物 地表から北半では0.1～0.15m、南半では0.5mまでが耕作土であり、これを除去した面が遺構面となる。

調査区の東2/3では、黄茶褐色砂泥で形成された基壇状の高まり（SB1）を検出しており、西僧房基壇の一部と考えられる。また、基壇上面ではPitや柱穴などを検出した。北部で検出した柱穴1は東西約1.3m、南北約1.5mの円形掘形で、深さは検出面より約0.2mである。柱穴2は径約1m、深さ約0.2mの円形掘形である。両者の芯々間の距離は約3.3mであり、埋土内に根石などは検出できなかったが、僧房建物の礎石据え付け痕である可能性がある。Pit1は東西約0.5m、南北約0.8m、深さ約0.15mの楕円形の掘形で、瓦・土師器・須恵器などを検出した。

これに対し、調査区の西側1/3では淡茶褐色砂礫から茶褐色泥土の堆積を確認し、検出面から深さ0.5m前後の南北方向の溝状落込み（SD1）であることが判明した。ここからは平安時代前期から中期の土器類とともに、多量の瓦類が出土した。土器類には土師器・須恵器・黒色土器・灰釉陶器・緑釉陶器などがあり、瓦類は軒丸瓦・軒平瓦・平瓦・丸瓦・鬼瓦・熨斗瓦・緑釉瓦などがある。なお、少量であるが古墳時代の土師器と須恵器も出土している。

小結 本調査では推定通り、西僧房の基壇西辺を検出した。基壇は上部が既に大きく削平されており、上面での残存状況が悪く、僧房の礎石据え付け痕と思われる柱穴を2基（柱穴1・2）検出するにとどまった。

『平安京跡発掘調査報告 昭和55年度』1981年報告




図116 調査位置図 (1:5,000)




図117 遺構実測図 (1:200)

Ⅲ 白河街区

37 尊勝寺跡 1

経過 調査地は平安時代後期に建立された白河街区のうち、堀河天皇の御願により康和四年（1102）に落慶法要がなされた尊勝寺跡にあたる。当地にマンション建設が計画され、遺構の残存状況の確認のため試掘調査を行った。その結果、遺構が良好に遺存していることが判明し、発掘調査を実施することとなった。これまでの周辺の調査では、南約 30 m の地点における 1977 年度調査や 1978 年度調査、また西に隣接した地点における 1978



図 120 調査位置図（1：5,000）

年度調査などで、掘り込み地業による建物基壇および礎石据え付け痕を検出しており、建物規模から尊勝寺の阿弥陀堂跡と想定している。当地においても、同じ大規模建物の遺構の検出が見込まれた。調査区はほぼ敷地の形に合わせ、東西 5 m、南北 27 m の長方形で、北では西へ東西 5 m、南北 8.5 m、南では東へ東西 9 m、南北 3 m それぞれ拡張した形となった。

遺構 地表下には現代盛土（0.3～1 m）、近世整地層である灰褐色砂土（0.1～0.4 m）、平安時代建物基壇の掘り込み地業、均一で遺物を含まない緑灰色粘土となる。

検出した遺構は、平安時代後期の掘り込み地業による建物基壇の一部であり、上面では礎石建物（SB10）の礎石据付痕を 8 基、建物基壇に伴う雨落溝（SX100）などがある。建物基壇の掘り込み地業は、黒褐色泥土・黄灰色砂・灰色土が互層に積まれた版築層（0.3～0.5 m）の上層と、暗灰色砂泥（0.5～0.8 m）の下層からなっており、調査区の全面で確認した。礎石建物 SB10 の礎石据付痕には、径が 2 m を越える大型のものと、径約 1.5 m 程度の小型のものがある。前者は身舎と庇の礎石据付痕、後者は建物の孫庇と



図 121 尊勝寺跡昭和 55 年度調査区配置図（1：1,000）




図 122 遺構実測図 (1 : 250)

推定される。いずれも根固めの根石が検出されるのみで、礎石は既に抜き取られている。身舎の柱間は東西 4.5 m、身舎一庇一孫庇間の柱間は 4 m - 3.8 m である。雨落溝 SX100 は、幅約 0.9 m、深さ約 0.2 m の東西溝を掘り、これを暗灰褐色土で埋めた上面に径 0.2 ~ 0.3 m の上面の平坦な河原石を 3 列に敷き並べたものである。敷石は調査区西端より約 1.2 m 分は遺存していたが、以東については石が抜かれた痕跡を確認している。孫庇の中心から敷石中心までの距離は 3.25 m である。

遺物 遺物は大半が瓦類で、土器類は少ない。その他に石製品や金属製品がある。瓦類は軒丸瓦・軒平瓦・鬼瓦・丸瓦・平瓦がある。土器類には平安時代の土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・磁器などがあり、少量ながら古墳時代や中世・近世のものが含まれる。

小結 本調査では、想定された尊勝寺の阿弥陀堂跡の建物基壇および礎石建物礎石据付痕、建物北辺の雨落溝などを検出し、阿弥陀堂建物の北辺を確定することができた。また、掘込み地業は本調査区全域で確認しており、建物の規模よりもかなり大規模に行われていることも判明した。

『六勝寺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告

38 尊勝寺跡 2

経過 本調査地は前項調査地の南東約 30 m、1978・1979 年度調査地の東隣接地にあたり、尊勝寺阿弥陀堂跡に関連する遺構の検出が見込まれる地点である。当地に倉庫の建設が計画されたため、工事に先立ち発掘調査を実施することとなった。調査区は東西 14 m、南北 3 m の長方形に設定した。

遺構・遺物 層序は地表面から 0.4～0.5 m までが現代盛土、以下近世整地層である灰褐色砂土 (0.3～0.5 m)、東端部では遺物を

含まない灰色から暗黄灰色砂となり、以西ではこれを切り込む平安時代建物基壇 (SB10) の掘り込み地業を確認した。掘り込み地業は平安時代建物基壇の東端部であり、基壇上面では礎石建物の孫庇の礎石据付痕を 1 基、建物東面では雨落溝 (SD86) を検出している。

建物基壇の掘り込み地業は、良く締まった暗褐色砂泥と灰褐色泥土の版築層である上層 (約 0.8 m) と、暗灰色粘土の下層 (約 0.3 m) に分かれる。この掘り込みの東端を、調査区東端から約 1.2 m で確認した。礎石据付痕は径約 1 m、深さ約 0.3 m の円形掘形で、径 0.2～0.4 m の根固めの根石を入れる。雨落溝 SD86 は幅約 0.7 m、深さ約 0.2 m の南北溝で、上面には凹凸が確認できることから敷石構造だったと考えられる。礎石据付痕の中心から SD86 の中心までの距離は約 3 m である。また、SD86 中心から基壇掘り込み地業の東端までは約 9 m である。遺物は土器類と瓦類が少量出土した。

小結 本調査では、想定通り尊勝寺阿弥陀堂跡の東側孫庇の礎石据付痕と東側の雨落溝を検出し、同建物の基壇掘り込み地業の東端を確認した。

『六勝寺跡発掘調査概報 昭和 55 年度』1981 年報告



図 123 調査位置図 (1 : 5,000)




図 124 遺構実測図 (1 : 200)

39 白河北殿跡（図版 14）

経過 調査地は平安時代後期に造営された白河北殿の推定地の南辺にあたり、現在は疎水夷川ダムの北側に位置する。この地に計画された市営葬儀事務所の新築工事に先立って発掘調査を行った。調査区は東西 13.6 m、南北 11.8 m の長方形である。

遺構・遺物 基本的な層序は、地表下約 1.4 m までが近世から現代の盛土層、厚さ 0.2 m 前後の近世の耕作土と整地層（褐灰色泥砂）となる。いわゆる地山と考えられるのは、茶褐色～淡灰色の細砂から粗砂であり、北にやや高く、南が低くなっている。室町時代、鎌倉時代、平安時代後期の遺構面を確認した。

平安時代後期は北端に東西方向の基壇（SR21）とこれに伴う東西方向の溝（SD125）、直交する南北溝（SD14・157）、南西部で建物基壇と考えられる集石遺構などを検出した。基壇 SR21 は、調査区の北端で東西方向に検出した。北は調査区外に延びており全貌は不明であるが、南北幅約 3 m を確認した。上面は北端から 1.5 m ほどがやや高くなっており、中央部には瓦を敷く箇所があり、西部は約 1.5 m 南へ張り出して階段状に成形されている。SD125 はこの基壇の南に設けられた側溝と考えられ、幅は 1.5 ～ 2 m ある。SD14 は幅 1.5 m 前後、SD157 は幅 1 m 前後で、SD125 と直交する。両溝の芯々距離は約 7.5 m である。また、SD125 と SD14 に囲まれた南西部では、0.1 m 以下の小礫を全面に検出した。検出した範囲では、作業単位などを示す目地となる石列は確認できなかったが、建物の基壇の一部ではないかと考える。

鎌倉時代には基壇 SR21 はおそらく踏襲されるが、SD14 以东については溝が埋められ、整地が行われる。この基壇の北部に切り込む礎板を伴う柱穴や溝など、南部には土壌や柱穴群を検出した。東西溝 SD55 は幅 0.5 ～ 0.7 m で、埋土に瓦・土器とともに小礫を多量に含む。礎板を伴う柱穴は 2 基、やや離れた箇所でも検出した。東側の SK69 は東西約 0.9 m、南北 1.4 m 以上の不



図 125 調査位置図（1：5,000）




図 126 東壁断面図（1：100）






図 127 遺構平面図 (1 : 200)

定形な掘形の底部に、上面の平坦な 0.5 m 程の石を据え、その上に一辺 0.1 m、厚さ 0.1 m の立方体の凝灰岩を据えたものである。西側で検出した P100 は径約 0.7 m、深さ約 0.45 m の円形掘形の底に、長辺 0.5 m、短辺 0.38 m、厚さ 0.07 m の板を敷いたものである。板は縦方向に割れている。また、埋土には 0.1 m 前後の小礫を多く含んでいて柱の根固めに用いたものと考えられる。両者を結ぶラインは東でやや北に振れ、距離は約 8.5 m ある。南部の柱穴群は大きく、東部と中央部に分けられる。東部には東西 2 間×南北 2 間以上の掘立柱建物が復元できる。また、中央部の東端の柱穴群は南北方向の柵列が少なくとも 2 列以上重複していると考えられる。SK 11 は南北約 1.7 m、東西約 1.3 m の不整形な平面形の掘形で、土師器皿を中心とした多量の土器類や軒丸瓦を含む瓦片、刀子と考えられる鉄製品などが出土した。底部埋土に炭化物を多く含んでいることから、土壙墓の可能性はある。

室町時代にも基壇 SR21 は踏襲されていたと考えられるが、基壇の南は平坦に整地され、溝などは埋められてしまう。東部に集石、南部に土器溜 2 基、土壙などを検出した。集石 (SX 3) は東西約 4.5 m、南北約 3.8 m の範囲に拳大からやや大きめの垂角礫を集積したもので、北辺は直線的で調査区北部の平坦部に取り付く。土器溜は調査区の南辺中央部と西部の 2 箇所検出した。中央のものは東西約 3 m、南北 2 m 以上、西部のものは東西約 3.2 m、南北 3 m 以上の規模で、土師器・瓦器・陶器・磁器などの土器類とともに瓦や礫などが廃棄されている。土壙 SK 7 は長軸 1.3 m、短軸 0.85 m の楕円形で掘形の南半に拳大の垂角礫 7 個が集中して検出された。埋土には土器と瓦片を含む。

遺物 平安時代から近世に及ぶ遺物が整理箱に 67 箱出土した。大半は土器や瓦類で、やや瓦類の量が多い。平安時代の遺物は後期のものがほとんどで、土師器・瓦器を中心とした土器類と軒瓦を含む瓦類がある。鎌倉時代から室町時代の遺物には土師器・瓦器・陶器・磁器などの土器類のほか、瓦類、鉄製品、銅銭などが出土した。

小結 本調査は白河北殿の南辺推定地での調査であった。調査区の北端で検出した東西方向の基壇 SR21 は、平安時代後期に構築され、鎌倉・室町時代にもその存在が意識されていたことが、遺構の検出状況から見て取れる。周辺での調査の蓄積が必要であるが、同基壇の西部には階段状の張り出しも確認でき、建物基壇の南辺の一部を検出したと考える。基壇の南側でも建物基壇と考えられる集石遺構や柱穴群を検出しており、白河北殿の範囲はさらに南へ広がる可能性を指摘できる。

40 白河南殿跡

経過 本調査地は嘉保二年（1095）に建立された、白河南殿の西端部にあたる。関西医学検査センターの建物増築工事に先立って立会調査を行ったところ、遺構が良好に残存していることが明らかになったため、発掘調査を行うこととなった。調査区は東西10m、南北7.5mの方形で、必要に応じて拡張した。

遺構・遺物 層位は地表下約0.6mまでは現代盛土であり、近世以降の耕作土（0.1～0.2m）、中世整地層である淡茶灰色泥砂（約0.3m）、以下は淡灰色から灰色粗砂礫となる。これらの粗砂礫層は古い流れ堆積であり、この上面が平安時代後期の遺構面である。

検出した主な遺構は、建物の基壇2基（SB1・2）である。基壇SB1は調査区の東端で検出した建物基壇の西辺である。上面の平坦な河原石を2列に並べ縁辺の外装とする。石列の幅は約0.5m、河原石は長径0.2～0.5m、短径0.1～0.2mで長軸を南北方向に揃

える。南部では石が失われ、抜き取り痕を検出した。2列の石列のうち東側の列に、長径約0.5m、短径約0.4mと明らかに他の石より大きい石が北から2.4m、3mの間隔で配されている。縁などの束柱を受ける東石と考えられ、石は失われているが、南に3mの箇所には大きめの抜き取り痕を検出しており、3間分が想定できる。縁辺の石列の東側（基壇本体側）は、石列の上面より0.15mほど高く、径0.1m前後の小礫が叩き込まれて、いわゆる亀腹状を呈する。

また、調査区の西端では、SB1に対面して基壇SB2を検出した。両者の距離は約6.7mである。基壇の東縁辺には南北雨落溝SD1が設けられる。幅0.5m、深さ0.1m、溝の底部には径0.1m前後の小礫を敷き詰めた南北方向の溝で、調査区の北端から約4.6mで直角に東へ折れて約0.7m張り出す。溝の両肩には上面の平坦な河原石をそれぞれ2列に並べる。河原石は長径0.4～0.6m、短径0.3～0.5m、長径を南北方向に揃えて配し、幅は東肩石列が約0.6m、西肩石列が約0.5mである。基壇は掘り込み地業によって構築されている。SD1の西肩より0.3～0.5m掘り込み、淡黄灰色砂泥を敷き、その上に径0.1m前後の小礫を入れて叩き締める工程を何度も繰り返して版築状に仕上げている。

遺物は平安時代後期から中世の遺物が多く、大半は軒瓦を含む瓦類である。土器類は土師器が



図128 調査位置図（1：5,000）



図129 調査区配置図（1：500）




図 130 遺構実測図 (1:100)

多く、須恵器や輸入磁器がごく少量ある。他に銅銭などが出土した。

小結 本調査では、平安時代後期の2基の建物基壇を検出した。SB 1は亀腹状の基壇になるもので西縁辺の石列に縁束礎石を配する。SB 2は掘込み地業による基壇で、東縁辺に両肩に石列を巡らせる雨落溝SD 1を伴う。雨落溝が張り出す部分には階段のような施設が想定できる。SB 1・2とも基壇の縁辺部のみを検出で、建物本体の礎石やその抜取痕は検出できなかったため、これらの構造や設備・規模の異なる2つの建物がどのような建物であったかについては、今後周辺の調査に期待される。

『六勝寺跡発掘調査概報 昭和55年度』1981年報告

IV 鳥羽離宮跡

41 鳥羽離宮跡 57 次調査

経過 本調査は個人住宅建設に先立って行った発掘調査である。当地は鳥羽離宮東殿の西端部にあたり、隣接する南側の道路で前年度に実施した 55 次・56 次調査では鳥羽離宮期の庭園跡を検出しており、同様の成果が期待された。調査区は東西 5 m、南北 12.5 m の長方形に設定し、北西部を北に 5 m 拡張した。

遺構・遺物 地表下は耕作土で、北半では 0.5 ～ 1 m と深く、南半では 0.1 ～ 0.2 m と浅い。以下、茶褐色泥砂（約 0.4 m）、暗褐色泥砂（約 0.3 m）、茶灰色砂（約 0.2 m）と続き、地山の茶褐色砂礫となる。

検出した遺構は、室町時代から安土桃山時代と考えられる墓 5 基、溝 2 条と江戸時代初期とみられる溝 1 条である。いずれも地山上面で検出した。墓 (SK 2・3・6～8) はいずれも東西 0.6 ～ 0.8 m、南北 0.8 ～ 1.2 m の方形掘形で、SK 2 は桶を、SK 8 は木製の箱を棺として転用しており、SK 3・6・7 は竹製の綾織りによる籠を棺として用いている。副葬品には漆器椀や数珠・銅銭などがあった。溝は東西方向の SD 2 (幅 2.3 m、深さ 0.5 m) と南北方向の SD 3 (幅 0.7 m、深さ 0.15 m) がある。江戸時代初期の SD 1 は東西方向の溝で、南肩のみを確認した。肩には石塔や五輪塔を石垣状に並べる。

なお、SK 2 は人骨が良好に残存しており、埋葬されていた人骨は壮年後半から熟年前半 (40 歳前後) の男性との鑑定結果を得ている。

小結 本調査では鳥羽離宮期の遺構は皆無で、予想に反して室町時代から安土桃山時代と考えられる墓を検出した。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告




図 131 調査位置図 (1 : 5,000)



図 132 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 133 遺構実測図 (1 : 200)

42 鳥羽離宮跡 58 次調査

経過 本調査は個人住宅建設に先立って実施した発掘調査である。当地は鳥羽離宮東殿の東部にあたっている。当調査地の南方では、過去の調査で園池に関連する遺構が検出されており、当地でも同様の成果が期待された。調査区は敷地の形状にあわせてため、東西は北辺が 19 m、南辺が 24 m、南北は東辺が 14 m、西辺が 11 m と不整形な方形となった。

遺構・遺物 当地は畑地として利用されており、層序は地表から現代耕土・床土（約 0.25 m）、以下近世の堆積層である淡灰色泥土（約 0.15 m）、淡褐灰色粘土（約 0.2 m）、茶灰色粘土（約 0.3 m）が続き、地山の暗青灰色泥土に達する。

遺構面は暗青灰色泥土上面で、調査区の東部から南部にかけて緩やかに下がっており、この部分で集石状遺構 SX 1 と溝 SX 2 を検出した。SX 1 は地形の下がりの中央部で拳大の河原石を疎らに敷いた遺構で、範囲は東西 5 m、南北 3 m である。SX 2 は東側の下がりの底部で検出した南北方向の溝で、幅 1.5 ～ 2 m、深さ約 0.3 m であった。出土遺物は大半が瓦類で、土器類のほかに木製品や種子などの自然遺物が含まれていた。

小結 本調査では東殿に関連する明確な庭園遺構や建物遺構は検出できなかった。唯一、南北方向の溝を検出したにとどまる。遺構の密度が極端に疎であり、空閑地であったとも考えられる。今後の周辺調査の成果が待たれる。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告




図 134 調査位置図 (1 : 5,000)



図 135 調査区および遺構配置図 (1 : 500)




図 136 南壁断面図 (1 : 100)

43 鳥羽離宮跡 59 次調査

経過 本調査は、個人住宅建設工事に伴う発掘調査で、鳥羽離宮東殿の南東部に当たる。北方約 20 m の地点で行った 32 次調査では、南北方向に延びる大溝を検出しており、当地でもこの溝を検出することが予想できた。調査区は東西 18 m、南北 2 ～ 2.5 m の北トレンチと、東西 22 m、南北 17.5 m で南西角が欠ける南トレンチの 2 箇所を設定した。

遺構・遺物 当地は地表面から 0.15 ～ 0.2 m が耕作土であり、これを除去した灰色泥土 (0.1 ～ 0.3 m) の上面が江戸時代の遺構面である。そして、灰色泥土の下層が鳥羽離宮期から鎌倉・室町時代の遺構面であり、東では灰色泥砂 (約 0.2 m)、西側では茶褐色あるいは青灰色の砂礫層 (自然堆積層) となる。

遺構は江戸時代の建物跡・井戸・溝・池跡、鎌倉時代から室町時代の建物跡・方形縦板組井戸 (SE 3)・溝、鳥羽離宮期の大溝 (SD 5) などがある。SD 5 は幅約 6 m、深さ約 1.5 m の北でやや東へ振れる方向の溝で、約 24 m 分を検出した。遺物は土器類・瓦類のほか、木製品・金属製品などが出土しており、自然堆積層である茶褐色あるいは青灰色の砂礫層からは平安時代前期の遺物が出土した。

小結 本調査では鳥羽離宮期の遺構として、大溝 (SD 5) を検出した。32 次調査で検出したものと同一であり、さらに当地から南西へ大きく湾曲しながら、10 次調査、さらに 49 次調査で検出している溝へと続くと考えられる。現状で総延長 320 m に達する大規模な溝である。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和 55 年度』

1981 年報告




図 137 調査位置図 (1 : 5,000)




図 138 調査区および遺構配置図 (1 : 500)




図 139 北壁断面図 (1 : 100)

44 鳥羽離宮跡 60 次調査

経過 本調査は、個人住宅建設工事に伴う発掘調査である。当地は鳥羽離宮東殿の北部にあたり、のち慶長年間に整備された安楽寿院十二ヶ院のうちの大善院跡にもあたっている。調査は排土置き場を確保するため東西に調査区を分けて、まず東側の調査区より調査を開始し、終了後埋め戻して、西側の調査区の調査を行った。東西あわせて、南北 14 m、東西 11 m の方形の調査区とした。

遺構・遺物 基本的な層序は、地表面から現代の耕作土 (0.15 ~ 0.25 m)、江戸時代の整地層 (0.5 ~ 0.6 m)、茶褐色泥砂 (約 0.2 m)、淡茶褐色泥土から灰色泥砂 (0.3 ~ 0.5 m) と続き、鳥羽離宮期の遺構面の茶褐色砂礫となる。

江戸時代の整地層は大善院に関連するもので、3 時期の整地を確認した。耕作土を除去した最上面で礎石建物跡・土塀・井戸・暗渠などを検出した。建物は礎石抜取痕と床束柱を支える礎石を伴う。鳥羽離宮期の遺構は、地山の茶褐色砂礫直上で検出した石敷遺構や土塀・溝などがある。石敷遺構は東西 1.5 m 以上、南北 1 m、上面は北から南へ緩やかに下がり、拳大の扁平で外面が極めて滑らかな礫が用いられていた。遺物は大善院に関連する棧瓦が大半を占め、土器類は各時代とも少量であった。

小結 本調査では江戸時代の大善院の遺構を良好に検出し、2 回の再整備が行われたことを明らかにした。鳥羽離宮期については残存状況が良好ではなく、土塀や溝と石敷遺構などを検出した。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告




図 140 調査位置図 (1 : 5,000)



図 141 調査区および遺構配置図 (1 : 500)




図 142 西壁断面図 (1 : 100)

45 鳥羽離宮跡 62 次調査

経過 本調査はホテル建設に先立って行った発掘調査で、鳥羽離宮金剛心院の北西に位置する。調査区は敷地の形状に合わせて、東西 13 m、南北 7.5 m の直角三角形を設定した。しかし、遺構面までが深く湧水が著しいことから、実際の調査面は東西 5 m、南北 3.7 m の三角形となった。

遺構・遺物 層序は地表面より約 0.8 m までが現代盛土で、以下は近世面である淡灰褐色泥土（約 0.2 m）、茶褐色泥土・褐灰色粘土（0.2～0.3 m）と続き、淡茶灰色泥土以下は無遺物層となる。中世の遺構面（第 2 面）は茶褐色泥土・褐灰色粘土層の上面であるが、顕著な遺構はなく調査区の中央から東へ下がる緩やかな落ちを確認した。鳥羽離宮期の遺構面（第 3 面）は淡茶灰色泥土層の上面で、土壇 1 基（SK 1）と溝 2 条（SD 5・6）を検出した。SK 1 は南北約 0.7 m、東西約 0.5 m の方形で、深さは約 0.1 m であった。SD 5 は幅約 0.4 m、深さ約 0.3 m の南北方向の溝である。SD 6 は幅約 0.2 m、深さ約 0.15 m の弧を描く小規模な溝である。遺物は、少量の土器類と瓦類が出土している。

小結 調査面積が非常に狭いものの、中世と鳥羽離宮期の各遺構面を確認した。それぞれの遺構の評価については、今後の周辺の調査成果を待ちたい。



図 144 調査区全景（北から）



図 143 調査位置図（1：5,000）




図 145 遺構実測図（1：200）

46 鳥羽離宮跡 63 次調査

経過 本調査は、個人住宅兼事務所建設工事に伴う発掘調査で、鳥羽離宮東殿の西部に位置する。西隣で行った 23-C 次調査では、中世から近世の遺構を検出したが、鳥羽離宮期の遺構は確認していない。調査区は東西 7 m、南北は東で 5 m、西で 3.5 m と不整な方形となった。

遺構・遺物 層序は地表面より 0.2 m が現代盛土、暗茶灰色砂泥（約 0.3 m）、褐灰色泥砂（約 0.2 m）、灰色砂礫と続く。遺構は褐灰色泥砂上面と、灰色砂礫上面で検出した。

検出した遺構には土壇・柱穴・南北溝（SD 1・2）などがあり、いずれも中世の遺構と考えられる。SD 1 は幅約 2 m、深さ約 0.75 m の溝で、SD 2 は幅約 0.9 m、深さ約 1 m の溝である。SD 1 は褐灰色泥砂上面、SD 2 は灰色砂礫上面より切り込んでおり、SD 1 が新しい。遺物は土器類と瓦類のほか、銅銭などが出土している。

小結 本調査では周辺の調査と同様に、中世から近世の遺構は検出したものの、鳥羽離宮期の遺構は確認できなかった。中世以降の集落が調査地周辺に展開する可能性がある。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和 55 年度』
1981 年報告



図 148 調査区全景（北から）




図 146 調査位置図（1：5,000）




図 147 調査区配置図（1：500）





図 149 遺構実測図（1：100）

47 鳥羽離宮跡 64-2 次調査

経過 本調査は、個人住宅建設工事に伴う発掘調査で、鳥羽離宮東殿の北西部に位置する。周辺の調査では中世から近世の遺構を検出しているが、鳥羽離宮期の遺構は検出されていない。調査区は東西7m、南北8mの方形に設定した。

遺構・遺物 層序は地表下約0.2mまでが現代耕作土で、江戸時代整地層である黄茶色砂泥・灰褐色砂泥(約0.4m)、茶褐色砂泥(0.2~0.3m)、暗灰色泥土(約0.25m)と続き、茶褐色砂礫(地山)となる。

検出した遺構は、鎌倉時代から江戸時代までの土壇・井戸・柱穴などである。井戸SE1は底部に方形の木枠を据え、その上に河原石を積む。柱穴は径が0.3~0.6m、深さ0.1~0.5mと大小種々あり、底部に礎石を据えるものもあるが、調査面積に限られており建物としてはまとまらない。遺物は土師器・須恵器・瓦器・陶器・瓦質土器など土器類と瓦類のほか、石器や木製品などがある。鎌倉時代から室町時代の遺物が多くを占めている。

小結 本調査では、鳥羽離宮期の遺構は検出できなかったが、中世から近世に至る集落関係の遺構を確認した。先行して北隣で調査した64-1次調査では、北端で北に広がる湿地状の落込みを検出しており、微高地を利用して営まれた中世集落の北辺の様子を明らかにした。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和55年度』

1981年報告




図 150 調査位置図 (1 : 5,000)




図 151 調査区配置図 (1 : 500)




図 152 遺構実測図 (1 : 200)

48 鳥羽離宮跡 65 次調査

経過 本調査は建物建築工事に先立って実施した発掘調査である。当地は鳥羽離宮北殿の勝光明院にあっており、北隣の43次調査、南隣の45次調査において建物基壇およびこれに伴う雨落溝、石垣痕跡、建物を取り囲む溝などを検出している。両調査で確認した遺構は同一建物のものと考えられ、43次調査では北東角、45次調査では南東角を確認し、本調査は建物の中央部に推定できた。調査区は43・45次調査の成果を踏まえ、敷地の西寄りに東西16.5m、南北16mの方形の調査区を設定し、北東部を幅4.5mで東へ10m拡張した。

遺構・遺物 東半部では部分的に攪乱され現代盛土が1mを越える箇所もあるが、層序は地表下約0.6mまでが現代盛土、旧耕作土(約0.2m)、暗灰褐色泥砂(約0.15m)、淡灰褐色泥土(約0.15m)、淡茶褐色粘土(約0.2～0.3m)と続き、鳥羽離宮期の遺構面に達する。

遺構は既往の43・45次調査の成果と同様に、建物(SB 1)の基壇東辺、雨落溝(SD 1)、礎石建物(SB 2)、石垣痕跡(SX 1)の他、南北溝(SD 2)などを検出した。これらの建物群の基礎構造は掘り込み地業によっており、その範囲は後述する石垣痕跡SX 1の東約2mの地点より西である。基壇を断ち割って確認したところ、拳大の河原石を堤状に積上げる箇所を検出した。ただ、このような石積みは部分的であり、他に土に疎らに拳大の河原石を突き固める箇所、ほとんど河原石が入らない箇所など様々な状況を示しており、これらの違いが構造上の意味をもつのか、作業単位なのか明らかでない。




図 153 調査位置図 (1 : 5,000)




図 154 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 155 北壁断面図 (1 : 100)




図 156 遺構実測図 (1 : 200)

次に個別の遺構を概観する。建物 SB 1 の基壇は、調査区の西端で検出した南北方向の段差を境に西側がやや高くなっており、石の抜取痕が確認できることから、積石によって基壇が築かれていたと考えられる。建物本体はこの基壇上に想定できるが、既往調査も含め礎石などを検出しておらず、建物の構造は不明である。基壇東辺の東約 5 m では、南北方向の雨落溝 SD 1 を検出した。幅約 0.3 m、深さ約 0.1 m、両肩には長径 0.3 ~ 0.4 m の河原石を 2 列ずつ並べる。この溝は建物の東西中軸線にあたる箇所、幅 6.5 m 分が西へ 0.8 m 張り出す形となる。溝内からは軒瓦や丸瓦・平瓦が落ち込んだ状態で出土した。また、SD 1 の東約 3 m には南北方向の石垣と考えられる SX 1 がある。0.2 ~ 0.4 m の比高差で東へ下がる段差で、石の抜取痕が確認されることから、外装として石垣（石積）がなされたと考えられる。そして、SD 2 の西へ張り出す部分と SX 1 の間に礎石建物 SB 2 を検出した。梁間 2 間×桁行 3 間の南北棟で、西辺と北辺の礎石 4 石が原位置で遺存しており、他は抜取痕を確認した。残存した礎石は 1 石が凝灰岩、3 石が花崗岩で、花崗岩のものは円形の柱座が造り出されている。SB 2 の東西中軸線は SB 1 と一致しており、SB 2 の南北には築地が取り付いて SB 1 を圍繞していたと想定できる。この他、SX 1 の東約 10 m には南北方向の溝 SD 2 がある。幅約 1.5 m、深さ約 1 m の素掘りの溝である。

遺物は大半が瓦類であり、SB 1・2 と築地は瓦葺き構造であったことを示している。また、古墳時代・平安時代の土器がごく少量掘り込み地業内から出土した。

小結 43・45 次調査で検出した建物跡の東辺中央部を良好に検出した。SB 1 の礎石などの検出はできず、建物本体については不明である。また、SB 1 の東方では門と考えられる礎石建物 SB 2 を検出しており、南北に築地が取り付いて SB 1 を圍繞する。基礎構造は全体が掘り込み地




図 157 軒瓦拓影・実測図（1：4）

業によるもので、部分的に拳大の河原石を密に堤状に積上げる特異な構造であった。43・45次調査の成果とあわせれば、本調査のSB 1は建物本体の乗る壇状部分の南北が約 27 m、築地雨落溝の南北芯々間距離は約 43 m、外側石垣間の距離は推定で約 51 mに復元できる。西側は調査があまり及んでいないが、東辺中央に門状の礎石建物を検出したことから東面する建物である可能性が高く、北殿勝光明院の経蔵（宝蔵）に相当する建物と考えている。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告

49 鳥羽離宮跡 66 次調査

経過 本調査は、個人住宅建設工事に伴う発掘調査で、鳥羽離宮東殿の北部に位置する。調査区は2箇所を設定し、北トレンチは東西2m、南北8m、南トレンチは東西1.2m、南北5.2mとした。

遺構・遺物 北トレンチでは地表下約0.2mまでが耕作土、褐灰色泥土(0.15～0.2m)、灰色粘土(約0.25m)、青灰色粘土(約0.2m)、茶褐色砂礫となる。灰色粘土までは近世の遺物が含まれる。茶褐色砂礫は磨滅した古墳時代の土師器と須恵器が含まれるが、湧水が著しく以下の掘削を断念した。遺構は検出できなかった。

南トレンチは地表下約0.25mまでが耕作土、灰色泥砂(約0.15m)、暗茶灰色砂泥(約0.4m)、褐灰色砂泥(約0.3m)、茶褐色微砂(約0.2m)、茶褐色粘土(約0.1m)、暗灰色粘土となる。遺構は検出できなかったが、暗茶灰色砂泥から茶褐色粘土に瓦・土師器・瓦器の破片が少量含まれる。遺物は土師器・須恵器・瓦器などの土器類と瓦類が少量出土した。

小結 本調査では両トレンチとも遺構は検出できなかった。北トレンチでは湧水が著しく、湿地状の堆積が確認された。鳥羽離宮跡東殿の北限にあたる可能性が考えられる。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和55年度』

1981年報告




図158 調査位置図(1:5,000)



図159 調査区配置図(1:600)




図160 トレンチ断面柱状図(1:40)

50 鳥羽離宮跡 67 次調査

経過 本調査は個人住宅の新築工事に先立つ発掘調査で、鳥羽離宮田中殿の南東部に位置する。当地の北西で行った2・14・30次調査では建物の地業を数棟分検出するとともに、西隣の14-C次調査区では池の堆積と考えられる厚い青灰色粘土層を確認しており、田中殿の主要建物の南東部には園池が想定できる。調査区は東西3m、南北19mの南北に細長い方形を設定し、後に北半部10m分を東へ3m拡張した。

遺構・遺物 層序は地表から耕作土（約0.1m）、その下層は江戸時代以降の用水路の堆積（0.3～0.7m）、鳥羽離宮期の盛土である黒灰色シルト（0.2～0.6m）、遺構ベースの暗灰色粘土となる。

鳥羽離宮期の遺構は、2時期の汀と考えられる礫敷遺構を確認した。まず、南半部で検出した礫敷SX 2は南東方向へなだらかに下がる暗灰色粘土層の傾斜面に灰色微砂とともに0.05～0.1mの小礫を敷き詰めたものである。後にSX 2の北部に黒灰色シルトによる盛土を行い、小礫を敷き詰めて汀を作り直している（SX 1）。SX 1は北東から南西方向の幅2m程の堤状に検出したが、これはほぼ同じ方向に流れる江戸時代以降の用水路により削られたためである。遺物は土師器・須恵器・瓦器・磁器・陶器などが出土している。

小結 本調査では田中殿の南東部に想定された池の汀を確認した。汀は北東から南西方向のもので南東へ緩やかに下がり、小礫が敷かれる。当初の汀は曲線的な形状であるが（SX 2）、後に盛土による直線的な汀（SX 1）へと改修している。ただ、改修時期は不明である。

『鳥羽離宮跡発掘調査概要 昭和55年度』1981年報告




図 161 調査位置図（1：5,000）




図 162 西壁断面図（1：100）




図 163 調査区および遺構配置図（1：500）

51 鳥羽離宮跡 68 次調査

経過 本調査は、城南宮の敷地内に計画された建物の建築工事に伴う発掘調査で、鳥羽離宮馬場殿に位置する。本調査に先立ち遺構の遺存状況を確認するため試掘調査を行ったところ、鳥羽離宮期の池あるいは低湿地の肩部を検出したため、発掘調査を実施することとなった。調査区は南北 25.5 m、東西 5～6 m の不整形な形状となった。

遺構・遺物 調査地の現況は、東半部が現城南宮の楽水苑の西端にあたり、盛土によって約 1 m 高くなっている。西半は平坦で元は田畑であり、以前はほぼ中央を南北に水路が貫通していた。基本層序をみると、高まっている東半部は盛土が約 0.9 m あり、これを除去すると鳥羽離宮期の遺構面である青灰色砂混礫となる。西半では盛土と耕作土が厚さ 0.2～0.3 m、茶灰色粘土（約 0.7 m）、青灰色粘土（0.1～0.2 m）と堆積しており、その下層が青灰色あるいは茶褐色砂礫となる。

盛土・耕作土を除去すると鳥羽離宮期の遺構面であるが、南東が高く北西へ落ち込む湿地状の肩口を検出した。湿地状堆積の埋土は上部が茶灰色粘土であり、下層は青灰色粘土であった。遺物は、平安時代後期の平瓦片が湿地状堆積から、弥生土器が下層の茶褐色砂礫から出土した。

小結 本調査では鳥羽離宮期の湿地状堆積の東肩部を検出し、馬場殿の南西部に湿地あるいは池が拡がることを明らかにした。




図 164 調査位置図 (1 : 5,000)




図 165 遺構実測図 (1 : 200)

V 中臣遺跡

52 中臣遺跡 34 次調査

経過 本調査は個人住宅新築工事に伴う発掘調査で、東西 6 m、南北 12 m の調査区を設定して行った。当地は低位段丘の東側段丘面に立地しており、山科川に東面する。

遺構・遺物 層序は現代の盛土 (1 ~ 1.4 m)、旧耕作土 (0.3 ~ 0.6 m)、茶褐色砂泥 (0.1 ~ 0.2 m)、暗茶褐色砂泥 (約 0.2 m) と続き、黄色泥土のいわゆる地山となる。暗茶褐色砂泥は 7 ~ 8 世紀の遺物包含層である。遺構は黄色泥土の上面で検出した。

主な遺構は弥生時代後期の土壌 (SK 1)、古墳時代後期から飛鳥時代の竪穴住居 (1 号住居)・掘立柱建物 (SB 1)、奈良時代の掘立柱建物 (SB 2) などがある。SK 1 は径 0.9 m 弱の浅い土壌で、底部で 3 個体分の甕を検出した。1 号住居は西壁際で検出した方形住居の北東角部分で、壁溝と貯蔵穴状の落込みを確認している。SB 1 は梁間 1 間以上×桁行 4 間の南北棟で、竪穴住居と同じく北で大きく東へ振っている。SB 2 は梁間 2 間×桁行 3 間以上の南北棟である。

小結 本調査では弥生時代後期から奈良時代の遺構を検出した。とくに、当地周辺は奈良時代から平安時代にかけての遺構の密度が比較的高い地域であり、16 次調査では底をもつ奈良時代の大型掘立柱建物を発見している。今回の調査成果は、当該期における集落の展開を知るうえで重要といえる。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』 1981 年報告




図 166 調査位置図 (1 : 5,000)




図 167 調査区配置図 (1 : 500)




図 168 遺構実測図 (1 : 200)

53 中臣遺跡 35 次調査

経過 本調査は個人住宅新築工事に伴う発掘調査である。当地は中臣遺跡が立地する低位段丘（通称・栗栖野丘陵）の西側にあたり、南東へ流れる旧安祥寺川に面する位置にある。当地の北・南・西は土地区画整理事業による道路であり、敷設に先立って発掘調査を行っている（2・3次調査）。これら調査では弥生時代後期の竪穴住居や、古墳時代後期の竪穴住居・掘立柱建物などを検出しており、当地でも同様の成果が期待された。調査はまず南半のⅠ区を調査し、終了後に反転して北半のⅡ区を調査した。

遺構・遺物 層序は地表下 0.2～0.3 m までが耕作土、これを除去すると遺構面となる。遺構面はいわゆる地山で、暗茶褐色から灰褐色砂泥、部分的に灰色砂礫となる。北半のⅡ区では遺構面が厚さ 0.05～0.2 m の暗褐色泥土（古墳時代後期の遺物包含層）に覆われる。

弥生時代後期の遺構は竪穴住居 3 棟（1号～3号住居）、土壇 3 基（SK 1～3）を検出した。1号住居は東西約 6.5 m、南北約 6.3 m の隅丸方形の平面形である。壁溝はほぼ全周し、支柱穴は 4 箇所、床面中央には不整楕円形のピット、東壁中央に貯蔵穴と考えられる土壇がある。2号住居は、3次調査で検出した隅丸方形住居の北西部分にあたる。床面には炭化材が散乱しており、焼失住居である。3号住居は長径約 8.6 m、短径約 8.4 m、やや歪な六角形の平面形を呈する。南壁に接する床面がベット状に高まり、周溝はこの部分を除いて全周する。支柱穴は 7 箇所、床面中央には方形のピットがある。床面では放射状




図 169 調査位置図（1：5,000）



図 170 調査区配置図（1：1,000）




図 171 調査区断面図（1：20）

に散乱する炭化材を検出して
おり、焼失住居である。

古墳時代後期の遺構には、
竪穴住居 3 棟（4 号～6 号
住居）、掘立柱建物 2 棟（SB
1・2）、柵列 1 条がある。
4 号住居は東西約 4.1 m、南
北約 4 m の方形、西壁中央に
竈を設ける。壁溝はほぼ全周
し、支柱穴は 4 箇所、貯蔵穴
は床面中央に方形のものと東
壁中央に円形のもの 2 箇所
ある。5 号住居は東西約 6.8
m、南北約 6.5 m の方形、西
壁のほぼ中央に竈を設ける。
支柱穴は 4 箇所、東壁の南寄
りに貯蔵穴を検出した。6 号
住居は東西約 4.7 m、南北約
4.5 m の方形、北東角は調査
区外である。支柱穴は 3 箇所
検出したが、4 箇所あるもの
と思われる。SB 1 は西側道
路で行った 2 次調査で西側桁
行を検出しており、合わせて
梁間 3 間（約 5 m）×桁行 4
間（約 7 m）の南北棟である。




図 172 遺構平面図（1：300）

SB 2 も南側道路で行った 3 次調査で南半部を検出しており、合わせて梁間 3 間（約 5.2 m）×桁行 4 間（約 6.8 m）の南北棟に復元できる。SB 1 の東に並行する 3 間分の柵列を検出している。

遺物は弥生時代後期の土器類と古墳時代後期の土師器・須恵器などがある。弥生時代後期の土器は竪穴住居や土壇などからまとまって出土した。いわゆる畿内第 V 様式の前葉に位置付けられる土器群である。古墳時代後期の土器類は 7 世紀中頃のもの为主体である。

小結 本調査では弥生時代後期と古墳時代後期末の 2 時期の集落の一部を検出した。周辺では過去の調査で当該期の集落の存在を確認していたが、本調査では弥生時代後期の竪穴住居 3 棟のうち 2 棟は焼失住居であることが判明し、より具体的にその様相を捉えることができた。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告

54 中臣遺跡 36 次調査

経過 本調査は個人住宅新築工事に伴う発掘調査である。当地は中臣遺跡が立地する低位段丘の西側段丘面南寄りにあたり、東南流する旧安祥寺川に南面する位置にある。当地に北接する東西道路で行った 10 次調査では、弥生時代後期の竪穴住居や平安時代の掘立柱建物などを検出している。調査区は敷地の西端に東西 6 m、南北 20 m の A 区と、東西 8 m、南北 3.5 m の B 区を設定した。

遺構・遺物 層序は地表面より約 0.3 m までが耕作土・床土、この下面がいわゆる地山の黄灰色砂泥で、土壌 2 基を検出した。SK 1 は B 区北東隅で検出した土壌で、北は攪乱に切れ、東は調査区外へ延びる。SK 2 は A 区南端で検出した土壌で、長軸が約 3 m、幅約 1.3 m の長楕円形を呈し、南は調査区外へ延びる。埋土には焼土や灰が多く混じる。いずれも出土遺物がなく、時期が確定できない。遺物はごく少量、耕作土などから出土した。

小結 本調査では土壌 2 基を検出したにとどまった。北側の東西道路の調査では弥生時代や平安時代の遺構を検出しているが、当地では遺構面が後世の耕作などにより削平を受けたため、遺構の残存状況が良くない。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』 1981 年報告




図 175 断面層位図 (1 : 20)




図 173 調査位置図 (1 : 5,000)



図 174 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 176 遺構平面図 (1 : 250)

55 中臣遺跡 37 次調査

経過 本調査は個人住宅新築工事に伴う発掘調査である。当地は中臣遺跡が立地する低位段丘の頂部から南へ下がる緩傾斜地にあたり、南には段丘崖がせまる。当地の南で行った 17 次調査では顕著な遺構は検出されなかった。西の段丘崖下の低地部で行った 10 次調査では平安時代の掘立柱建物・溝・土壇・井戸などを検出している。調査区は、東西 28 m、南北 17 m、幅 3 m の逆 L 字形に設定して調査を行った。

遺構・遺物 当地は以前水田であったが、耕作土・床土などをすべて除去して土の入れ替えが行われていたようで、地表下約 0.3 m まで現代の盛土であり、その直下が黄灰色泥土あるいは暗灰褐色砂礫となる。黄灰色泥土・暗灰褐色砂礫はいわゆる地山であり遺構面であるが、土の入れ替え時に削り込まれており、遺構は全く検出できなかった。遺物は積み土などから少量出土した。

小結 当地は人為的な掘削により遺構は全く検出されなかった。しかし、西の段丘崖下では平安時代の遺構が良好に検出されており、段丘崖の上下での遺構の在り方について注意が必要である。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』 1981 年報告



図 177 調査位置図 (1 : 5,000)




図 178 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 179 断面層位図 (1 : 20)

56 中臣遺跡 38 次調査

経過 本調査は個人住宅新築工事に伴う発掘調査である。当地は中臣遺跡が立地する低位段丘の頂部から南西へ下がる緩傾斜地にあたる。調査地周辺で行った5次調査・10・C次調査・22次調査などでは、顕著な遺構を確認できていない。調査区は道路を挟んで東西に分かれており、東側のI区は東西20m、南北32mの範囲に4m四方の小調査区を交互に設けて遺構の残存状況を確認することにした。西側のII区では道路に沿って、幅2.5m、長さ21mの細長い調査区を設けた。

遺構・遺物 層序はI区・II区ともに、地表面から約0.2mまでが現代耕作土、0.1～0.5mの近・現代盛土で、この下面がいわゆる地山（暗黄褐色から黄色泥土）となる。

I区では当初設定した範囲の北東部で方形周溝墓を検出したため、調査区を北東へ拡張して、ほぼ全体を確認した。周溝は南西隅部分が幅0.4～0.6mと極端に狭くなるほかは、幅1.5～2.5m、検出面からの深さ0.5m前後で全周する。墳丘部は一辺9mの方形、盛土や主体部は削平され、全く残存していなかった。南側周溝内底部において弥生時代後期の甕と壺がそれぞれ2個体出土しており、鉄鏃も1点出土した。II区では顕著な遺構は検出できなかった。

小結 本調査では、弥生時代後期の方形周溝墓を1基検出した。当地周辺に当該期の墓域が展開する可能性があろう。しかし、当地周辺では遺構密度が低く、広範囲にわたって削平を受けていると考えられる。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和55年度』1981年報告




図180 調査位置図 (1:5,000)




図181 調査区配置図 (1:1,000)




図182 遺構実測図 (1:250)

57 中臣遺跡 39 次調査

経過 本調査は公共下水道工事に伴い実施した発掘調査である。調査地は中臣遺跡の立地する低位段丘面の南方に位置する。調査地の東面する道路において行った 10-E 次調査では顕著な遺構が確認できなかった。本調査では南北 6.6 m、東西 4.4 m の調査区を設定した。

遺構・遺物 調査地の北約 50 m には 2 m 前後の段丘崖が存在して、当地は一段低い段丘面にあたり、緩やかに南へ傾斜している。地表下約 0.4 m までは耕作土で、その下層に暗茶灰色泥砂（約 0.1 m）があり、いわゆる地山の暗黄灰色砂礫となる。地山上面で、調査区の北西から南東方向へ開く流路状の遺構を検出した。流路状遺構の埋土は暗褐色泥土、暗茶灰色砂泥、暗灰色砂礫などからなっており、少量の遺物を含むが小片であるため時期の特定は難しい。北西部では幅約 0.8 m、深さ約 0.1 m、南東部では幅約 3.7 m、深さ約 0.7 m である。

小結 本調査では明確な遺構は検出できず、流路状の遺構を検出したにとどまる。遺物が少なく時期の特定には到らなかった。



図 185 調査区全景（西から）




図 183 調査位置図（1：5,000）



図 184 調査区配置図（1：500）




図 186 遺構実測図（1：100）

58 中臣遺跡 40 次調査

経過 本調査は京都市の都市計画道路西野山大宅線建設に伴う発掘調査である。当地は中臣遺跡の立地する低位段丘の頂部から東へ下がる比高差約 2 m の段丘崖下、南流する山科川西岸との間の段丘面にあたっている。当地と山科川の間を河川改修工事に伴い実施した 23 次調査では、縄文時代晩期から弥生時代前期の土壌と土器棺墓、弥生時代中期の方形周溝墓、古墳時代中期の土壌墓、古墳時代後期の竪穴住居、古墳時代以降の掘立柱建物など、各時代の遺構を高い密度で検出し、多量の遺物が出土している。本調査でも同様の成果が期待された。調査区は排土置き場の都合により、2 箇所に分けることとなった。東側の I 区は東西約 20 m、南北約 13 m、西側の II 区は東西約 21 m、南北 4 m とし、I 区より調査を開始した。

遺構・遺物 調査地は近年 3～4 m の盛土により嵩上げがなされている。それ以前は水田として利用されていたため厚さ 0.1～0.2 m の耕作土があり、東部には約 0.1 m の厚さの暗茶褐色砂泥が東へやや厚く堆積する。これを除去すると古墳時代以降の遺構面となる暗茶褐色砂泥・黒褐色砂泥（約 0.1 m）、弥生時代の遺構面である暗茶褐色泥砂（0.1～0.2 m）、さらに縄文時代の遺構面である黒色砂泥となる。いわゆる地山は黄褐色砂泥から砂礫である。

検出した遺構は、縄文時代後期から平安時代までの土壌・溝・竪穴住居・掘立柱建物・柵列・柱穴などがある。縄文時代晩期の遺構は土壌（SK 1・3）があり、SK 3 は土器棺墓と考えられる。弥生時代中期（畿内第 II 様式）の遺構は溝（SD 1・3）と土壌（SK 2）がある。SD 3 は I 区と II 区で検出しており、方形周溝墓になる可能性が高い。竪穴住居（1 号住居）は古墳時代後期のもので、後世の攪乱により、北西部の一部が残存する。北辺に竈の痕跡を確認した。掘立柱建物は計 7 棟復元した。南北棟のもの（SB 3～5）と東西棟と考えられるもの（SB 1・2・7）があり、主軸の振れから SB 2・3 と SB 4～6、それ以外（SB 1・7）に分類できる。古墳時代後期から平安時代のものであろう。

遺物は縄文時代後期から平安時代にわたる土器と石器類が多量に出土した。縄文土器には磨消




図 187 調査位置図（1：5,000）




図 188 調査区配置図（1：1,000）




図 189 遺構実測図 (1 : 300)

縄文や条痕文などの後期から晩期の浅鉢・深鉢、弥生土器は中期(第Ⅱ様式)の甕・壺、古墳時代後期の須恵器・土師器、平安時代中期の土師器・黒色土器などがある。

小結 当地は栗栖野丘陵の東側斜面、山科川の西岸低位段丘に位置しており、先に行った23次調査と合わせて、縄文時代から平安時代に至る遺構・遺物が濃密に分布していることが明らかとなった。なお、掘立柱建物の群構成や所属時期については検討が必要である。

『中臣遺跡 昭和55年度 京都市計画道路2等大路第1類第5号 西野山大宅線整備事業に伴う発掘調査概要』1980年報告



図 190 1号住居(北東から)

59 中臣遺跡 41 次調査

経過 本調査は個人住宅建設工事に先立ち実施した発掘調査である。当地は、旧安祥寺川に南面する低位段丘面にあたる。南面道路で行った 10 次調査では、古墳時代の竪穴住居などを検出している。調査区は、敷地にあわせて南北 22 m、東西 4 m に設定し、後に西側の一部を拡張した。

遺構・遺物 調査地は北端で標高 29.3 m、南端で 28.9 m と緩やかに南へ傾斜している。層序は地表面から 0.3 ～ 0.6 m までが耕作土

であり、その直下がいわゆる地山の褐色泥砂となる。南部では地山面が 0.2 m 前後南へ落ち込み、古墳時代後期の土器を包含する黒褐色砂泥が堆積していた。

遺構は古墳時代前期の竪穴住居（1 号住居）、古墳時代後期の土壇（SK 1）・溝（SD 1）、飛鳥時代から奈良時代の掘立柱建物（SB 1）などで、褐色泥砂面で検出した。1 号住居は、主軸が北からほぼ 45 度振っており、柱穴を 2 箇所確認した。SK 1 は楕円形の土壇で、東が調査区外に延びる。SD 1 は幅 0.5 ～ 1 m、深さ約 0.25 m の東西方向の溝である。SB 1 は南北 3 間×東西 1 間以上を検出した掘立柱建物である。遺物は、古墳時代から奈良時代の土器類が少量出土した。

小結 本調査では古墳時代前期の竪穴住居や、飛鳥時代から奈良時代の掘立柱建物などを検出した。これまで比較的遺構の希薄な地域と考えられていたが、10 次調査の成果も含めて周辺での集落の展開を再考する必要がある。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』1981 年報告




図 192 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 191 調査位置図 (1 : 5,000)




図 193 遺構実測図 (1 : 200)

60 中臣遺跡 42 次調査

経過 本調査は山科川改修工事に先立ち実施した発掘調査である。山科川の西岸側を幅 17 m 西へ拡張する工事で、前年度からの継続事業である。当地は遺跡の立地する低位段丘の東縁辺部にあたり、山科川に接する地点である。前年度に北で行った 23 次調査では、縄文時代晩期から古墳時代以降の各時代の遺構を高い密度で検出し、多量の遺物が出土している。本調査でも同様の成果が期待できた。調査区は、山科川の堤防の防護、西側民家への影響などを考慮して、南北 80 m、東西は 13 ~ 20 m の変則的な形状となった。また、排土の置き場の都合により、北半を I 区、南半を II 区とし、I 区より調査を開始して終了後、埋め戻して II 区の調査にかかった。

遺構・遺物 調査地の地表面は、緩やかに南へ下がる地形である。層序は地表下約 0.5 m までが現代の積土で、以下耕作土 (1 ~ 1.3 m) となる。耕作土は 3 層に大別でき、最下層の耕作土からは土師器片が出土し、中世の耕作土と思われる。北半では古墳時代の遺物を含む褐色粘土混礫 (約 0.1 m)、自然の湿地状堆積 (SX 1) である暗緑灰色から暗黄灰色粘土 (約 0.4 m) となり、いわゆる地山の黄色粘土あるいは茶褐色砂礫に達する。南半では耕作土の下面が地山である。

遺構はいずれも地山直上での検出であるが、弥生時代後期から古墳時代後期の遺構を第 1 面、縄文時代後期から晩期の遺構を第 2 面とした。第 1 面では弥生時代後期の土壇 2 基 (SK 1・8)、古墳時代後期の土壇 6 基 (SK 2 ~ 6)、溝 1 条 (SD 1)、湿地状堆積 (SX 3)、柵列 (SA 1) などがある。第 2 面では土壇 1 基 (SK 7) のほか、大規模な湿地状堆積 (SX 1・4) を調査区の北半と南半で検出した。




図 194 調査位置図 (1 : 5,000)




図 195 調査区配置図 (1 : 1,000)

遺物は縄文時代後期から晩期の縄文土器、弥生時代後期の弥生土器、古墳時代後期の土師器・須恵器などが各遺構から、また10世紀以降の土器類が耕作土などから出土している。

小結 当地は北から南へ下がる緩傾斜地であり、南半部はやや高くなって微高地を形成する。縄文時代後期から晩期には調査区の北半と南西部に湿地があり居住には向かなかった。弥生時代後期には湿地が縮小するものの、古墳時代後期には再び湿地が拡大する。しかし、微高地上に遺構が増え、積極的な土地利用が開始されたと考えられる。

『中臣遺跡 昭和55年度山科川中小河川改修事業に伴う発掘調査の概要』1981年報告



図196 I区全景（北から）




図197 遺構実測図（1：400）

61 中臣遺跡 43 次調査

経過 本調査は個人住宅建設に先立ち実施した発掘調査である。当地は遺跡の立地する低位段丘の南西へ下がる緩斜面に位置し、当地のすぐ西には丘陵を上位と下位に分ける段丘崖が存在している。周辺では、古墳時代後期の竪穴住居や古墳時代以降の掘立柱建物などを発見しており、当地でも同様の成果が期待された。調査区は東西 18 m、南北 11 m の方形に設定し、部分的な拡張を行った。

遺構・遺物 当地は田畑として利用されており、地表下約 0.2 m までが耕作土で、直下がいわゆる地山の黄灰色粘質土となる。遺構は古墳時代後期の竪穴住居と柱穴などを検出した。竪穴住居は一辺約 5.6 m の方形、床面は中央部が後世の攪乱によって破壊されるが、貼床を上下 2 面確認した。周溝はほぼ全周し、北辺の中央に造付けの竈がある。支柱穴は 4 箇所、北東隅に貯蔵穴と考えられる土壌を検出した。遺物は古墳時代後期の土師器と須恵器が、竪穴住居の床面および覆土から出土した。

小結 古墳時代後期の竪穴住居を検出した。東前面の道路で行った 5 次調査でも同時期の竪穴住居を検出しており、当地付近に当該期の集落が展開していることが明らかになった。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』

1981 年報告



図 199 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 198 調査位置図 (1 : 5,000)




図 200 遺構実測図 (1 : 200)

62 中臣遺跡 44 次調査

経過 本調査は個人住宅建設に先立ち実施した発掘調査である。当地は遺跡が立地する低位段丘上の南西側の緩傾斜面に位置しており、当地の南に約 2 m の比高差をもつ段丘崖がある。調査区は東西 10 m、南北 17 m とし、必要に応じて拡張している。

遺構・遺物 層序は地表下 0.4 m 前後までが耕作土、古墳時代後期の遺物包含層である黒色砂泥（約 0.1 m）、いわゆる地山の黄色泥土となる。検出した主な遺構は弥生時代中期の土壇 3 基（SK 1～3）・溝 1 条（SD 1）、古墳時代後期の掘立柱建物 1 棟（SB 3）、奈良時代の掘立柱建物 2 棟（SB 1・2）である。弥生時代中期の土壇はいずれも長楕円形の平面形で、SK 1 は 2 段に落ちる掘形で壺・甕が埋土から出土し土壇墓と考えられる。SD 1 は幅 0.6～0.9 m の直線的な東西方向の溝である。SB 3 は南北 2 間分を検出、主軸が北で西に振れ、西へ展開する。奈良時代の掘立柱建物は、主軸がほぼ真北方向となる。SB 1 は南北 3 間、東西 2 間以上、SB 2 は南北 2 間、東西 1 間以上、先後関係は不明であるが SB 1 は規模が大きい。

小結 本調査では弥生時代の土壇墓の他に、奈良時代の掘立柱建物が注目できる。既往調査では丘陵の東側の段丘面で同時期の大規模な掘立柱建物が確認されているものの、西側では本調査検出例が初例である。当該期の集落の展開も、今後の重要な課題となる。

『中臣遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』 1981 年報告



図 202 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 201 調査位置図 (1 : 5,000)




図 203 遺構実測図 (1 : 200)

VI 長岡京跡

63 長岡京左京北辺・一条三坊、上久世遺跡、中久世遺跡

経過 桂川右岸流域下水道管渠布設工事に伴う調査で、調査地は上久世遺跡・中久世遺跡・長岡京跡にあたる。今年度の調査地は、府道久世北茶屋線・国道京都神戸線（171号線）で、昨年度に発掘調査の対象からはずれた、既設管探查試掘坑を対象に調査を実施した。なお、以下の報告地点以外では、包含層・遺構は検出できなかった。

遺構・遺物 No.5地点では、基本層序は現代層（約2.3m）・暗青灰色泥土層（約0.2m）・青灰色粘土層（約0.45m）・泥土と腐植土と砂の互層で、地表下約3.3mで無遺物層の黄褐色砂礫層となる。遺構は暗青灰色泥土層上で、南東から北西方向に流れる流路を検出した。流路の深さは約0.6mで、上層から長岡京期から平安時代の遺物、下層から弥生時代中期の土器が多量に出土した。暗青灰色泥土層以下の各層からはほとんど遺物が出土せず、黄褐色砂礫層直上から縄文土器が1片出土した。

No.11地点では、基本土層は現代層（約1.8m）、淡緑灰色泥砂・灰色泥土・砂と礫の互層で、地表下3.1mで無遺物層の淡赤灰色砂礫層となる。淡緑灰色砂泥層と灰色泥土から鎌倉時代の瓦器椀や須恵質插鉢、砂と礫の互層から縄文時代晩期の土器と古墳時代の須恵器、長岡京期の土師器・須恵器・ミニチュア竈・土馬などが出土した。

No.12地点では、南北方向の流路を検出した。流路の肩口には木杭が打たれる。

No.13地点では、現代層が約1.5mで褐灰色砂泥が堆積し、以下東半では灰褐色砂泥・灰色泥土・暗灰色砂泥が堆積するが、他は砂と礫の互層で地表下約2.5mで無遺物層の赤褐色砂礫層となる。褐灰色砂泥層から弥生土器・須恵器・瓦器、砂と礫の互層から弥生時代から平安時代の遺物が出土した。

No.14地点では、基本土層は現代層が約1.1mで、褐灰色砂泥と灰色泥土が堆積し、以下地表下約3mまで砂




図 204 調査位置図 (1 : 10,000)




図 205 No. 5・11・13・15 調査地点断面図 (1 : 100)

と礫の互層が続く。褐灰色砂泥と灰色粘土から鎌倉時代の土師器・瓦器、砂と礫の互層から弥生時代から平安時代の遺物が出土した。

No. 15 地点では、基本土層は現代層が約 1 m で、黄灰色泥土・茶褐色泥土・淡茶褐色泥土・茶褐色泥砂が堆積し、無遺物層の茶褐色微砂となる。茶褐色泥土を切って落込みを検出した。規模は不明である。落込みの埋土は暗茶灰色砂泥で、瓦器・白磁・土師器が出土した。

No. 16 地点では、基本土層は現代層の下に、緑灰色微砂と茶褐色粗砂が堆積し、無遺物層の茶褐色粗砂礫となる。緑灰色微砂を切って落込み・土壙・柱穴などを検出した。落込み・土壙の埋土は黒褐色泥土で、全ての遺構から弥生土器が出土した。

小結 今回の調査は、北から上久世・城の内・中久世・長岡京の各遺跡を縦断する形で行い、流路などの遺構を検出した。No. 12～15 地点は上久世遺跡と城の内遺跡にあたり、自然流路と考えられる弥生時代から平安時代の流路を検出した。No. 15・16 地点では弥生時代と中世の遺構・遺物を検出し、城の内遺跡の東への拡がりを示すものと考えられる。No. 5 地点は中久世遺跡にあたり、縄文時代から平安時代の流路を検出した。これまで当遺跡内で検出した流路に連続するものと考えられる。No. 11 地点は長岡京内にあたり、縄文時代から長岡京期の流路を検出した。流路は自然流路と考えらる。

『京都府桂川右岸流域下水道管渠布設工事に伴う発掘・立会調査報告 昭和 54・55 年度』1981 年報告

64 長岡京左京一条四坊・東土川遺跡 (図版 15)

経過 調査地は、長岡京左京一条四坊の五・六・十一・十二町にまたがり、東四坊坊間小路と一条坊間南小路の交差する地点に位置する。また、弥生時代から古墳時代の集落遺跡である東土川遺跡の推定範囲のほぼ中央にもあたっている。当地に住宅建設のための総合的開発が計画されたため、これに先立って敷地内に6箇所(1G~6G)の小調査区を設けて、遺構の残存状況の確認を行った。




図 206 調査位置図 (1 : 5,000)

遺構・遺物 調査地の基本層序は、地表から深さ 0.5 ~ 0.7 m まだが近世以降の耕作土およびそれに関連する土層、中世耕作面となる厚さ約 0.2 m の褐灰色~淡茶灰色泥土が続き、桂川の堆積と考えられる砂礫層(いわゆる地山)となる。遺構はこの砂礫層を切り込んで検出した。

検出した主な遺構は、飛鳥時代から奈良時代(長岡京期を含む)の流路状遺構である。いずれの調査区でも流路を断片的に捉えたに過ぎず、全貌や規模などについては把握できなかった。3G・4Gでは東西方向に流れる流路とその南の岸部分を検出し、岸には護岸と考えられる東西方向の杭列が打ち込まれていた。杭は長さ 1 ~ 1.8 m、径 0.1 m 前後の丸材、あるいは角材の先端を削って尖らせており、0.5 m の間隔で前後 2 列あることが確認できる。各列の杭の間隔は 0.3 m 前後で、それぞれ横材によって補強されている。流路内では流木や馬骨、鉄製鋤先などが出土した。鋤先は長さ 24.3 cm、幅 17.3 cm で、欠損することなく出土した。その他、5Gで弥生時代の湿



図 207 調査区配置図 (1 : 2,000)




図 208 各グリット柱状図 (深さ 1 : 60)




図 209 遺構平面図（1：200）

地状堆積を確認しており、弥生時代中期の土器が出土している。

小結 本調査では長岡京期の条坊や建物に関連する遺構は全く検出できなかった。後世の耕作などによって削平されたとも考えられるが、当該期の流路状遺構を各調査区で検出しており、安定しない地域であったため条坊が施工されなかった可能性もあろう。また、東土川遺跡に関しても、弥生時代中期の湿地状堆積を確認したにとどまった。



図 210 4G木杭検出状況（北西から）

65 長岡京左京二条三坊

経過 当調査は、倉庫建設工事に伴う発掘調査である。調査地は左京二条三坊に推定でき、弥生時代の遺跡である東土川遺跡に隣接している。今回は敷地の基礎部分がすでに掘削されていたため、掘削部における断面観察と、建物建設予定地の中央に南北約20mの調査区を設定して発掘調査を実施した。調査の目的は、長岡京条坊の遺構の有無を確認することである。

遺構・遺物 調査区の基本層序は、地表下約0.5mまでが近・現代の堆積層で、これらを除いた茶灰色泥土層上が遺構面である。茶灰色泥土の下層には淡茶灰色泥土が堆積しており、地表下0.7～0.9mで基盤層となる。

検出した遺構は、南北方向の溝群だけである。出土遺物は極めて少ないが、瓦器・土師器片が溝内から少量出土しており、中世条里に関わる遺構と想定できる。また、下層の茶灰色泥土と淡茶灰色泥土からは、弥生土器が1片出土している。なお、基礎部分の断面観察では、敷地北端部において東西方向の溝遺構を確認した。長岡京条坊の東西路側溝と考えられるが、出土遺物がなく時期的な問題を残す。

小結 基礎掘削のため十分な調査を実施することができなかったが、敷地内で長岡京条坊に伴うと考えられる溝遺構を確認できた。また、乙訓郡条里に関わる耕作溝群を検出したが、遺物の出土量が極めて少なく詳細を明らかにすることができなかった。

『長岡京跡発掘調査概要 昭和55年度』1981年報告



図 211 調査位置図 (1 : 5,000)




図 212 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 213 遺構実測図 (1 : 200)

66 長岡京左京三条・四条四坊 (図版 16・17)

経過 本調査は住宅建設のための総合的開発に先立って行った発掘調査である。調査地は長岡京左京の三条四坊十三町および四条四坊十六町にあたり、三条大路が敷地中央を東西に通ることが推定されている。調査は9つの小調査区(1～9トレンチ)を敷地内に配して、遺構の残存状況の確認を行った。

遺構 検出した主な遺構は、平安時代後期以降中世の溝群、長岡京期の掘立柱建物・井戸・溝・土壇・柱穴など、古墳時代の溝などである。

調査地の地表面は、標高がおおよそ12mで、緩やかに北西から南東に傾斜する。基本的な層位は、地表面下1mまでが現代の盛土、近世から現代に至る耕作土が約0.8mあり、中世以前の遺構面である黄灰色砂泥に至る。結果として、中世以前の遺構は同一面で検出した。ただし、調査地ほぼ中央の4・5トレンチ以東については、南北方向の近世の大きな流路があり、6～8トレンチでは耕作土以下は遺構面まで大きく削られて、遺構は皆無であった。

長岡京期の遺構は、三条四坊十三町で井戸2基(SE101・SE409)、掘立柱建物1棟、柵列2条、土壇(SK408)、三条大路の北側溝(SD207・407)、南側溝(SD313・503)などがある。井戸は1トレンチと4トレンチ

で検出した。2基とも縦板横棧による方形木枠の井戸である。崩壊の危険があるため底部まで掘削できず、底部施設は不明である。掘立柱建物は2トレンチの北部で検出した。南北2間×東西3間以上の東西棟の建物である。この建物の西に南北方向の柵列を5間分を検出した。また、東西方向の柵列を2トレンチで2間以上、その延長上の4トレンチで2間以上検出した。柱間は一定でないが、検出した位置から三条大路の北築地に関連するものとみられる。4トレンチで検出した土壇SK408は、幅約1.4m、検出面からの深さ約0.25mで、東西方向の溝状を呈する。埋




図 214 調査位置図 (1 : 5,000)




図 215 調査区配置図 (1 : 2,000)




図 216 各トレンチ遺構実測図 (1 : 200)

土の上部には土師器皿を主体とする土器類と瓦破片を多く含む。検出した位置から内溝に相当すると思われる。三条大路の北側溝は2トレンチのSD207、4トレンチのSD407が相当する。幅1.3m前後、検出面からの深さ約0.3mである。一方、南側溝は3トレンチのSD313、5トレンチのSD503が相当する。SD313は幅1.3m前後あり、検出面からの深さは西で約0.3m、東で約0.5mとなる。SD503は調査区の西端から約1.6mで途切れる。両側溝の芯々間距離は約24.5mとなる。

古墳時代の遺構は溝を5条検出した。2・9・3トレンチで検出した4条の溝は、幅0.6～1.2m、検出面からの深さ0.3m前後で、北で西に振れており北西から南東へ水を流したと考えられる。5トレンチの溝は一部の検出であるが、幅は約1.2m、検出面からの深さ約0.2mである。北で東へ振っており、前述の溝とは方位を異にする。

遺物 出土遺物は古墳時代から近世にまで及んでおり、内容は土師器・須恵器・瓦器・黒色土器・灰釉陶器・白磁など土器類のほか、瓦・木製品・鉄製品・土製品（土馬）などがある。長岡京期の遺物が過半数を占め、特に井戸2基から出土した遺物が多い。井戸SE101からは、「甲斐」の墨書のある土師器皿や斎串・曲物・箸などの木製品が出土している。

小結 本調査では、三条大路の南北両側溝を検出した。また、三条四坊十三町域で井戸2基と掘立柱建物・柵列、内溝と考えられる溝状土壌などを検出した。柵列のうち東西方向のものは築地に関連する可能性があろう。これら長岡京期の遺構はほぼ方位に沿う。長岡京期の遺構の他は、古墳時代の溝を5条検出した。溝のみの検出であり、集落など遺跡の中央部分からは外れている可能性があるが、新しく発見した遺跡となろう。

67 長岡京左京四條四坊・五条三坊

経過 伏見区羽東師菱川町・古川町、久我森の宮町で桂川右岸流域公共下水道工事が行われることになり、発掘・立会調査を実施した。当該地は長岡京左京四條四坊・五条三坊に位置する。羽東師菱川町（A地区）では立坑部5箇所の発掘調査、羽東師古川町（B地区）と久我森の宮町（C地区）ではオープン工事約700mの立会調査を実施した。

遺構・遺物 A地区は、羽東師小学校と神川中学校の西側に接する位置にある。竪坑開口部5箇所を南から北へ2G～6Gとした。3G～6Gでは大半が学校建設前の旧用水路であったが、2Gでは長岡京期の柱穴2基と下層で古墳時代前期の流路と思われる落込みを検出し、良好な一括土器が出土した。2Gの基本層序は現代層と旧耕土が約1mで、その下層に長岡京期遺構面の暗緑灰～灰色粘土（約0.2m）と、緑灰色微砂と腐植土からなる古墳時代の流路埋土（0.3m前後）が堆積し、緑灰色粘土の地山となる。B地区では盛土（約0.9m）の下層は砂礫層の堆積で、主だった遺構・遺物は検出していない。また、C地区でも現代層（約1.6m）の下層は、中・近世の湿地状を示す堆積であった。

小結 A地区は大半が旧用水路であるが、2Gで長岡京期と古墳時代の遺構を確認しており、良好に遺構が存在するものと考えられる。




図 217 調査位置図（1：20,000）




図 218 各調査区柱状断面図（深さ 1：50）




図 219 A地区調査区配置図（1：2,000）

68 長岡京左京五条二～四坊

経過 当発掘調査は、京都市建設局都市建設課による外環状線街路新設工事に伴い、実施した発掘調査である。調査対象地には長岡京跡の他に、羽束師遺跡が周知の遺跡として含まれている。発掘調査は調査対象地を東からⅠ～Ⅷブロックにわけ、今回の調査はⅠ～Ⅲブロックが対象となる。調査区は東からA～E区の5区を設定して、発掘調査を行った。また、Ⅴ～Ⅷブロックでは試掘トレンチを8箇所設定し、試掘調査を実施している。なお、平面実測図の原点であるX0とY0は、旧第Ⅵ座標系ではX=-118,915.523、Y=-25,102.925である。

遺構 調査地は東から西へ緩やかに下降しており、基本層序はC区とD・E区の南壁を代表させて図示している。とくに、D・E区では地表下0.7～0.8mまでが現代耕土と中・近世の土壤層で、それらを除去した褐灰色～淡灰色泥土上面で長岡京期の遺構を検出した。また、長岡京期遺構面の下層には弥生時代以降の包含層が約0.5m堆積し、基盤層である緑褐色泥土層は地表下約1.2




図 220 調査位置図 (1 : 5,000)




図 221 C・D・E区南壁断面図 (1 : 100)




図 222 B・C区弥生時代から古墳時代遺構平面図（1：300）

mであった。弥生時代から古墳時代の遺構はこの基盤層上で検出している。

弥生時代から古墳時代にかけての遺構は、竪穴住居 1 棟とともに土壌や溝を検出した。B区で検出した竪穴住居（住居 1）は隅丸方形の平面形で、北西部を自然河川に壊されている。この自然河川（SK-BC06）はB区からC区にかけて流れており、最下層から弥生時代後期の土器が多量に出土した。中層から古墳時代、上層からは奈良時代の遺物が出土しており、長岡京期に埋め戻されるまで、連綿と流れを保っていたと考えられる。また、竪穴住居の西側、河川の南肩部では井戸らしき土壌（SK-B07）を検出し、古墳時代前期の土器が一括して出土した。

長岡京期の遺構は、掘立柱建物・柵・井戸・土壌・溝を各調査区で検出した。とくに、B・C区では東四坊坊間西小路の両側溝（SD-B15・SD-C01）と東築垣と考えられる柵（SA-B01）、道路に近接して建てられた掘立柱建物（SB-B01・SB-C01）や漆紙文書が出土した土壌（SK-B01）を確認した。掘立柱建物 SB-B01 の身舎部には、襖据え付け土壌が規則的に並んでいる。また、D・E区では東三坊大路の東側溝（SD-DE02）と掘立柱建物（SB-DE01）や井戸（SE-DE01）などを検出しており、A区では転用材を再利用した縦板組横棧留めの井戸（SE-A01）を検出している。なお、D・E区の東三坊大路上は、平安時代中期には河川（SD-DE01）となっていた。

調査予定地西側で行った試掘調査では、柱穴や区画溝などを確認し、長岡京期から平安時代の土器類も出土した。当地周辺は「川原寺」の地名が残っており、瓦類の出土も見られることから、長岡京内寺院である川原寺に関連する遺構の存在が想定できた。

遺物 弥生時代から古墳時代の遺物は、自然河川（SK-BC06）から多量の土器が出土している。図 224 は SK-BC06 下層から出土した弥生土器である。1～8 は壺で、1・2 は長頸壺、3・4 は短頸壺、6～8 は広口壺である。5 は頸部に 2 箇所の穿孔がみられ、無頸壺と考えられる。9～15 は甕である。9～12 は受口状口縁甕、13・14 はくの字状口縁甕、15 は中部瀬戸内地域からの搬入品の甕である。16～18 は鉢である。18 は有孔鉢である。19 は手づくねのミニチュアの壺である。20～22 は器台である。23 は皿形、24 は椀形の高杯、25 は高杯脚部である。

当資料は、壺ではヘラミガキの省略化や体部形態の球形から扁球形への変化、受口状口縁甕で



图 223 長岡京期遺構平面図 (1 : 300)




图 224 SK-BC06 下層出土遺物実測図 (1 : 6)

は文様やハケ調整の省略化、体部の球形化といった変化が見て取れる。器台では 21 から 22 へと筒部が細くなり、筒部と口縁部・裾部の変換点がより明瞭なものになっている。高杯では脚部の開きに変化が見られる。同一器形の中で以上のような型式変化が追えることから、当資料は弥生時代後期前葉から後葉の間で幅をもつものと捉えられる。15 の中部瀬戸内からの搬入甕は特徴から讃岐産と考えられる。讃岐地域では後期前葉に位置づけられるものである。

長岡京期の遺物は A 区の井戸（SE-A01）から土師器や須恵器などが出土しており、B 区の土壙（SK-B01）からは漆紙文書の戸籍断簡とともに、土師器・須恵器・ミニチュア竈・木製曲物・砥石などが出土した。このほか、墨書土器や銭貨（和同開珎・萬年通寶・神功開寶）がみられる。また、平安時代の河川（SD-DE01）からは、土師器杯・須恵器杯・緑釉陶器皿や灰釉陶器椀が出土している。

小結 今回の調査では東三坊大路の東側溝や、東四坊坊間西小路の両側溝を検出することができ、当地域における長岡京条坊の実態が明らかとなった。また、道路に面した宅地内では、井戸を伴う建物群も確認しており、宅地班給の実態を示す貴重な資料を得ることができた。また、B 区の土壙から出土した漆紙文書は、天平勝宝 4 年（752）に製作された戸籍断簡である可能性が高く、史料的価値は高いであろう。さらに下層では、弥生時代後期から古墳時代にかけての竪穴住居や土壙・溝などを発見しており、羽束師遺跡が弥生時代後期に遡る集落遺跡であることが判明した。

『長岡京跡（昭和 55 年度） 京都都市計画道路 1 等大路第 3 類第 46 号外環状線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』 1981 年報告

69 長岡京左京五条三坊

経過 当調査は、公共下水道工事に伴う発掘調査である。調査対象地は外環状線の調査において設定したIVブロックとVブロックに相当し、調査区は東からF～H区の3区を設定した。調査地は左京五条三坊に推定され、F・G区が東三坊大路に面した同一町内、H区が西の町内に位置している。

遺構・遺物 調査区の基本層序はF区東壁で観察すると、約0.2mの耕土の下に淡茶灰色泥砂・茶灰色泥砂・暗茶褐色泥土が層序をなして約0.5m堆積しており、これらを除去すると

長岡京期の遺構面である淡灰色泥土(約0.1m)で、基盤層は地表下約0.8mの淡青灰色粘土である。

長岡京期の遺構はF区において掘立柱建物の南西部(SB1)と、建物の南西部で底部に曲物を据えた円形井戸(SE3)を検出している。井戸内からは土師器・須恵器・瓦・凝灰岩片とともに竹製のざるが出土した。この他、H区で東西柵と溝群を確認しており、墨書土器なども出土したが、長岡京期の遺構は希薄である。長岡京期よりも古い遺構は、H区下層で足跡を伴う水田遺構を検出し、7世紀前半の須恵器杯Hが出土している。また、G区は壁面崩壊の危険が伴うため十分な遺構検出ができなかったが、幅5m、深さ1mの弥生時代以前の溝を確認している。

小結 今回の調査で、長岡京期の建物と井戸の関係を明らかにできた。建物と井戸の位置関係について外環状線の調査でも同様な所見を得ており、条坊宅地内の復元に重要なデータを提供した。また、H区下層で検出した飛鳥時代の水田は畦畔の方向が乙訓条里遺構とは異なっており、今後は条里施工以前の水田景観を調査成果から復元していく必要がある。

『長岡京跡 昭和55年度 桂川右岸流域関連羽束師3号幹線(その1) 公共下水道工事に伴う長岡京左京四条三坊跡発掘調査報告書』1981年報告



図 225 調査位置図 (1 : 5,000)




図 226 遺構平面図 (1 : 400)

70 長岡京左京五条四坊

経過 当調査は、西羽束師川改修工事に伴う発掘調査である。西羽束師川の西岸に、南からA区・B区・C区の調査区を設定して行った。調査地は左京五条四坊に推定され、B・C区の西側に隣接して実施した外環状線の調査では、長岡京東四坊坊間西小路と建物群を検出している。今回の調査でも、長岡京の同宅地内における遺構の存在が想定できた。また、当調査地周辺は弥生時代後期から古墳時代の集落遺跡であることが明らかになっており、下層では集落関係の遺構の確認を目的として調査を行った。

遺構・遺物 A区は羽束師神社南西の調査区で、4箇所のグリッドを設定して調査を行った。基本層序は現代盛土・旧耕土が約1.5mあり、須恵器小片を含む灰色～淡灰褐色泥土が約0.6m堆積するが、長岡京期の遺構の存在は確認できなかった。また、2Gの下層では地表下約2.2mで南へ下がる淡灰色～青灰色泥土の堆積層を確認しており、弥生時代ころに形成された自然堆積と判断した。

これに対し、羽束師神社北西に設定したB区では、南半の試掘調査では顕著な遺構が認められなかったが、北部3Gの地表下約1.5mで遺物包含層を確認したため、調査区を拡張して調査を行った。上層の遺構面は淡青灰色砂泥層を基盤としており、道路側溝と考えられる数条の溝を確認した。現況の久我縄手に並行する斜行溝(SD1)は、平安時代後期ころに埋没した久我縄手古道の東側溝と考えられる。また、SD1の下層には東西方向の溝(SD2・3)が併行してはしっており、溝内からは土師器や瓦が出土した。溝間の高まりは幅約4.5mで道路状遺構と判断している。なお、調査区中央部でも南北方向の道路状遺構を確認しており、その南延長上には羽束師神社が位置する。さらに、下層は淡灰色砂泥および淡青灰色泥土が堆積しており、上層遺構面から約0.4m下がった遺構面で弥生時代の竪穴住居3棟と土壇3基を検出した。とくに、住居3は東は調査区外に展開するが六角形の平面プランで、5箇所検出した柱穴には礎板が据えられていた。楕円形を呈する中心部の炉跡も遺存状況が良好で、周溝は新旧2時期確認できる。住居1・2は住居3の北側で検出した隅丸方形の竪穴住居で、西半は調査区外に展開する。住居1が最も新しく、住居2



図 227 調査位置図 (1 : 5,000)




図 228 調査区配置図 (1 : 2,000)




図 229 B区北半遺構平面図（1：200）

は住居3を切って成立する。住居2では、中央ピット付近から南東方向に延びる溝が穿たれていた。出土遺物は少ないが、壺・鉢・器台・甕などが出土しており、弥生時代後期後半から古墳時代初頭ころの住居群と考えられる。

なお、B区北方に設定したC区でも2箇所のグリッド調査を行ったが、顕著な遺構は認められず、出土した遺物も須恵器小片とサヌカイト製の石鏃1点だけであった。

小結 B区で検出した弥生時代後期から古墳時代初頭の竪穴住居群は、当地域が羽束師遺跡の集落域の中心であることを示すものである。また、久我縄手の側溝を検出し、出土遺物から平安時代後期であることが判明したことは、久我縄手の変遷を考えるうえで重要な所見といえる。

『長岡京跡（昭和55年度）都市小河川改修事業西羽束師川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』
1981年報告

71 長岡京左京八条四坊

経過 本調査は伏見排水区淀1号幹線（その1）公共下水道に伴う発掘調査である。調査地点は長岡京左京八条四坊の八条坊間小路にあたる。調査区は西に隣接する府道の方角に合わせて、北で東へほぼ45度振った6.8m×4.3mの横方向がやや長い方形に設定した。

遺構・遺物 調査区の層位は、地表面より1.5mまでが現代盛土があり、厚さ0.2～0.4mの耕作土が続き、以下灰色泥土となる。灰色泥土層の上部は土壌化により淡黄褐色に変色しており、ほぼ府道に沿う方向の溝を2条検出した。近世の遺構であると考えられる。灰色泥土は地表下4.4mまで掘削したが変化なく、近世の湿地状堆積と考えられる。顕著な遺構はなかった。遺物は、近世の土師器・陶器・染付などが少量出土した。

小結 調査地は近世まで湿地状堆積がみられ、顕著な遺構・遺物は検出できなかった。




図 230 調査位置図（1：5,000）




図 231 調査区断面図（1：100）



図 232 全景（南から）

VII その他の遺跡

72 大徳寺旧境内

経過 北区紫野大徳寺町に所在する京都市立紫野高校のプールおよび食堂新設工事に伴い発掘調査を実施した。当該地は大徳寺旧境内にあたる。調査では東西幅約6 mの南北に長いトレンチを、5本併行して設定した。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土(0.05～0.6 m)、地山となる。調査地の西半は以前建っていた校舎のため削平をうけており、東半は盛土されているが建物の基礎や側溝などで大半が攪乱をうけている。出土遺物は攪乱坑から棧瓦・染付・陶器などが出土した。

小結 調査地は削平および攪乱により、遺構は検出されなかった。




図 233 調査位置図 (1 : 5,000)




図 234 調査区配置図 (1 : 800)



図 235 全景 (北東から)

73 北野廃寺

経過 北区北野上白梅町で建物新築工事に伴い発掘調査を実施した。東隣では昭和50年に六勝寺研究会が調査を行い、平安時代前期の東西溝などを検出している。また、昭和52年に実施した北野廃寺2次調査では、調査地北東部で奈良時代から平安時代の講堂跡と考えられる瓦積基壇を検出している。今回の調査でも、寺院跡に関連する遺構の検出が予想された。

遺構・遺物 調査地の基本層序は0.1mほどの現代層を除去すると、近現代の整地層が0.3～0.6m堆積しており、その直下が茶褐色砂礫の地山となる。検出した遺構は平安時代と室町時代の柱穴や土壇などであるが、建物としてのまとまりは確認できなかった。

小結 調査地は著しく削平を受けていることが判明し、北野廃寺に関わる顕著な遺構は検出できなかった。



図 236 調査位置図 (1 : 5,000)




図 237 遺構実測図 (1 : 200)




図 238 調査区配置図 (1 : 500)



図 239 全景 (南西から)

74 沖殿町遺跡

経過 本調査は、京都市立修学院小学校内の屋内体操場建替え工事に伴い実施した発掘調査である。調査に先立ち、既存建物の基礎撤去に伴う立会調査と試掘調査を行ったところ、遺物包含層が良好に遺存していることが明らかとなり、これら立会・試掘調査の成果をもとに南北 23.5 m、東西 17 m の調査区を設けた。

遺構 調査地の地表面はほぼ平坦であるが、北がやや低くなっている。現代の盛土は南東ではほとんどなく、西と北に向けて厚くなっており地表下約 0.5 m となる。現代盛土以下の層は、何時期にもわたる流れ堆積であり、砂や礫などから成っている。検出した遺構は平安時代後期から鎌倉・室町時代と、縄文時代後期から晩期のものである。

平安時代後期から鎌倉・室町時代の遺構には、土壇・柱穴・溝および流路などがある。北半部は既存の建物基礎による攪乱などのため、遺構の残存状況が悪く、遺構は主に南半部で検出した。土壇には長径 0.2 ～ 0.3 m の礫を入れる大型の SK18 や径 0.1 m 以下の小礫を土器などと共に入れる SK 6・10・11、

多量の完形の土師器皿を埋納する SK179 などがある。調査区の南西部では、径 0.2 ～ 0.5 m の円形柱穴を多数検出した。何時期かの建物が重複していると考えられ、南北や東西に何筋かにまとまる傾向が見て取れるが、建物として復元はできなかった。流路は調査区の南東部で北東から南西に流れる SD 1 と SD 4 を検出した。両者は重複しており、SD 4 が埋没した後に、ほぼ同じ位置で SD 1 が流れる。南東側の肩部は調査区外で確認できていないが、最大幅は共に約 8 m、検出面からの深さは SD 1 が約 0.9 m、SD 4 が約 1.8 m である。

また、調査区の中央では、東からやや北西へ流れる幅約 10 m の流路 SD45 がある。調査区の壁が崩壊したため、底部まで掘削することができなかった。南東から北東へ向かう幅約 3 m の支流が合流する。時期を決定できる出土遺物が出土していないが、縄文時代の堆積層を大きく切り込むこと、埋没後に平安時代後期以降の遺構が切り込むことなどから、縄文時代晩期以降、平安




図 240 調査位置図 (1 : 5,000)






図 241 調査区配置図 (1 : 1,000)



彌文時代後期から晩期 平安時代




図 242 遺構実測図 (1 : 200)

時代までの河川跡（音羽川）と考えられる。

縄文時代後期から晩期の遺構は、当該期の遺物を含む流れ堆積（遺物包含層）と土壙・溝などがある。遺物包含層は主に砂礫からなる厚い堆積層で、土壌化した層が数層認められることから、何時期かの生活面が想定できる。調査では4段階に分け面的に掘り下げを試みたが、明瞭な生活面は確認できなかった。検出した遺構は、北部と南西部で土壙（SK187・259・267・184・207・282）、溝（SD231）などを検出した。

遺物 出土遺物は、おおよそ3/4が平安時代後期から鎌倉・室町時代のもので、残りの1/4が縄文時代の遺物である。平安時代後期から鎌倉・室町時代の遺物では、土師器・須恵器・瓦器・緑釉陶器・灰釉陶器・白磁・青磁など土器類が大半で、鉄製品・石製品（滑石製石鍋）などがある。縄文時代の遺物は、縄文土器のほか石器（剥片）などがあり、ドングリの実が流れ堆積層中よりまとまって出土している。

小結 当調査地では、平安時代後期から鎌倉・室町時代の遺構が高い密度で遺存していることが明らかになった。周辺には永延年間（987～989）までに建立されたとされる修学院、元慶年間（877～885）に創建されたとされる雲母寺など多くの寺院があり、これらに関連した集落の一部を検出したと考えられる。また、縄文時代の遺跡は同じ後期の一乗寺向畑遺跡が500m南にあり、高野川左岸の比叡山西麓扇状地帯に当該期の居住域が拡がると考えられる。なお、検出したSD45は平安時代以前の一時期の音羽川の流路であろう。



図 243 全景（南から）

75 北白川廃寺

経過 当地は7世紀に創建された北白川廃寺の伽藍地内に位置する。昭和9年に京都府史蹟勝地調査会が調査した瓦積基壇（東方基壇）の南西部にあっている。現地形では当地はほぼ平坦で、西隣の敷地は約1mの段差をもって低くなっている。当地に計画されたマンションの新築工事に先立ち試掘調査を行ったところ、遺構の遺存状況が良好であることが判明したため、発掘調査を実施した。

調査区は東西19m×南北9mの北調査区、東西4m×南北4mの南調査区の2箇所を設定し、それぞれ遺構の検出状況によって拡張することとした。

遺構 層序は現代盛土（約0.2m）と近世以降の耕作土（約0.2m）があり、これらを除去すると遺構面に達する。検出した主な遺構には、東方基壇の南西部分（東基壇）、南北方向に続く西基壇、これに伴う南北溝SD1で、下層の流れ堆積（灰茶褐色から暗茶褐色砂）上に構築される。また、東と西の基壇の中央部は南北方向の凹み状を呈し、茶灰色砂（0.5m前後）による整地が認められる。

東基壇は東方基壇の南西角部である。灰茶褐色から暗茶褐色砂の上面に、黒灰色～黄褐色砂を0.05～0.2mの厚さで水平に築き上げて版築を構成して

おり、現状で約0.8mの厚さを確認した。基壇外装の瓦積みは全く残存しておらず、基壇自体もかなり削平を受けていることがわかった。西基壇は、北調査区西端および南調査区で確認した。南北約25m分を検出したが、北と南へさらに延びている。版築は灰茶褐色から暗茶褐色砂の上面に、黒灰色砂や黄灰色砂などによって構築され、厚さ約0.8mである。基壇の上面は平坦で、南北方向に2列に並行する礎石および礎石抜取痕を検出しており、東西1間×南北7間以上の建物である。礎石は3石が遺存しており、礎石の芯々間の距離は東西が約3.8m、南北は約3.2mとなる。この基壇の西側は敷地の西端となり、約1mの段差をもって西側へ低くなっている。南北溝SD1は、西基壇の東側溝と考えられる溝である。肩部が崩れているが、本来は幅が2～3m、深さが検出面から1m程度の溝であったとみられる。埋土内からは大量の瓦類が出土した。

なお、寺院の建立に先行する遺構として、灰茶褐色から暗茶褐色砂の上面で径約0.5mの柱穴




図 244 調査位置図（1：5,000）




図 245 調査区配置図（1：500）




図 246 遺構実測図 (1 : 200)

6 基を検出した。桁行 2 間×梁間 1 間分の掘立柱建物 (SB 1) で、建物の主軸は上層の寺院とは大きく異なり、北で西に振れている。柱間は桁行が約 2.2 m、梁間は約 2.4 m である。

遺物 遺物の大半は SD 1 と両基壇間の整地層から出土した瓦類で、軒丸瓦・軒平瓦・丸瓦・平瓦などがある。土器類は土師器・須恵器・黒色土器が出土したが少量であった。遺構に伴う土器類は SB 1 の柱穴などから古墳時代末期、SD 1 から白鳳時代、西基壇の礎石抜取痕から平安時代中期の土器が出土した。

小結 本調査では、昭和 9 年に調査された東方基壇とその西に南北方向に細長い西基壇を検出した。東方基壇は発見時よりも上面が 1 m 以上削平を受けていると推定され、基壇外装の瓦積みも全く失われていた。西基壇は上面に並行する 2 列の礎石列が検出しており、回廊状の建物であったと考えられる。西基壇の礎石の抜取痕からは平安時代中期の土器が出土しており、廃絶の時期を示唆する。なお、寺院遺構の下層では、北で西に振れる主軸の古墳時代末期の掘立柱建物を確認した。寺院建立以前の当該地域の状況を考える上で重要である。

『北白川廃寺跡発掘調査概報 昭和 55 年度』1981 年報告

76 双ヶ岡一ノ丘古墳

経過 本調査は、名勝雙ヶ岡の国庫補助による保存整備事業の一環として行った、双ヶ岡一ノ丘古墳（1号墳）の保存修景工事のための発掘調査である。雙ヶ岡は京都盆地の北西部、嵯峨野の東端に位置する古生層の独立丘陵である。南北に三つの丘陵が並んで、北から一ノ丘（標高116m）、二ノ丘（106m）、三ノ丘（77m）と呼ばれ、昭和16年に名勝に指定されている。丘陵上には24基以上からなる古墳時代後期の双ヶ岡古墳群が知られる。一ノ丘の頂上には群中最大の1号墳があり、他は小型で一ノ丘と二ノ丘の谷間と、二ノ丘の裾部から三ノ丘にかけての二つのグループに分かれている。

調査の対象となる1号墳は、玄室側壁を構成する石が玄室内に落下して墳丘頂部に穴があき、調査前には封土が流入して石室内は半分以上の深さまで埋まっており、その穴から石室内に自由に出入りできる状況であった。このため石室石材の崩壊が危惧され、墳丘の測量・写真による記録、石室内の流土を除去して石室の記録をとるとともに現状の把握に調査

の主眼を置いた。調査は、まず墳丘の測量を行い、石室前面に6m四方の調査区を設け石室の入口の検出を行うとともに、流入土を排除して石室内の調査を行った。墳丘の範囲の確認のため、墳丘及びその下部に幅1mの細長い調査区を放射状に5箇所設定した。

遺構・遺物 石室内の流入土は最も厚い箇所、石室床面から1m程堆積しており、床面より0.7～1mは近年の流入土、0.2～0.7mは近世の流入土、0.1～0.2mは平安時代の遺物を含む流入土である。少なくとも平安時代には石室が開口していたと考えられる。

墳丘の規模は明瞭ではないが、地山上に盛土によって構築されており、おおよそ径44m、高さ7.75mの円墳と推測される。石室は両袖式横穴式石室で、玄室の右側壁の下から三段目の石材が玄室内に落下しており、これに伴って天井石のうち奥の二石が傾いている。規模は羨道が長さ8.5



図 247 調査位置図（1：5,000）




図 248 墳丘実測図 (1 : 500)

m、幅 2.4 m、高さ 2.3 m、玄室が長さ 6.1 m、幅 3.6 m、高さ 5.0 m である。石室の石材は大型のものを用いる。玄室は側壁が 4 段、奥壁は 3 段、持送りが採用されており、天井石は幅 2 m の石を 3 石横架する。玄門部は両袖石に高さ 2 m を越える石を各一石、天井には幅 3 m を越える石が用いられる。羨道側壁は 2 段である。入口には径 0.1 ~ 0.2 m 程度の礫が積まれており、閉塞




図 249 石室実測図 (1 : 200)

に用いられたものと考えられる。石室床面には敷石などは施されず、地山上面に黄灰色砂泥を敷き固めている。

遺物は平安時代以降のものが大半で、本古墳に伴うと考えられる遺物は僅かであった。古墳に伴う遺物には、須恵器・土師器・金環・鉄製品・石棺の破片などがある。石棺は凝灰岩製であるが、完全に破壊され、破片の一部を検出した。いずれも原位置を保っているものはなかった。

小結 本調査では双ヶ岡一ノ丘古墳（第1号墳）の現状の記録と把握を目的として発掘調査を行った。調査前の計画では石室内の流入土を排除した状態で整備工事を行い、鉄の扉を設置して空洞のまま開示する方針であった。しかし、予想以上に石室石材の破損や痛みが著しく、石室崩壊も危惧されたため、協議の上、羨道部と玄室部を砂を詰めた土嚢袋で充填して埋め戻した。

『昭和 55 年度 名勝双ヶ岡保存整備事業報告』1981 年報告

77 上ノ段町遺跡

経過 本調査は京都市立蜂ヶ岡中学校における校舎建設工事に伴い実施した発掘調査である。先行して試掘調査を行ったところ竪穴住居を検出したため、東西 22 m、南北 9 m の方形の調査区を設定して調査を行った。調査地は、古墳時代後期を中心とする集落遺跡・上ノ段町遺跡の東部にあたり、北には 3～4 m の比高差をもって高くなる段丘崖が東西に走っている。段丘崖上には六世紀中葉の築造と考えられる前方後円墳の垂箕山古墳があり、仲野親王高阜陵として管理されている。




図 250 調査位置図 (1 : 5,000)

遺構・遺物 調査区北壁の層序は、地表面から現代盛土(約 0.4 m)、近世以降の耕作土(約 0.2 m)、暗褐色から暗黄褐色泥砂(約 0.4 m)、黒灰色砂泥(約 0.2 m)、褐色から暗褐色砂礫(0.6～0.7 m)、いわゆる地山の黄褐色粘土となる。暗褐色から暗黄褐色泥砂は飛鳥時代の遺構面となっており、縄文時代前期の土器片・石器を少量包含している。褐色から暗褐色砂礫は調査区の北半で確認した流れ堆積であり、縄文時代早期の爪形文土器が出土した。

検出した遺構は飛鳥時代の竪穴住居 7 棟・掘立柱建物 1 棟・柱穴などである。竪穴住居(SB 2～8)は東西が 3～4 m、南北が 4～5 m の方形の平面で、概して南北方向がやや長い。いずれも東辺のやや南寄りに造り付けの竈があり、周溝はほぼ全周、支柱穴は 4 箇所である。竪穴住居からは飛鳥時代の土師器と須恵器の他に、瓦や滑石製の紡錘車が出土している。掘立柱建物 SB 1 は梁間 2 間×桁行 3 間の東西棟で、SB 4 の廃絶後に建てられている。

小結 当地の東には飛鳥時代に創建されたとされる広隆寺があり、本調査で同時期の集落跡を検出したことは、寺院の創建との関係で重要である。また、下層で縄文時代早期・前期の遺物が出土しており、周辺に当該期の集落が存在すると考えられる。

『京都嵯峨野の遺跡』京都市埋蔵文化財研究所調査報告第 14 冊 1997 年報告




図 251 調査区配置図 (1 : 2,000)




図 252 遺構実測図 (1 : 300)

78 広隆寺旧境内

経過 右京区検察庁庁舎建て替え工事に伴い実施した発掘調査である。当該地は広隆寺旧境内の東南辺に位置しており、試掘調査で古墳時代から平安時代の遺構や遺物を検出したことから、広隆寺創建と関係の深い遺構の検出が期待できた。

遺構・遺物 調査地の基本層序は、盛土（約0.2 m）、旧耕土である淡茶色泥砂（約0.3 m）、平安時代の遺物包含層である茶褐色泥砂（約0.2 m）が堆積しており、その下層がいわゆる地山の黄灰色泥砂や淡黄灰色砂礫となる。調査では地山上で、平安時代中期の掘立柱建物・柵列・土壇などと、古墳時代末期と考えられる竪穴住居を検出した。

平安時代中期の掘立柱建物は4棟検出した。建物1は東西3間以上×南北2間以上で、柱間隔は約1.5 mと狭いが柱掘形の直径は約0.8 mと大型である。建物2は東西4間×南北2間以上で、柱間隔は桁行中央2間分のみが約1.6 m、他はすべて約2.2 m間隔である。建物3は東西4間以上×南北1間以上、建物4は東西2間×南北2間以上を確認した。これら建物群は、建物4が正方位に近いが、建物1が北に対して東、建物2・3が北に対して西に振れている。また、建物群の南では、東西柵列（柵1・2）を検出し、調査区南端では平安時代中期の土器を多量に含む土壇2を検出している。

古墳時代の竪穴住居は3棟検出したが、すべて北に対して西へ振れている。1号住居は平面形が方形を呈し、東西約5.4 m、南北約4.5 mである。主柱穴は4本確認でき、柱間隔は東西約2.8 m×南北約2.5 mである。壁溝は幅0.3 m、深さ0.1 mで、全周するようだが竈は見つかっていない。2号住居は調査区北端で検出し、北半は調査区外に展開する。平面形は方形を呈し、




図 253 調査位置図（1：5,000）




図 254 調査区配置図（1：500）




図 255 西壁南半部断面図（1：50）




図 256 遺構平面図 (1 : 200)

東西約 3.8 m、南北 3 m 以上である。支柱穴 は 2 本確認し、柱間隔は約 2.3 m である。竈は東壁中央付近に取り付けられており、竈の部分を除いて壁溝が全周する。竈の袖部は黄褐色粘土と黄灰色砂で構築し、燃烧部の手前に幅 0.2 m、長さ 0.5 m 以上、深さ 0.15 m の落込みがあり、埋土に炭や灰を含む。遺物は竈内 と、竈南側の床面で土師器や須恵器が出土した。3号住居は 調査区西端で検出し、西半は調査区外である。平面形は方形を呈し、南北約 6.2 m、東西約 4.5 m 以上である。確認した支柱穴は 2 本で、柱間隔は約 3.4 m である。壁溝は北東部で一部攪乱により不明瞭の部分もあるが、全周するようである。

小結 太秦地域は 6 世紀末から 7 世紀前半に集落が出現する。今回の調査では 7 世紀前半代に属する竪穴住居を 3 軒検出した。調査地周辺では常盤仲之町集落跡で 24 軒、広隆寺境内靈宝館西隣の調査では 4 軒の同時期の竪穴住居を検出しており、一連の集落跡と考えられる。広隆寺旧境内や常盤東ノ町古墳群と合わせ、付近一帯を本拠地とした秦氏関連の重要な集落遺跡である。

『昭和 55 年度 (1980) 広隆寺-右京検察庁庁舎改築に伴う発掘調査の概要-』1981 年報告

79 檜原廃寺

経過 西京区檜原内垣外町の史跡檜原廃寺跡公園北東部で、範囲確認のため発掘調査を実施した。調査地は寺域の東限にかかり、築地およびその雨落ち溝等の検出が予想できた。調査区は東築地延長線上にあたり、公園や北側の畑地より約1mの段差で低くなっている場所に、2本の東西トレンチを設定した。

遺構・遺物 調査地の基本層序は耕土（約0.2m）、近世層の茶灰色泥砂（0.2～0.3m）、中世層である褐色砂泥（0.1～0.2m）、黄褐色粘質土となる。検出した遺構は柱穴・土壇・溝などがあるが、すべて中世以降のものである。遺物も土師器・瓦器・白磁など中世の土器類が少量出土しており、2トレンチの柱穴

からは室町時代の瓦器椀が完形で出土した。瓦類は檜原廃寺に関連して多くの出土がみられ、顎の下面に単弁蓮華文を押し刻した軒平瓦も1点出土している。

小結 今回の調査では中世から近世の削平を著しく受けており、檜原廃寺に関連する明確な遺構を確認することはできなかった。

『檜原廃寺発掘調査概要 昭和55年度』1981年報告




図 259 調査区配置図 (1 : 1,000)




図 257 調査位置図 (1 : 5,000)




図 258 2トレンチ南壁断面図 (1 : 50)




図 260 遺構平面図 (1 : 100)

80 大藪遺跡

経過 本調査は住宅建設に先立ち実施した発掘調査である。調査地は桂川右岸の低地に位置している。大藪遺跡は弥生時代から平安時代にかけての集落跡で、調査地西方の久世中学校内では弥生時代以降の河川を検出しており、夥しい杭による柵（しがらみ）を伴っていた。本調査ではまず、遺構の残存状況を確認するため試掘調査を行ったところ、鎌倉時代から室町時代にかけての遺構が全面にわたって遺存していることが判明したため、引き続き発掘調査を実施することとなった。調査区は東西 36 m、南北 14 m の長方形とし、必要に応じて部分的に拡張を行った。

遺構・遺物 層序は地表面から順に現代耕作土 (0.2 ~ 0.3 m)、灰白色砂泥 (約 0.1 m)、黄灰色泥砂 (約 0.3 m)、暗灰色から黄褐色砂泥 (0.3 ~ 0.5 m)、以下腐植土と泥土の互層、砂と礫の互層が続く。灰白色砂泥を除去した黄灰色泥砂上面で長岡京期から室町時代の遺構を検出し、第 1 面とした。また、腐植土と泥土の互層の上面で弥生時代の溝を検出し、第 2 面とした。第 2 面を覆う暗灰色から

黄褐色砂泥は、弥生時代から長岡京期までの堆積層であり、腐植土と泥土の互層、砂と礫の互層は弥生時代以前の大規模な流路あるいは洪水などに伴う堆積層である。

第 1 面の遺構には、長岡京期から平安時代前期の溝 3 条、鎌倉時代末期から室町時代前期の掘立柱建物 3 棟・井戸 17 基・土壇 8 基・溝 2 条・多数の柱穴などがある。長岡京期から平安時代前期の溝はいずれも並行する東西方向のもので、SD 5 は幅約 0.7 m、深さ約 0.3 m で調査区を貫き東西に延びる。SD 4 は SD 5 の北約 2 m、SD 3 は北約 7 m の位置にある。鎌倉時代末期から室町時代前期の柱穴は、500 基前後検出した。いずれも径 0.3 m 前後の円形掘形のもので、根石や礎板を持つものもある。建物 3 棟 (SB 1 ~ 3) と柵列 (SA 1 ~ 3) を復元したが、確定するのは難しいと思われる。井戸は円形素掘りのもの 14 基 (SE 1・3 ~ 9・11 ~ 14・16)、方形木枠のもの 2 基 (SE 2・15)、底部に桶を据えるもの 1 基 (SE17)、壁面を板・竹材で補強したものの 1 基 (SE10) がある。




図 261 調査位置図 (1 : 5,000)





図 262 調査区配置図 (1 : 500)



- 1 現代耕作土
- 2 灰白色砂泥
- 3 黄灰色砂砂
- 4 暗灰色～黄褐色砂泥
- 5 暗灰色～茶灰色泥土 (SD6 堆土)
- 6 腐植土と泥土の互層
- 7 砂と礫の互層




図 263 遺構実測図 (1 : 100)

第2面の調査は全面ではなく、東・中央・西に小調査区を設定し掘り下げた。弥生時代中期の東西方向の溝SD 6を検出したが、中央・東トレンチでは検出にとどめ、西トレンチのみ溝を掘削した。幅5 m前後、深さ約0.8 mで西から東へ流れたと考えられる。西端の南肩・北肩には杭列を打ちこみ、護岸を施している。

遺物は圧倒的に鎌倉時代から室町時代のもものが多く、土器類・木製品・金属製品・石製品などがある。もっとも多く出土した土器類は、土師器・瓦器・須恵器・焼締陶器・輸入陶磁器などである。他には、長岡京期から平安時代前期の土師器と須恵器、弥生時代中期の土器・木製品・石器、縄文時代後期の土器などが少量ある。

小結 本調査では、鎌倉時代末期から室町時代前期の遺構や遺物を多数検出した。とくに井戸が多く、当地付近に当該期の集落が展開していることを裏付ける。また、長岡京の北限からおおよそ350 m北の当地で、長岡京期から平安時代前期の溝を検出したことも、長岡京の構造を考えるうえで重要な成果である。

『大藪遺跡発掘調査概要 昭和55年度』1981年報告

81 大枝山古墳群

経過 大枝山古墳群は京都盆地の西、桂川右岸の向日丘陵を西に越えた大原野の北に広がる丘陵部に位置しており、小畑川の支流下狩川による開析谷を中心に23基の円墳が分布する。この大枝山古墳群を含む丘陵地一帯において大規模な住宅地開発が計画され、古墳群の破壊が懸念された。開発業者と京都市文化観光局文化財保護課が協議を重ね、古墳群の中心部を公園として保存し、周辺古墳については保存が難しいとの結論に達した。このため、古墳群全体の測量、開口している石室の実測を行うとともに、保存できない古墳は発掘調査を実施し、石室の残存状況が良好なものについては石室の移築・復原を行うこととなった。保存する古墳は1・2・6～12・15・16・18～21号墳の15基で、保存ができない4・5・14・22～26号墳の8基は発掘調査を実施した。なお、3・13・17号墳は古墳でないことが判明した。

遺構・遺物 本調査は大枝山古墳群に対する第1次調査として、まず古墳群全域の墳丘と地形の測量を行った。続いて保存古墳のうち石室が開口している4基（15・18・20・21号墳）について石室の実測を行った。これらの作業と並行して保存対象外のうち22号墳を除く7基と当初古墳と考えていた3・13号墳の発掘調査を行った。

発掘調査の手順は以下の段階を経た。①発掘調査前の状態を測量し写真撮影して記録、②墳丘表土および石室内堆積土の掘り下げ、③墳丘・石室の状態および遺物出土状況などの実測・写真などで記録、④土層観察用のセクションを十字に設定して墳丘封土を掘り下げ、石室を完全に露出させ、記録を採った後石室を解体し石材を搬出。発掘調査を行った古墳は保存されないことが決められていたため、墳丘を完全に掘り下げ石室を解体して、石室・墳丘の構築方法の解明に努めた。なお、調査の結果、4・14号墳は石室の残存状況が良好であったため、移築保存されるこ




図 264 調査位置図 (1 : 10,000)




図 265 14号墳墳丘測量図・断面図 (1 : 300)




図 266 古墳群分布図 (1 : 2,500)

ととなり③段階までで調査を終えた。

墳丘はいずれも円墳、直径はおおよそ 15 ~ 20 m、26 号墳が 9.9 m と最小、16 号墳が 23.5 m で最大である。周溝は墳丘の丘陵側で認められるものが多い。葺石は、発掘調査を行ったもののうち 4・5・14・25 号墳の墳丘前面、石室開口部両側に施されている。墳丘上半部には認められなかった。石室の内容が判明している 12 基はすべて横穴式石室で、両袖式 9 基、片袖式 2 基、無袖式 1 基である。

遺物は、調査した古墳のほとんどが盗掘を受けていたため出土量が少ないが、22・25 号墳からはややまとまった遺物が出土している。大半が土器類であり、金属製品が少量ある。土器類には土師器と須恵器があり、9 割が須恵器である。金属製品には鉄鏃・刀子・鉄刀・耳環がある。このうち、25 号墳石室から出土した鉄刀の鏑・ハバキ・柄頭には銀象嵌が施されていた。

小結 本調査では大規模開発を契機に、23 基の大枝山古墳群全体の測量とともに、破壊される古墳 7 基の発掘調査を行った。出土遺物の検討から当古墳群が 6 世紀末から 7 世紀前半に造営されたと考えられる。古墳群中心部の 15 基は原位置で公園として保存し、発掘を行った古墳のうち 4・14 号墳は公園内への移築保存が決められた。

『大枝山古墳群』京都市埋蔵文化財研究所調査報告第 8 冊 1989 年報告

82 南春日町廃寺

経過 南春日町遺跡は京都盆地西側、向日丘陵を西に越えた大原野に位置する。当地に学校のグラウンド造成が計画されたため、計画範囲内において試掘調査を行った。その結果、石列などの遺構を確認するとともに多量の瓦が出土し、発掘調査を実施する運びとなった。発掘調査は遺構を確認した試掘トレンチを中心に、東西 40 m、南北 50 m の範囲に不定形な形の調査区を設定した。また、北西部に 5 箇所を試掘トレンチを設けて遺構




図 267 調査位置図 (1 : 5,000)

の拡がりを確認するとともに、周辺地域の分布調査も実施したが、顕著な遺構は検出できなかった。

遺構 層序は地表より約 0.15 m の耕作土を削除すると、部分的に後世の整地土が認められる箇所もあるが、基本的にはいわゆる地山の黄褐色泥砂（混礫）となる。後述する塔基壇の上面では、耕作土の直下が茶褐色砂泥（0.1 ~ 0.2 m）であり、塔基壇全面を覆う。

検出した遺構は、長岡京期に建立されたと考えられる塔基壇 SB10 と、これに関連する掘立柱建物・土壇・溝などである。塔基壇 SB10 は方形の二重基壇である。基壇外装は径 0.1 ~ 0.3 m の河原石を乱石積みにする。下成基壇は一辺 9.2 m、上成基壇は一辺 7 m である。南前面には両肩を石で化粧する浅い東西溝（SD 3）、その南に階段（SX22）が設置される。基壇の中央には中央に塔心礎となる径約 1.5 m の礎石を据え、その周囲に一辺 3 間（約 4.5 m）の正方形に礎石を配置する。塔心礎の礎石は上部を欠損し、側柱の礎石も残存せず根石を検出した。また、基壇の南側大半は掘り込み地業（SX23）によって構築されていた。創建は長岡京期で、平安時代前期に二重基壇に改修され、平安時代中期には廃絶したと考えられる。溝 SD11・12 は塔の改修以前に基壇北側の東西方向と西の南北方向に掘られた溝である。底部には多くの瓦が投棄された状態で検出した。溝の埋没後に塔基壇が二重基壇に改修されたと考えられる。掘立柱建物 SB20 は SB10 の北で検出した。東部は削平されて不明である。南北 4 間、東西 2 間以上の建物と考えられる。SB10 とは建物の主軸方向が異なる。平安時代前期と考えられる。

遺物 遺物は瓦類が大半で、土器類や金属製品・石製品が少量出土した。瓦類には軒丸瓦・軒平瓦・鬼瓦・道具瓦・丸瓦・平瓦などがある。ほとんどが SB10 に使用された瓦と考えられ、軒瓦と鬼瓦の割合が多く、いずれも通常の瓦よりも小型の瓦である。土器類は土師器・須恵器が多く、二彩や緑釉などの施釉陶器、黒色土器・瓦器・陶器・磁器などがある。金属製品には鉄製の風鐙や釘があり、石製品には水晶玉がある。

小結 本調査では、長岡京期に建立された塔と考えられる建物基壇 SB10 を良好に検出した。創建当初の形状は不明であるが、平安時代前期に基壇外装が二重に改修され、平安時代中期には




図 268 遺構実測図 (1 : 300)

廃絶したとみられる。周辺で行った試掘調査や分布調査では、塔に関わる寺院関係の遺構の存在は確認できなかったが、調査区の東では当該期の遺物を採取しており、遺構の拡がり期待できる。なお、検出した塔基壇は残存状況が良好であり、長岡京期から平安時代にかけての重要遺構と判断されるため、保護砂で覆って埋め戻し現地で保存されることとなった。このため、基壇の構築状況を確認するための最低限の断ち割り・記録作業を行って調査を終了している。

『南春日町遺跡発掘調査概要 昭和 55 年度』 1981 年報告

83 法性寺跡（図版 18）

経過 調査地は法性寺の推定寺域のほぼ中央付近で、南には三ノ橋川が西流する。京都市立月輪小学校の校舎改築工事に先立ち試掘調査を行ったところ、遺物包含層を良好に確認したため、発掘調査を実施した。調査区は、東西 20 m、南北 14.5 m の長方形である。

遺構・遺物 層序は 0.8 m ほどの近現代盛土を除去すると、褐色砂礫や灰色～灰褐色泥砂・黄灰色砂泥などが複雑に堆積する流路状堆積となり、この上面で遺構を検出した。

平安時代から桃山時代の遺構は、井戸（SE 1）、土壇（SK 2・3）、柱穴などがある。SE 1 は、室町時代の円形石組み井戸で、径約 4 m の掘形をもつ。石組みの上部は抜き取られており、底部は湧水が著しく確認できなかった。SK 2 は東西約 2.7 m、南北 3 m 以上の長楕円形の土壇で、土壇内下層に焼土とともに桃山時代の土器が多量に廃棄されていた。SK 3 は平安時代後期の円形土壇である。遺物は全体的に少ないが、土器類・瓦類・石製品・銅銭などがある。

弥生時代後期から古墳時代初期の遺構は、溝（SD 4）と窪み状地形に堆積した遺物包含層がある。SD 4 は幅 0.8 ～ 1.2 m、検出面よりの深さ約 0.4 m、東からやや弧を描いて北西へ延びる溝である。遺物包含層は流路状堆積の一部と考えられる灰色泥砂層である。これらの遺構から、いわゆる庄内式併行期の土器群が多く出土した。

小結 平安時代から桃山時代の遺構は少ないが、法性寺あるいは東福寺に関連する遺構と考えられる。また、弥生・古墳時代では主に遺物包含層から多量の土器が出土し、溝を検出した。周辺に当該期の集落が存在すると考えられる。



図 269 調査位置図（1：5,000）



図 270 調査区配置図（1：1,000）




図 271 遺構実測図（1：300）

84 大塚遺跡

経過 山科区大塚野溝町に所在する、京都市立大塚小学校の校舎建設に伴い発掘調査を実施した。当該地は、奈良時代前期から平安時代前期にかけての集落遺跡である大塚遺跡の、南東隅付近に位置する。

遺構・遺物 調査地の基本層序は盛土（約0.2 m）、耕土と床土（約0.1 m）、黄褐色泥砂と茶褐色砂泥の地山となる。地山上面（標高77.8 m）で遺構検出を行ったが遺構は一切検出できなかった。出土した遺物は、耕土と床土から須恵器・土師器・陶器の小片が少量出土しただけである。

小結 今回の調査では遺構は検出できなかった。しかし、調査地から西へ約200 mほどの音羽中学校の調査では、竪穴住居や掘立柱建物が検出されている。当調査地では地山まで0.3 mと浅く、削平を受けている可能性も考えられる。



図 274 調査区全景（北から）




図 272 調査位置図（1：5,000）




図 273 調査区配置図（1：2,000）

85 下鳥羽遺跡

経過 本調査は新油小路通の公共下水道敷設工事に先立ち実施した発掘調査である。弥生時代から古墳時代の集落遺跡・下鳥羽遺跡の東縁辺部にあたる。工事区間に小さな調査区を3つ設け、北から1～3トレンチとした。これら調査区以外の工事区間では、工事掘削に際して立会調査を実施した。

遺構・遺物 調査地は道路上であり、路面以下、厚さ0.2mのアスファルトおよび0.8～1mの道路造成時の盛土層である。これらを除去して調査を開始した。主な遺構は、1トレンチで検出した中世の溝1条と柱穴4基である。道路造成時盛土を除去した茶灰色泥土層上面で検出しており、溝は東西方向で、幅約0.45m、深さ約0.4mある。柱穴は、径0.3～0.5mの円形のものである。また、古墳時代以降の流路状堆積を各トレンチで確認した。遺物は、古墳時代から中世に至る土器類が少量出土しており、流路状堆積から馬と考えられる骨が出土している。

小結 本調査地は下鳥羽遺跡の推定範囲東端にあたっており、集落に関連する遺構の検出が期待されたが、流路状の厚い堆積を確認したにとどまる。古墳時代以降、何時期にもわたる堆積状況を示しており、居住には向かなかったと考えられ、中世に至りようやく安定するようである。




図 275 調査位置図 (1 : 5,000)




図 276 遺構実測図 (1 : 100)

86 伏見城跡 1

経過 調査地は伏見城跡の南東部、絵図などから舟入が推定されている桃山城字丹後の西にあっている。三ノ丸南の大手門から西へ延びる大手筋を踏襲していると考えられる桃山緯 86 号線道路の改良工事および、その西に走る国鉄（現 JR）奈良線線路北側の掘削工事が計画された。桃山緯 86 号線については 5 箇所調査区を設定して、工事に先立ち発掘調査を行い、国鉄奈良線線路北側については工事掘削に対する立会調査を行うこととなった。

遺構・遺物 桃山緯 86 号線の発掘調査は幅 1.5 m、長さ 6 m の調査区を 5 箇所設定し、北端を No. 1 グリッドとし、順に No. 5 グリッドまで番号を付した。いずれの調査区も現道路面より 0.7 ~ 0.9 m までは現代盛土、以下は地表下 2 m 以上にわたって近世以降の盛土であり、いわゆる地山には至らなかった。現代盛土を除去した近世以降の盛土上面で溝やそれに伴う杭列などを検出したが、いずれも近・現代の遺構と考えられる。国鉄奈良線線路北側の掘削工事は、拡幅のために北側の丘陵端部の掘削を行うもので、遺構・遺物はまったく発見できなかった。遺物は大半が近世以降のもので、ほとんどが瓦類である。

小結 本調査では、掘削範囲が近世以降の盛土内にとどまり、伏見城関係の遺構はまったく検出できなかった。




図 277 調査位置図 (1 : 5,000)



図 278 調査区配置図 (1 : 2,000)

87 伏見城跡 2 (図版 19)

経過 本調査は会社社宅改築工事に伴う発掘調査である。当地は伏見城跡の城下町、現在の町名・桃山町三河の由来とされる松平三河守秀康（結城秀康、越前福井城主）の屋敷地に推定されている。発掘調査では、既存の建物間に東西 13 m、南北 12.5 m の方形の調査区を設けた。

遺構 層序は地表より 0.5 ～ 0.7 m まだが現代盛土、以下近世以降の耕作土 (0.2 ～ 0.4 m)、江戸時代前期の整地層である茶褐色泥砂 (0.1 ～ 0.15 m)、焼土あるいは炭層 (約 0.1 m)、いわゆる地山の淡黄灰色粗砂となる。遺構は焼土・炭層を覆う江戸時代前期の整地層上面から切り込む遺構群 (第 1 面) と焼土・炭層下面のいわゆる地山面に切り込む遺構群 (第 2 面) に分けられる。

第 2 面の遺構には礎石建物・土壇・柱穴などである。SK50・61・67・106 は礎石建物の一部と考えられる。柱間は東西が約 8 m、南北が約 6 m あり、方位は北で東に振っている。いずれも掘形の底部に上面の平坦な長辺 0.5 ～ 1 m の礎石を据えている。掘形の規模は、東辺の SK67・106 は掘形が径約 1.5 m の円形であり、西辺の SK50 は東西 4.3 m・南北 3.2 m、SK61 は東西 3.3 m・南北 2.8 m であり、西辺の 2 基が大きい。また、深さも西辺の 2 基が深く、礎石上面の標高は東辺の SK67 が 58.4 m、SK106 が 58.95 m であるのに対して、SK50 は 57.8 m、SK61 は 57.87 m であり、北辺の SK67・50 間で 0.6 m、南辺の SK106・61 間で 1.08 m と比高差が大きい。土壇 SK78 は東西 4 m、南北 4.5 m の隅丸方形、西側からなだらかに深くなり、東端では深さが検出面から 1 m となり、東壁はほぼ垂直に立ち上がる。埋土から金箔瓦を含む多量の瓦類が出土した。

第 2 面はほぼ全面が 0.1 m 前後の炭層、あるいは焼土層に覆われる。大規模な火災があったことがわかる。その後、間を置かずほぼ全面に 0.1 ～ 0.15 m の厚さで茶褐色泥砂が入れられて整地され、再興が目指されたようである。この上面を第 1 面とした。

第 1 面の遺構には土壇・柱穴・溝などがある。溝 SD 2 は幅約 0.6 m、深さ約 0.25 m、断面 U 字形の南北溝である。途中 1.6 m ほどが途切れるが、一連のものとする。北側のものは 4.7 m あり、




図 279 調査位置図 (1 : 5,000)




図 280 調査区配置図 (1 : 500)



図 281 遺構実測図（1：100）

南側のもは 3.5 m分を検出、調査区外に延びる。第 2 面の礎石建物の方位とは異なり、ほぼ真北である。柱穴は径 0.3 ～ 0.5 m の円形掘形のものを検出したが、建物などのまとまりとしてはとらえることができなかった。

遺物 遺物は主として桃山時代から江戸時代の土師器・瓦器・焼締陶器・施釉陶器・磁器などの土器類、金箔瓦を含む瓦類、土製品、鉄製品などが、整理箱に 67 箱出土した。大半を瓦類が占める。金箔瓦は主に土壙 SK78 埋土や第 2 面を覆う炭・焼土層などから出土した。軒丸瓦や軒平瓦のほか、垂木先瓦など飾り瓦があり、いずれも 5 本骨扇に丸印の「扇に月丸」の家紋が採用されている。軒瓦の金箔は、文様区の扇と周縁に赤漆を塗った後で施しており、飾り瓦も同様である。



図 282 出土金箔瓦

なお、飾り瓦の四隅にはそれぞれ径 1 cm の穴が穿たれており、その間隔は横 14.8 cm、縦 9 cm である。

小結 本調査では伏見城の城下町に関する 2 時期の遺構面を検出した。第 2 面では大規模な礎石建物など、焼土・炭層と整地層を挟んだ第 1 面では溝や柱穴などを検出した。出土遺物や周辺の調査成果などから、第 2 面を覆う焼土・炭層は文禄 5 年（1596）閏 7 月 13 日の大地震、あるいは慶長 10 年（1605）12 月 26 日の大火によるものと考えられ、第 2 面はそれ以前の遺構である。この災害の後、速やかに整地がなされ復興が図られた第 1 面は徳川期の遺構と考えられる。

第2章 試掘・立会調査

I 昭和55年度の試掘・立会調査概要

昭和55年度の原因者負担による試掘・立会調査の委託契約件数は、試掘調査4件・立会調査54件の計58件である。内1件は継続調査のため次年度の調査概要で報告している。これらの調査のうち遺構・遺物が希薄なものは一覧表(表2)の記載にとどめ、調査位置を図289に示した。

その他、文化庁国庫補助事業による京都市内一円の試掘・立会調査(表2-58)が546件(試掘調査98件・立会調査448件)あるが、これらは『京都市内遺跡試掘・立会調査報告』昭和55年度で報告している。

平安宮・京跡 平安宮内裏・西雅院(表2-1)では、現地地表下約1.2mで西に下る溝状遺構を検出した。溝内の地表下約2.1mで、瓦を包含する層を確認した。また、内裏内郭内の建物の一部と考えられる東西方向の石組遺構や南北方向に延びる石組溝・東石状の凝灰岩を検出した。内郭回廊部分では、地表下1mで据付けられた状態の凝灰岩を検出し、その下には瓦の堆積層が東に13mにわたって続いていることを確認した。内裏外郭の道路に当たる部分でも瓦の堆積層を検出した。遺物は、土師器・瓦類などが出土したが、小片のため時期は不明である。

平安宮内匠寮・造酒司跡(表2-2)では、内匠寮跡の南面築地外溝と考えられる落ち込み状遺構を検出した。造酒司跡の調査で検出した南北方向の溝の南延長部分を検出した。遺物は、平安時代後期の瓦が出土した。

平安宮東雅院・大膳職・大炊寮・左京一条・二条二坊(表2-3)では、平安時代の落ち込み遺構と弥生時代の遺構包含層を検出したが、明確な遺構は確認できなかった。遺物は、平安時代の土師器・須恵器・緑釉陶器・灰釉陶器、弥生時代の土器・石斧などが出土した。

平安宮左馬寮・治部省・判事・刑部省(表2-4)では、大半が攪乱と積土であるため平安時代の遺構や遺物包含層は検出できなかった。ただし西ノ京中学校の北東隅では、平瓦の出土が比較的多く、付近に遺構が遺存している可能性が高い。遺物は、軒平瓦・平瓦・土師器・須恵器などが出土した。

平安宮中務省・陰陽寮・西院・主水司(表2-5)では、平安時代前期から中期の須恵器・緑釉陶器・瓦などを包含する土層を検出した。また、地表下0.75mの地山上面で幅1.3m、深さ0.3mの土壇を検出した。遺物は、中世の土師器が出土した。

平安宮・京、史跡二条城(表2-7)では、平安時代後期の土壇2基、中世の土壇2基、近世の石垣3条(二条城西限)・排水溝4条・焼土層・瓦溜3基を検出した。遺物は、土師器・瓦器・青磁・白磁・陶磁器・瓦器・軒丸瓦・軒平瓦などが出土した。

平安京左京北辺三坊(表2-8)では、鎌倉時代の包含層を検出した。

平安京左京二条三坊(表2-9)では、焼瓦が多量に入った近世後期の土壇を2基と時期不明の

土壇 2 基を検出した。遺物は、中世から近世後期の土師器・陶磁器などが出土した。

平安京左京五条一坊（表 2-13）では、平安時代の溝 1 条・土壇 2 基、鎌倉時代の溝 1 条・土壇 3 基、室町時代の溝 4 条・土壇 2 基、江戸時代の溝 2 条・土壇 2 基以上、時期不明の溝 1 条・土壇 10 基を検出した。遺物は、土師器・須恵器・瓦器・陶器・青白磁・瓦などが出土した。

平安京左京五条三坊（1）（表 2-14）では、弥生時代から古墳時代の土壇、平安時代から室町時代の溝 2 条の他に井戸 13 基・土壇多数を検出した。遺物は、土師器・須恵器・陶器・磁器・輸入陶磁器・黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器・石帯・銭貨・骨・木製品・弥生土器などが出土した。

平安京左京六条一坊（表 2-16）では、平安時代の溝 1 条・路面、近世の溝 1 条・土壇 5 基を検出した。遺物は、土師器・須恵器・緑釉陶器・近世陶磁器などが出土した。

平安京左京六条一坊（表 2-17）では、平安時代末から鎌倉時代の包含層を検出した。遺物は、土師器・須恵器・瓦などが出土した。

平安京左京六条・七条一坊（表 2-18）では、平安時代の溝 2 条を検出しており、壬生大路東側溝の可能性が考えられる。また、中世の包含層と近世の溝も検出した。遺物は、土師器・須恵器・瓦などが出土した。

平安京左京八条二坊・東市跡（表 2-21）では、平安時代・鎌倉時代・室町時代の各包含層と鎌倉・室町時代各時期の土壇を検出した。遺物は、土師器・須恵器・緑釉陶器などが出土した。

平安京左京八条三坊（表 2-22）では、近代の暗渠 1 条・時期不明の路面を検出した。遺物は、染付が出土した。平安京左京八条三坊（表 2-24）では、鎌倉時代の土壇 1 基を検出した。遺物は、土師器・瓦器・白磁・青磁・輸入緑釉陶器などが出土した。

平安京左京九条一坊（表 2-25）では、古墳時代の包含層、平安時代の包含層、近世の溝 2 条を検出した。遺物は、土師器・須恵器・青磁・近世陶器・軒丸瓦・軒平瓦などが出土した。

平安京左京九条二坊（表 2-26）では、平安時代末の土壇 1 基、近世の溝 2 基を検出した。遺物は、平安時代末の土師器が出土した。

平安京左京九条三坊十六町（表 2-27）では、平安時代から室町時代の包含層を検出した。遺物は、土師器・須恵器・瓦器・陶器・輸入陶磁器・瓦などが出土した。

平安京左京九条四坊（表 2-28）では、弥生時代の土壇 1 基・溝 1 条、中世の溝 1 条、近世の溝 2 条を検出した。遺物は、弥生土器・土師器・近世陶器などが出土した。

平安京右京一条二坊（表 2-29）では、平安時代前期の土壇・溝、平安時代中期の溝を検出した。

平安京右京一条・二条（表 2-34）では、菖蒲小路西側溝・春日小路南・北側溝と路面・大炊御門大路南側溝と路面・中御門大路南側溝・木辻大路西側溝などを検出した。大炊御門大路南側溝と路面は 100 m にわたり確認している。中御門大路北側溝・春日小路南北側溝・木辻大路西側溝からは、平安時代前期の遺物が出土し、春日小路南側溝は平安時代後期まで継続する。また、平安時代後期から鎌倉時代の池状堆積は法金剛院に関わる遺構と推測される。遺物は、弥生時代から室町時代の遺物が出土しており、その内容は弥生土器・土師器・須恵器・黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器・瓦器・青磁・白磁・陶器・瓦である。

その他の遺跡 法勝寺跡（表 2-35）では、古墳時代の包含層と平安時代の包含層を検出した。遺物は、庄内から布留期の土師器と、平安時代の土師器・黒色土器・須恵器などが出土した。

六勝寺跡（表 2-36）では、江戸時代の墓石 1 個を検出した。

鳥羽離宮跡（表 2-37）では、鎌倉時代から桃山時代の包含層と東西溝 1 条、室町時代の礫敷、江戸時代の土壇 1 基、鎌倉時代から近世の包含層などを検出した。遺物は、瓦・土師器・瓦器・陶磁器などが出土した。

長岡京跡・上久世遺跡・中久世遺跡（表 2-39）では、鎌倉時代の流路 1 条を検出した。遺物は、土師器・瓦器などが出土した。

岩倉忠在地遺跡（表 2-40）では、弥生時代後期から古墳時代の流れ堆積と平安時代の包含層を検出した。遺物は庄内期から布留期の土師器、平安時代の土師器・須恵器・瓦などが出土した。

植物園北遺跡（2）（表 2-41）では、弥生時代後期から古墳時代の竪穴住居 41 棟・溝 10 条・土壇 16 基・柱穴 4 基、平安時代の溝 2 条・土壇 7 基・柱穴 2 基、中世から近世の溝 5 条・土壇 15 基、近世の柱穴 2 基、この他に弥生時代から近世の遺構を 23 基検出した。遺物は、縄文土器、弥生土器、古墳時代前期の土師器、奈良時代の須恵器、平安時代後期の土師器・白磁、中世の土師器などが出土した。

出雲寺跡（表 2-42）では、奈良時代前期の土壇 1 基と近代の包含層を検出した。

相国寺旧境内（表 2-43）では、室町時代の包含層を検出した。

北野廃寺（表 2-44）では、奈良時代前期の溝 1 条、奈良時代から平安時代の土壇を検出した。遺物は、奈良時代の瓦と土師器・ガラス製品などが出土した。

北白川廃寺（表 2-45）では、奈良時代から平安時代前期の溝 5 条、奈良時代から平安時代の瓦溜 1 基を検出した。遺物は、ほとんどが瓦類で他には、土師器や須恵器などが出土した。

法成寺跡（表 2-46）では、江戸時代の土壇 9 基を検出した。遺物は、供養碑 3 基・近世陶磁器・土師器などが出土した。

深草寺跡他（表 2-54）では、飛鳥時代の包含層、平安時代中期の井戸 1 基、室町時代の包含層を検出した。遺物は、土師器・須恵器・瓦が出土した。

伏見城跡（表 2-55）では、近世初め頃の伏見城外堀を検出した。遺物は、陶器・軒平瓦・軒丸瓦と刻印のある石垣の石材が出土した。伏見城跡（表 2-57）では、明治時代の路面を検出した。遺物は、近代の染付が出土した。

II 平安京跡

1 平安京左京五条三坊

経過 京都市水道局が、下京区鶏鉾町および童侍町地内の室町通と綾小路通で、配水管布設工事を計画した。工事区は平安京左京五条三坊に該当し、室町小路および綾小路を縦断すると考えられた。このため、京都市埋蔵文化財センターの指導により、立会調査を実施することとなった。調査にあたっては、掘削深度が深く危険が伴うため、矢板鋼板を打ち込み掘削した段階で、工事の進捗にあわせて6 mごとに横断面を調査した。調査区は延長約230 mの区間で、室町通ではA～C地点の3箇所、綾小路通ではD～H地点の5箇所で調査を行い、D地点では条坊関係の遺構を検出したため面的に調査を行った。

遺構・遺物 当調査区での基本層序は、近現代盛土から順次、暗茶灰色泥砂層（江戸時代）、暗灰色泥砂層（鎌倉時代から室町時代）、茶灰色泥砂層（平安時代）、淡灰色泥砂層（弥生時代）、淡黄灰色粗砂～茶褐色砂礫層（無遺物）の各層を確認した。地表面から無遺物層までの平均深度は約2.5 mである。

確認した遺構は、平安時代から近世まで重複した状態であったが遺存状況は良好で、溝2条（平安時代後期および室町時代）、井戸12基（平安時代後期1基・鎌倉時代2基・室町時代1基・江




図 283 調査位置図 (1 : 5,000)




図 284 調査区配置図 (1 : 2,000)




図 285 D地点遺構実測図 (1 : 100)

戸時代 2 基・不明 6 基)、土壙 58 基 (平安時代中期 2 基・平安時代後期 10 基・鎌倉時代 12 基・室町時代 13 基・室町時代後期 (戦国時代) から江戸時代 15 基・不明 6 基) とともに多数のピットを検出した。

なかでも、綾小路通の西端で行ったD地点の調査では、平安時代後期の綾小路北側溝と考えられる溝 (溝 2) を東西約 11 m に渡って検出した。北肩は調査区外で南肩だけの検出だが、深さは約 0.6 m で、堆積土は炭化物を含む暗灰色泥土である。土師器皿と壺、須恵器椀と甕、瓦片などが出土した。また、溝 2 の南約 1.5 m では、室町時代の東西溝である溝 1 を検出した。南肩は調査区外で東西延長 9 m を確認している。深さは約 0.9 m で、炭化物を多く含む灰色泥土が堆積する。土師器・須恵器・陶器・白磁・滑石製鍋・瓦などが出土した。さらに、溝 2 を切り込んで中世の素掘り井戸を検出している。

出土遺物は弥生時代後期から江戸時代に至るまでの遺物が出土したが、室町時代以降の遺物が多数を占めている。図 286 に図示した土器類のうち、1～3 は D 地点の溝 2 から、4・5・7・8 は A 地点の土壙から、10・16 は F 地点の土壙から出土した。また、D 地点の茶灰色泥砂層から石帯の丸軋 (18) が出土している。

小結 調査の結果、予想通りの数多くの遺構・遺物を確認した。とくに、中世以降の遺構が多く、当地域が鎌倉時代から室町時代にかけて発展していった様子を窺うことができる。平安時代の遺構も多く認められるが、なかでも溝 2 は平安京条坊復元図と対照させることによって、綾小路北側溝に比定することが可能である。また、周辺の調査では弥生時代の遺構・遺物が発見されている。本調査においては遺構の確認はできなかったが、弥生土器が出土しており当該期の遺構の拡がりを実証することができた。




図 286 遺物実測図 (1 : 4)

Ⅲ その他の遺跡

2 植物園北遺跡

経過 遺跡は、京都盆地の北辺、北山の山間から盆地平野部へ流れ出た賀茂川が現・上賀茂神社周辺を頂点として南東方向に形成した大規模な扇状地上に立地する。北には北山の南辺にあたる本山・西山などが控えている。また、北東部には氷河期の植生が遺存する深泥池が山裾に水を湛える。

1974年京都市の地下鉄烏丸線工事に先立ち、京都市高速鉄道烏丸線構内遺跡調査会を組織して工事計画範囲内の埋蔵文化財の調査を実施した。その調査の一環として、京都府立植物園の北側一帯、上賀茂地区の分布調査を実施し、奈良時代から平安時代の遺物を採集し、当該期の遺物散布地として周知されるようになった。

1979年1月、京都市水道局によって当該遺物散布地を含む上賀茂一帯に公共下水道敷設工事が計画され、協議の結果重機による工事掘削に対して立会調査を行うことになった（1次調査）。当初は南半部のみ立会調査を行う予定であったが、調査を進めるに従い、想定していなかった弥生時代から古墳時代の遺構が良好に遺存していることが判明した。このため、協議を経て工事に先立って一部試掘調査を実施することとし、古墳時代前期の竪穴住居を面的に検出した。これをもって、当遺跡を集落跡と位置付け、「植物園北遺跡」とした。一方、立会調査では遺構の検出範囲




図 287 調査位置図 (1 : 15,000)




図 288 植物園北遺跡遺構分布図 (1 : 10,000)

が北や東へ拡がる事が判明し、遺跡外で行われた下水工事にも立ち会うこととなった。そして、本年度に実施した2次調査では、1次調査の成果を受けて北側で行われる工事区の立会調査を行うこととなり、1980年5月から開始し、1981年2月まで継続した。継続調査のため昭和53・54年度調査分も合わせて報告する。

遺構 調査地一帯は土地区画整理がなされ、近年宅地化が進みつつあるが、田畑として利用されていた地域である。層序は道路舗装およびこれに伴う盛土層(厚さ0.3m)、現代耕作土・床土(厚さ0.3m)の下面が遺構面となる。遺構面は黄褐色・茶褐色・暗茶褐色砂泥などからなっており、さらに下層には茶褐色砂礫が厚く堆積する。

検出した遺構は縄文時代晩期、弥生時代後期から古墳時代前期、古墳時代後期、平安時代中期、平安時代後期から鎌倉時代、室町時代の各時代に及んだ。

縄文時代晩期の遺構は北西端で輪郭の明確でない凹地状堆積を2箇所検出した。

弥生時代後期から古墳時代前期の遺構を最も多く検出した。竪穴住居、土坑、溝、柱穴などがある。竪穴住居は中央部から東部にかけて確実なものは38棟を確認した。その他、土坑を16基、溝を10条、性格の不明な遺構を11基検出した。ほぼ、竪穴住居の分布域と一致している。

古墳時代後期の遺構は主に遺跡北西部、現上賀茂小学校周辺で検出した。竪穴住居3棟、土坑4基、溝1条、その他性格の不明な遺構9基などである。竪穴住居は竈の痕跡が認められる。

平安時代以降の遺構は、北西から中央に分布する。平安時代中期は土坑2基、柱穴2基、平安時代後期から鎌倉時代は土坑6基、溝1条、室町時代は土坑13基、溝5条、柱穴2基などである。

遺物 遺物は2年度合わせ、整理箱に35箱出土した。縄文時代から室町時代のものである。

縄文時代の遺物は晩期のいわゆる刻目突帯文期のもので、浅鉢・深鉢・注口土器などがある。石器はサヌカイト製の石鏃、サヌカイト・チャートの剥片などがある。

弥生時代後期から古墳時代前期の土器は、いわゆる畿内第Ⅴ様式の弥生土器、庄内式土器、布留式土器に併行する時期のものである。甕、壺、鉢、高杯、器台などがある。生駒山西麓産胎土の庄内式甕や「受口状口縁」の近江系甕などがみられる。ほかに土錘などの土製品が出土した。

古墳時代後期の土器は土師器（甕・甑など）、須恵器（杯身・杯蓋・甕など）がある。

平安時代から室町時代の遺物には土師器、須恵器、緑釉陶器、灰釉陶器、黒色土器、瓦器、白磁などの土器類、滑石製の石鍋などがある。

小結 本調査では、調査前に想定していなかった弥生時代後期から古墳時代前期を中心とする竪穴住居などの遺構を検出したため、協議により調査の範囲を拡げ期間も延長して、2年間にわたって立会調査を実施した。その結果、遺跡が縄文時代から室町時代の長期にわたり、また広範囲に及ぶ市内でも有数の遺跡であることを明らかにし、「植物園北遺跡」と名付けるに至った。今後、開発に伴う調査も一層増えることが予想される。本遺跡の詳細は今後の調査に期待したい。

表1 昭和55年度発掘調査一覧表

| | 契約番号・遺跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|-----|---|--|---------------------------|------|------------------------|----------------|------|
| 平安宮 | 1 55-003-01 平安宮朝堂院 80HK-HA009 | 上京区土屋町通丸太町 下る主税町1174 | 1980/03/24 ～1980/04/05 | 40㎡ | 京都市/ 長谷川貞三 | 石井 | 国庫補助 |
| | 2 55-003-06 平安宮朝堂院 80HK-HA010 | 中京区泉楽廻東町17-3 | 1980/05/21 ～1980/05/28 | 30㎡ | 京都市/ 三村衣料 | 前田 | 国庫補助 |
| | 3 55-049 平安宮朝堂院 80HK-HJ | 中京区泉楽廻東町7 (二条保育園) | 1980/08/25 ～1980/10/22 | 140㎡ | 社会福祉法人 京都社会事業 財団 | 平田 | |
| | 4 55-003-08 平安宮豊楽院 80HK-BR003 | 中京区泉楽廻中町40-1 | 1980/05/05 ～1980/06/23 | 45㎡ | 京都市/ 三宅二雄・ 明子 | 平田 | 国庫補助 |
| | 5 55-003-13 平安宮豊楽院 80HK-BR004 | 中京区泉楽廻西町88 | 1981/01/24 ～1981/01/31 | 86㎡ | 京都市/ (株)京新住宅 | 吉崎 | 国庫補助 |
| | 6 55-003-07 平安宮藤原寮 80HK-ND | 上京区土屋町通上長瀬 町下る山王町496-6 | 1980/06/03 ～1980/06/24 | 40㎡ | 京都市/ 大塚 爽 | 前田 | 国庫補助 |
| | 7 55-003-03 平安宮梨本 80HK-ZO | 上京区下長者町通裏門 西入坪高町78 | 1980/04/14 ～1980/04/26 | 50㎡ | 京都市/ 仲田豊博 | 磯部 | 国庫補助 |
| | 8 55-003-11 平安宮西建院 80HK-SI003 | 上京区下立光通管車光 院西入中村町525 | 1980/09/19 ～1980/10/04 | 50㎡ | 京都市/ 自井 | 堀内明 | 国庫補助 |
| | 9 55-003-02 平安宮中務省 80HK-CM004 | 上京区丸太町通千本東 入中務町491-34 | 1980/04/03 ～1980/04/23 | 40㎡ | 京都市/ 森田東三 | 辻裕 | 国庫補助 |
| | 10 55-110 平安宮中務省・監獄寮・西 院・主税町・大膳職 80HK-VA | 上京区中務町～藁屋町 (丸太町通) | 1981/05/31 ～1981/07/12 | 250㎡ | 上下水道 | 木下、鈴木広、 堀内明 | |
| | 11 55-003-04 平安宮太政官 80HK-DK005 | 上京区千本通二条下る 東入主税町1074 | 1980/04/28 ～1980/05/11 | 25㎡ | 京都市/ 藤崎 爽 | 磯部 | 国庫補助 |
| | 12 55-030 平安宮太政官 80HK-DK006 | 上京区千本通二条下る 東入主税町910-25、99 (児童院) | 1980/07/05 ～1980/08/20 | 450㎡ | 京都市 | 前田、平尾 | |
| 平安京 | 13 55-068 平安京左京北辺三坊五町 80HK-QT | 上京区烏丸通一条西入 広橋殿町400、411-4、 小島町549 | 1980/09/01 ～1980/09/25 | 100㎡ | (株)虎屋 | 石井 | |
| | 14 55-108 平安京左京一条二坊六町 80HK-RH | 上京区藁屋町通出水下 る元福大明神町293 | 1981/01/14 ～1981/02/04 | 135㎡ | (株)大興建設 | 辻純、丸川 | |
| | 15 55-070 平安京左京二条二坊二町 80HK-JT | 上京区藁屋通丸太町下 る藁屋町536 (待賢幼稚園) | 1980/09/16 ～1980/10/08 | 120㎡ | 京都市 | 辻純 | |
| | 16 55-025 平安京左京二条三坊九町 80HK-IF | 上京区室町通榎木町下 る大門町(平安女学院) | 1980/06/02 ～1980/07/31 | 350㎡ | 平安女学院 | 鈴木広、平田 | |
| | 17 55-038 平安京左京三条一坊一町 80HK-LC | 中京区西ノ京北登町63 (中京中学校) | 1980/07/14 ～1980/08/09 | 90㎡ | 京都市 | 辻裕 | |

| | 契約番号・遺跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------|
| 平 安 京 | 18 55-017 平安京左京三条三坊五町 80HK-LA | 中京区衣通通御小路下 る突抜町134 | 1980/04/25 ~1980/06/01 | 165㎡ | (株)足立住宅 | 辻裕、中村 | |
| | 19 55-063 平安京左京三条三坊七町 80HK-CY | 中京区衣通通御路上る 西横町179-1、180 | 1980/08/01 ~1980/10/10 | 120㎡ | 京都労働金庫 | 平尾 | |
| | 20 55-096 平安京左京四条一坊十四町 80HK-CX | 中京区壬生坊城町57-1 (龍小学校) | 1980/11/08 ~1980/12/11 | 200㎡ | 京都市 | 平尾 | |
| | 21 55-022 平安京左京四条二坊六町、 六条二坊十町 80HK-HR | 中京区堀川通 (五条~御西) | 1980/05/22 ~1980/08/09 | 82㎡ | 上下水道 | 久世 | 堀川1号幹線 |
| | 22 55-116 平安京左京五条一坊九町 80HK-DO | 中京区壬生賀陽御所町 3-3、3-4、3-5 | 1981/04/01 ~1981/06/12 | 430㎡ | (株)川森不動産 | 長宗、橋部 | |
| | 23 55-106 平安京左京五条三坊五町 80HK-SL | 下京区高辻通室町西入 紫昌町290 (成徳中学校) | 1980/12/15 ~1981/02/24 | 400㎡ | 京都市 | 鈴木久、橋部、 中村 | |
| | 24 55-074 平安京左京六条一坊五町 80HK-JA | 下京区中堂寺變田町4、 4-1、5、24-5 | 1980/10/13 ~1980/10/27 | 175㎡ | (株)近鉄不動産 | 辻純 | |
| | 25 55-066 平安京左京九条二坊十三町 80HK-KK | 南区西九条春日町13 (九条弘道小学校) | 1980/09/16 ~1980/10/09 | 160㎡ | 京都市 | 前田 | |
| | 26 55-019 平安京左京九条三坊十六町 80HK-ET002 | 南区東九条西山王町18 地 | 1981/03/14 ~1981/07/15 | 1200㎡ | 京都市 | 丸川、辻純 | |
| | 27 55-010 平安京右京二条三坊二町 80HK-SE004 | 中京区西ノ京中御門西 町26(朱雀第八小学校) | 1980/04/07 ~1980/04/26 | 97㎡ | 京都市 | 丸川 | |
| | 28 55-009 平安京右京三条三坊三町 80HK-CF002 | 中京区西ノ京桑原町1 | 1980/04/10 ~1980/07/15 | 1125㎡ | 島津製作所 | 石井 | |
| | 29 55-023 平安京右京五条二坊一町 80HK-SN002 | 中京区壬生東土居ノ内 町20(朱雀第七小学校) | 1980/05/13 ~1980/06/26 | 397㎡ | 京都市 | 平尾 | |
| | 30 55-003-12・55-077 平安京右京五条二坊五町 80HK-TT | 中京区壬生西檢町8-9 | 1980/10/15 ~1980/10/31 | 230㎡ | 京都市/ (有)丸岡染工 | 堀内朝 | 国補補助 |
| | 31 55-063 平安京右京七条一坊十四町、 衣田町遺跡 80HK-NJ | 下京区西七条御領町32 (七条中学校) | 1980/08/26 ~1980/10/20 | 720㎡ | 京都市 | 鈴木久、長宗、 中村 | |
| | 32 55-061 平安京右京八条三坊七町 80HK-HN001 | 下京区七条御所ノ内西 町71-1(西大路小学校) | 1980/08/11 ~1980/09/13 | 85㎡ | 京都市 | 平尾 | |
| | 33 55-003-06 平安京右京九条一坊十四町、 西寺跡 80HK-SG008 | 南区唐橋門前町2 | 1980/05/16 ~1980/06/26 | 50㎡ | 京都市/ 大藏正亮 | 鈴木広 | 国補補助 |
| 34 55-003-09 平安京右京九条一坊十四町、 西寺跡 80HK-SC009 | 南区唐橋西寺町33-3 | 1980/06/23 ~1980/07/06 | 50㎡ | 京都市/ 梶田 晴 | 堀内朝 | 国補補助 | |

| | 契約番号・道路名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|--------|------|
| 平安京 | 35 55-003-10 平安京右京九条一坊十三町, 西寺跡 80HK-SG010 | 南区唐橋西寺町30 | 1980/08/01 ~1980/08/13 | 120㎡ | 京都市/ (宗)天理教 唐橋分教会 | 長宗 | 国補補助 |
| | 36 55-003-14 平安京右京九条一坊十四町, 西寺跡 80HK-SG011 | 南区唐橋西寺町30 | 1981/02/03 ~1981/02/20 | 100㎡ | 京都市/ (宗)天理教 唐橋分教会 | 平尾 | 国補補助 |
| 白河 新区 | 37 55-006-01 尊勝寺跡 80KS-OQ002 | 左京区美幡西天王町 80-1 | 1980/04/02 ~1980/04/30 | 182㎡ | 京都市/ (有)サンモク 社不動産 | 上村和 | 国補補助 |
| | 38 55-006-02 尊勝寺跡 80KS-ZH003 | 左京区美幡屋勝寺町 5-3~5-7、9-5 | 1980/04/02 ~1980/04/15 | 25㎡ | 京都市/ (株)豊彦 | 上村和 | 国補補助 |
| | 39 55-034 白河北殿跡 80KS-WN002 | 左京区藤原院蓮華庵町 2-3 | 1980/07/14 ~1980/08/23 | 195㎡ | 京都市 | 長宗、堀内明 | |
| | 40 55-006-03 白河南殿跡 80KS-WS002 | 左京区秋葉町239、240 | 1980/08/31 ~1980/09/16 | 90㎡ | 京都市/ (株)関西医学 検査センター | 堀内明 | 国補補助 |
| 鳥羽 離宮 | 41 55-006-01 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB057 | 伏見区竹田内畑町20 | 1980/04/28 ~1980/05/14 | 63㎡ | 京都市/ 山内芳高 | 長宗、前田 | 国補補助 |
| | 42 55-006-02 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB058 | 伏見区竹田浄善提院町 56 | 1980/06/06 ~1980/05/21 | 270㎡ | 京都市/ 藤井利雄 | 鈴木久、前田 | 国補補助 |
| | 43 55-006-03 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB059 | 伏見区竹田内畑町290-6、 竹田浄善提院町25-2 | 1980/05/18 ~1980/08/04 | 400㎡ | 京都市/ 樋口徳巳・ 大西 昭 | 鈴木久 | 国補補助 |
| | 44 55-006-04 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB060 | 伏見区竹田内畑町122 | 1980/07/06 ~1980/08/25 | 150㎡ | 京都市/ 神原常三 | 鈴木久 | 国補補助 |
| | 45 55-046 鳥羽離宮跡(金剛心院) 80TB-TB062 | 伏見区竹田小屋ノ内町 58 | 1980/08/01 ~1980/08/15 | 40㎡ | 福上 登 | 鈴木久 | |
| | 46 55-006-05 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB063 | 伏見区竹田内畑町9 | 1980/10/01 ~1980/10/10 | 40㎡ | 京都市/ 梶谷正博 | 前田 | 国補補助 |
| | 47 55-006-07 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB064-2 | 伏見区竹田内畑町66、 68 | 1980/10/15 ~1980/11/14 | 144㎡ | 京都市/ 阿部清太郎、 西田与一郎 | 前田 | 国補補助 |
| | 48 55-006-06・55-073 鳥羽離宮跡(田中殿) 80TB-TB065 | 伏見区竹田露川町18-1、 47-5 | 1980/10/18 ~1980/11/24 | 300㎡ | 京都市/ (株)上出観光 | 鈴木久 | 国補補助 |
| | 49 55-006-08 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB066 | 伏見区竹田内畑町93、 竹田樋ノ井町59 | 1980/11/09 ~1980/11/11 | 10㎡ | 京都市/ 城内弥三郎 | 前田 | 国補補助 |
| | 50 55-006-09 鳥羽離宮跡(田中殿) 80TB-TB067 | 伏見区竹田真糠木町62 | 1980/11/18 ~1980/12/13 | 90㎡ | 京都市/ 西田与一郎 | 前田 | 国補補助 |
| | 51 55-120 鳥羽離宮跡(馬場殿) 80TB-TB068 | 伏見区中島宮ノ前町 23-1他 | 1981/04/01 ~1981/04/14 | 270㎡ | (宗)城南宮 | 鈴木久 | |

| | 契約番号・遺跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 中 区 遺 跡 | 52 55-004-01 中区遺跡 80RT-NK034 | 山科区柳辻番所ヶ口町 29 | 1980/04/01 ~1980/04/21 | 72㎡ | 京都市/ 山田久夫 | 平方 | 国補補助 |
| | 53 55-004-02 中区遺跡 80RT-NK035 | 山科区西野山中區町 63, 65 | 1980/04/26 ~1980/07/01 | 1300㎡ | 京都市/ 辻 庄三 | 平方 | 国補補助 |
| | 54 55-004-03 中区遺跡 80RT-NK036 | 山科区勧修寺西金ヶ岡 62-1 | 1980/05/06 ~1980/05/17 | 120㎡ | 京都市/ (株)京都開発 工業 | 本 | 国補補助 |
| | 55 55-004-04 中区遺跡 80RT-NK037 | 山科区勧修寺西栗新野 町7 | 1980/07/03 ~1980/07/07 | 110㎡ | 京都市/ 田中俊徳 | 平方 | 国補補助 |
| | 56 55-004-05 中区遺跡 80RT-NK038 | 山科区勧修寺西栗新野 町32-1・2 | 1980/07/12 ~1980/08/07 | 400㎡ | 京都市/ 森田 弘 | 平方 | 国補補助 |
| | 57 55-050 中区遺跡 80RT-NK039 | 山科区勧修寺西金ヶ岡 50 | 1980/08/20 ~1980/09/03 | 30㎡ | 上下水道 | 久世 | |
| | 58 55-059 中区遺跡 80RT-NK040 | 山科区東野舞台町 | 1980/09/18 ~1980/10/19 | 344㎡ | 京都市 | 平方 | |
| | 59 55-004-06 中区遺跡 80RT-NK041 | 山科区勧修寺西金ヶ岡 59-B | 1980/09/06 ~1980/10/25 | 48㎡ | 京都市/ (株)京栄 | 本 | 国補補助 |
| | 60 55-068 中区遺跡 80RT-NK042 | 山科区柳辻番所ヶ口町 (山科川河川敷) | 1980/10/21 ~1981/01/17 | 1191㎡ | 京都府 | 本、平方、 辻裕 | |
| | 61 55-004-07 中区遺跡 80RT-NK043 | 山科区勧修寺西金ヶ岡 89-3 | 1980/11/20 ~1980/12/06 | 198㎡ | 京都市/ (株)京都開発 工業 | 本 | 国補補助 |
| 62 55-004-08 中区遺跡 80RT-NK044 | 山科区西野山中區町 72-77 | 1981/02/02 ~1981/02/21 | 150㎡ | 京都市/ 水山 豊 | 平方 | 国補補助 | |
| 長 岡 京 | 63 55-001 長岡京左京北辺、一条三坊、 上久世遺跡、中久世遺跡 80NG-SS | 南区久世東土川町~ 久世上久世町 | 1980/04/21 ~1980/07/19 | 150㎡ | 京都府流域 下水道施設 事務所 | 木下、菅田 | 55-002立会 |
| | 64 55-078 長岡京左京一条四坊、 東土川遺跡 80NG-XA | 伏見区久我本町11-25 他 | 1980/11/06 ~1980/12/23 | 500㎡ | (株)今井住宅 | 辻純 | |
| | 65 55-013-02 長岡京左京二条三坊 80NG-AY | 南区久世東土川町 191-1、192-1 | 1980/12/23 ~1981/01/09 | 76㎡ | 京都市/ 山崎源次郎 | 菅田 | 国補補助 |
| | 66 55-081 長岡京左京三条、四条四坊 80NG-PM | 伏見区久我森ノ宮町 13-9他 | 1980/11/10 ~1980/12/26 | 645㎡ | (株)西辻木材 | 中村 | |
| | 67 55-092 長岡京左京四条四坊、五条 三坊 80NG-SS | 伏見区京東藤堂川町、 古川町、久我森ノ宮町 | 1981/01/14 ~1981/06/31 | 870㎡ | 上下水道 | 菅田、辻裕 | |
| | 68 55-039 長岡京左京五条二~四坊 80NG-PV001 | 伏見区京東藤堂川町他 | 1980/08/04 ~1981/02/03 | 1825㎡ | 京都市 | 長宗、古川、 本、古崎 | A~E区、 試掘1~8 |

| | 契約番号・遺跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|---------------|------------------|
| 長 岡 京 | 69 55-087 長岡京左京五条三坊 80NG-PV001 | 伏見区京東師養川町他 | 1980/11/11 ～1981/01/29 | 520㎡ | 上下水道 | 長宗、吉崎 | F～H区 |
| | 70 55-071 長岡京左京五条四坊 80NG-SD001 | 伏見区京東師養川町他 (河川敷) | 1980/09/12 ～1980/11/11 | 553㎡ | 京都市 | 長宗 | A～C区 |
| | 71 55-088 長岡京左京八条四坊 80NG-KB | 伏見区神所町 | 1980/12/19 ～1980/12/24 | 24㎡ | 上下水道 | 木下 | |
| そ の 他 の 遺 跡 | 72 55-016 大徳寺旧境内 80RH-JM | 北区紫野大徳寺町 (紫野高校) | 1980/04/17 ～1980/05/02 | 400㎡ | 京都市 | 辻崎 | |
| | 73 55-011 北野鹿寺 80RH-KG008 | 北区北野上白鶴町26 | 1980/04/23 ～1980/05/05 | 80㎡ | (株)弥栄白鷺 車 | 鈴木久 | |
| | 74 55-096 仲蔵町遺跡 80KS-SH | 左京区修学院神殿町1 (修学院小学校) | 1980/11/05 ～1981/01/14 | 450㎡ | 京都市 | 堀内明 | |
| | 75 55-013-01・55-029 北白川鹿寺 80KS-RS001 | 左京区北白川大覚町 55、55-1 | 1980/06/03 ～1980/07/06 | 200㎡ | 京都市/ 内田逸郎・ 千枝子・静栄 | 辻崎 | 国補補助 |
| | 76 55-079 双ヶ岡一ノ丘古墳 80UZ-CQ | 右京区御室双岡町1 | 1980/10/07 ～1981/01/17 | 160㎡ | 京都市 | 石井、平尾 | 国補補助 |
| | 77 55-045 上ノ段町遺跡 80UZ-PB001 | 右京区船場御所町1-1 (錦ヶ岡中学校) | 1980/07/21 ～1980/08/28 | 194㎡ | 京都市 | 中村、石井 | |
| | 78 55-026 広隆寺旧境内 80UZ-HF | 右京区太秦東練馬町1-2 | 1980/10/20 ～1980/11/24 | 140㎡ | 近畿地方建設 局 | 平田 | |
| | 79 55-013-06 椋原鹿寺 80MK-CC001 | 西京区藤原内相外町11 | 1981/01/21 ～1981/02/02 | 49㎡ | 京都市/ 久井春枝 | 平尾 | 国補補助 |
| | 80 55-013-03・55-084 大蔵遺跡 80MK-XB | 南区久世大蔵町213 | 1980/12/04 ～1981/01/20 | 520㎡ | 京都市/ (株)守御崎建 設 | 平田、辻崎、 辻裕 | 国補補助 |
| | 81 55-015 大枝山古墳群 80MK-OB001 | 西京区御陵大枝山2-13 他 | 1980/05/13 ～1980/12/31 | | (株)西都都市 開発 | 磯部、上村和、 丸川 | |
| | 82 55-013-04 南春日町遺跡 80MK-TX001 | 西京区大原野南春日町 他 | 1981/01/19 ～1981/03/24 | 1042㎡ | 京都市/ 光華女子学園 | 上村和、前田 | 国補補助 55-106試掘 |
| | 83 55-024 法性寺跡 80RT-TW | 東山区本町17丁目388 (月輪小学校) | 1980/05/13 ～1980/06/14 | 290㎡ | 京都市 | 丸川 | |
| 84 55-035 大塚遺跡 80RT-LB | 山科区大塚野瀬町59 (大塚小学校) | 1980/06/11 ～1980/06/23 | 154㎡ | 京都市 | 辻裕 | | |
| 85 55-107 下島羽遺跡 80TB-ST | 伏見区下島羽毛利町 | 1980/12/20 ～1981/03/07 | 72㎡ | 上下水道 | 前田、大矢 | | |

| | 契約番号・道跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|--------|------------------------------------|----------------|---------------------------|------|---------|-----|----|
| その他の道跡 | 86 55-104 伏見城跡 80FD-FD104 | 伏見区桃山町丹後、美濃、龍河 | 1981/02/09 ～1981/02/26 | 46㎡ | 京都市 | 木下 | |
| | 87 55-112 伏見城跡 80FD-OY | 伏見区桃山町三列48 | 1981/02/03 ～1981/03/03 | 150㎡ | (株)三井銀行 | 堀内明 | |

表2 昭和55年度試掘・立会調査一覧表

| | 契約番号・道跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|-----|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------|-------|----|
| 平安宮 | 1 55-089 平安宮内裏・西院院 80HK-13Q004 | 上京区下立売通千本東入田中町438～下立売通管恵光院西入中村町522 | 1980/11/22 ～1981/02/06 | 立会 328㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 2 55-086 平安宮内裏察・造西司 80HK-XB002 | 中京区丸太町道北割(舞前通～七本松通) | 1980/11/17 ～1980/11/26 | 立会 300㎡ | 上下水道 | 久世 | |
| | 3 55-012 平安宮東院院・大膳場・大炊寮 平安京左京一条・二条二坊 80HK-FY | 上京区西橋詰町、丸屋町、長尾町、西丸太町他 | 1980/04/07 ～1980/07/29 | 立会 1418㎡ | 上下水道 | 菅田、木下 | |
| | 4 55-060 平安宮左馬寮・治部省・判事・刑部省 80HK-XB001 | 中京区西ノ京内畑町～西ノ京水本町 | 1980/09/22 ～1980/11/10 | 立会 805㎡ 1100㎡ | 上下水道 | 木下 | |
| | 5 55-044 平安宮中膳省・騎馬寮・西院・主水司 80HK-AJ003 | 上京区丸太町千本東入中務町～西院向 | 1980/08/25 ～1980/10/10 | 立会 320㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 6 55-033 史跡二条城 80HK-J005 | 中京区二条通堀川西入二条城町 | 1980/10/17 ～1980/11/01 | 立会 110㎡ | 京都市 | 百瀬 | |
| | 7 55-114 平安宮・京、史跡二条城 80HK-J006 | 中京区二条通堀川西入二条城町541 | 1981/02/19 ～1981/03/13 | 立会 | 京都市 | 塚崎 | |
| 平安京 | 8 55-083 平安京左京北辺三坊 80HK-NL | 上京区上長者町通土御門町～中立売下る仕丁町 | 1980/11/07 ～1980/11/29 | 立会 | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 9 55-113 平安京左京二条三坊 80HK-K-113 | 中京区丸太町道(新町通～烏丸通) | 1981/02/02 ～1981/03/30 | 立会 471㎡ | 関西電力 | 平田 | |
| | 10 55-097 平安京左京二条・三条三坊 80HK-C-097 | 中京区新町道丸太町下る大炊町～新町道御池上る中之町 | 1980/11/27 ～1981/03/31 | 立会 1009㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 11 55-047 平安京左京三条一坊 80HK-ZI | 中京区西ノ京藤司町 | 1980/08/18 ～1980/08/26 | 立会 150㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 12 55-048 平安京左京三条二坊 80HK-OA | 中京区注小路通御地上る押注小路町～押小路上る古城町 | 1980/08/01 ～1980/08/20 | 立会 191㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 13 55-021 平安京左京五条一坊 80HK-WT | 中京区高辻通(壬生川～千本) | 1980/06/25 ～1980/07/04 | 立会 268㎡ | 上下水道 | 久世 | |

| | 契約番号・道路名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------|-------|-------|
| 平安京 | 14 55-055 平安京左京五条三坊 80HK-XA | 下京区烏餅町～重待者町 | 1980/09/03 ～1980/10/31 | 立会 600㎡ 230m | 上下水道 | 久世、木下 | 第2章-1 |
| | 15 55-040 平安京左京五条・六条二坊 80HK-AX | 下京区猪熊通(高辻～五条)。一貫町通(松原～五条) | 1980/08/05 ～1980/10/05 | 立会 | 上下水道 | 百瀬 | |
| | 16 55-100 平安京左京六条一坊 80HK-G-100 | 下京区中堂寺坊城町～大宮通五条上る下五条町35 | 1981/02/09 ～1981/02/20 | 立会 625㎡ | 大阪ガス | 百瀬 | |
| | 17 55-066 平安京左京六条一坊 80HK-GM002 | 下京区壬生川通(五条～花屋町) | 1980/09/02 ～1980/10/15 | 立会 476㎡ | 大阪ガス | 中村 | |
| | 18 55-093 平安京左京六条・七条一坊 80HK-G-093 | 下京区中堂寺饅田町2-4～壬生川通花屋町通上る墓園町 | 1980/12/15 ～1981/02/21 | 立会 269㎡ | 大阪ガス | 百瀬 | |
| | 19 55-061 平安京左京七条三坊 80HK-AV | 下京区若宮通(花屋町～七条) | 1980/11/06 ～1980/11/26 | 立会 330㎡ | 上下水道 | 百瀬 | |
| | 20 55-101 平安京左京八条二坊 80HK-G-101 | 下京区堀小路通堀川西入御方紺屋町～堀川通木津屋橋上る藤屋町 | 1981/01/16 ～1981/02/20 | 立会 | 大阪ガス | 百瀬 | |
| | 21 55-094 平安京左京八条二坊、東市郡 80HK-G-094 | 下京区岩上通下魚幡下る南八百町包 | 1980/12/12 ～1981/01/16 | 立会 104㎡ | 大阪ガス | 久世、百瀬 | |
| | 22 55-028 平安京左京八条三坊 80HK-SA003 | 下京区新町通(七条～木津屋橋) | 1980/05/28 ～1980/07/22 | 立会 156㎡ | 関西電力 | 吉村 | |
| | 23 55-037 平安京左京八条三坊 80HK-SA004 | 下京区木津屋橋通新町西入～堀小路通角丸西入東堀小路町 | 1980/06/16 ～1980/07/21 | 立会 248㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 24 55-018 平安京左京八条三坊 80HK-SA005 | 下京区東堀小路通北制(西洞院～角丸) | 1980/06/01 ～1980/06/17 | 立会 358㎡ | 上下水道 | 吉村 | |
| | 25 55-102 平安京左京九条一坊 80HK-G-102 | 南区八条町551～九条町621 | 1981/01/22 ～1981/03/07 | 立会 276㎡ | 大阪ガス | 百瀬 | |
| | 26 55-031 平安京左京九条二坊 80HK-SA006 | 南区西九条扇居口町2 | 1980/06/05 ～1980/07/21 | 立会 250㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 27 55-020 平安京左京九条三坊十六町 80HK-ET002 | 南区東九条西山王町27-1包 | 1981/05/16 ～1981/06/09 | 立会 210㎡ | 京都市 | 丸川、辻崎 | |
| | 28 55-103 平安京左京九条四坊 80HK-G-103 | 南区東九条河内町25～43 | 1981/02/25 ～1981/03/10 | 立会 106㎡ | 大阪ガス | 百瀬 | |
| | 29 55-111 平安京右京一条二坊 80HK-G-111 | 中京区西ノ京中保町10～上京区下立光通御前西入天満屋町300 | 1981/01/20 ～1981/03/31 | 立会 430㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 30 55-069 平安京右京一条二坊～西坊 80HK-JC069 | 右京区花渡寺ノ前町～中京区西ノ京門町 | 1980/10/01 ～1981/03/31 | 立会 | 上下水道 | 加納 | |

| | 契約番号・遺跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------------------------|
| 平安京 | 31 55-098 平安京右京三条一坊 80HK-G-098 | 中京区西ノ京西月光町 ～東月光町 | 1981/01/16 ～1981/02/16 | 立会 | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 32 55-032 平安京右京三条二坊 80HK-KG | 中京区西ノ京三条坊町 ～酒中合町 | 1980/06/24 ～1980/07/15 | 立会 275m | 大阪ガス | 加納、石井 | |
| | 33 55-099 平安京右京三条・四条二坊 80HK-G-099 | 右京区西院別町～中京 区西ノ京三条坊町 | 1981/01/20 ～1981/03/31 | 立会 | 大阪ガス | 吉村、百瀬 | |
| | 34 55-075 平安京右京一条二～四坊・ 二条二～四坊、 80HK-KG | 右京区太秦安井車道町、 中京区西ノ京中御門西 町ほか | 1980/10/20 ～1981/08/31 | 立会 | 上下水道 | 加納 | 西部幹線安井 2・3、朱雀10 ～14、花園1 |
| 白河 町区 | 35 55-117 法勝寺跡 80KS-ZC002 | 左京区岡崎法勝寺町 (京都市動物園) | 1981/02/02 ～1981/02/05 | 試掘 21㎡ | 京都市 | 木下 | |
| | 36 55-041 八勝寺跡 80KS-NO | 左京区正住寺町～岡崎 橋成町 | 1980/07/24 ～1980/08/10 | 立会 96㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| 鳥羽 離宮 | 37 55-118 鳥羽離宮跡(東殿) 80TB-TB-立 | 伏見区竹田内畑町・真 幡木町 | 1981/01/28 | 立会 | 区画整理 | 長宗 | |
| 長岡 京 | 38 55-082 長岡京跡 80NG-ZA | 伏見区醍醐瓜町159-1 包 | 1980/11/14 ～1980/11/15 | 試掘 79㎡ | (株) 沖田真彦 | 久世 | |
| | 39 55-002 長岡京跡、上久世遺跡、 中久世遺跡 80NG-SS | 南区久世東土川町～久 世上久世町 | 1980/04/01 ～ | 立会 450㎡ | 京都府流域 下水道建設 事務所 | 菅田、木下 | 55-001発掘 |
| そ の 他 の 遺 跡 | 40 55-036 岩倉志在地遺跡 80RH-CH | 左京区岩倉志在地町 | 1980/08/01 ～1980/10/03 | 立会 540㎡ | 京都市 | 鈴木広 | |
| | 41 55-008 植物園北遺跡 80RH-SN | 北区上賀茂地端町、畔 田町、土門町包 | 1980/06/14 ～1981/02/03 | 立会 | 上下水道 | 家崎 | 第2章-2 |
| | 42 55-076 出雲寺跡 80RH-IS | 北区新御道口町259-59、 285 | 1980/11/12 | 立会 639㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 43 55-091 相国寺旧境内 80RH-G-091 | 上京区空町通御道前通 下る上柳原町包 | 1981/01/12 ～1981/02/28 | 立会 410㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 44 55-043 北野鹿寺 80RH-HA | 北区北野上白梅町45～ 67 | 1980/08/01 ～1980/08/20 | 立会 110㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 45 55-056 北白川鹿寺 80KS-RS002 | 左京区北白川大塚町98 ～山ノ元町12 | 1980/08/23 ～1980/11/01 | 立会 423㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 46 55-109 法成寺跡 80KS-JO002 | 上京区荒神町、宮加町、 東橋町地内 | 1981/01/19 ～1981/03/11 | 立会 1498㎡ | 上下水道 | 久世、大矢 | |
| 47 55-062 仁和寺南院跡 80UZ-W-062 | 右京区常盤神田町包 | 1980/09/19 ～1980/10/04 | 立会 375m | 上下水道 | 加納 | | |

| | 契約番号・遺跡名・略記号 | 所在地 | 期間 | 面積 | 委託者 | 調査員 | 備考 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|------|---------------|
| その他の遺跡 | * 55-115・56-005 中久世遺跡・大墓遺跡 80MK-SW115 | 南区久世中久世町3～5 丁目、殿城町、大墓町 | 1981/02/02 ～1982/02/18 | 立会 6150㎡ | 上下水道 | 久世 | 56年度で報告 済み |
| | 48 55-106 南春日町鹿寺 80MK-TX-試 | 西京区大原野南春日町 他 | 1980/12/23 ～1980/12/30 | 試掘 380㎡ | 光華女子学園 | 久世 | 55-13-4関係 |
| | 49 55-090 法興院跡築地 80RT-G-090 | 上京区河原町通丸太町 下る伊勢屋町他 | 1981/01/12 ～1981/03/31 | 立会 | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 50 55-085 正覚寺跡、法性寺跡 80RT-SH | 伏見区深草藤成町～深 草土町 | 1980/11/10 ～1980/11/18 | 立会 | 大阪ガス | 吉村 | |
| | 51 55-064 勧修寺旧境内 80RT-KN001 | 山科区勧修寺福楽町～ 勧修寺本堂山町 | 1980/08/20 ～1980/09/10 | 立会 200㎡ | 大阪ガス | 久世 | 55-52と関連 |
| | 52 55-052 勧修寺旧境内 80RT-KA001 | 山科区勧修寺冷尻～勧 修寺本堂山町 | 1980/08/23 ～1980/08/28 | 立会 200㎡ | 上下水道 | 久世 | 55-54と関連 |
| | 53 55-080 勧修寺旧境内 80RT-KA002 | 山科区勧修寺福楽町 | 1980/11/04 ～1981/01/10 | 立会 200㎡ | 上下水道 | 久世 | |
| | 54 55-014 深草寺跡他 80FD-PT | 伏見区深草西伊達町・ 東伊達町・普坊町・瓦 町他 | 1980/06/16 ～1981/09/17 | 立会 | 上下水道 | 梅川 | |
| | 55 55-057 伏見城跡 80FD-CH | 伏見区桃山町大墓94 | 1980/08/18 ～1980/09/21 | 試掘 540㎡ | 上下水道 | 辻裕 | |
| | 56 55-064 伏見城跡 80FD-C-054 | 伏見区深草大龜谷教養 所 | 1980/09/01 ～1980/09/24 | 立会 | 大阪ガス | 梅川 | |
| | 57 55-067 伏見城跡 80FD-HS | 伏見区東藤屋町430～ 西町395 | 1980/09/27 ～1980/10/04 | 立会 80㎡ | 大阪ガス | 吉村 | |
| 58 55-013-06 京都市内遺跡 80BB- | 京都市内一門 | 1980/04/01 ～1981/03/31 | 試掘立会 | 京都市 | 家崎 | 国庫補助 | |

版 图

昭和 55 年度

京都市埋蔵文化財調査概要

発行日 2011 年 9 月 30 日

編集
発行 財団法人 京都市埋蔵文化財研究所

住所 京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町 265 番地の 1
〒 602-8435 TEL 075-415-0521
<http://www.kyoto-arc.or.jp/>

印刷 三星商事印刷株式会社

住所 京都市中京区新町通竹屋町下る弁財天町 298 番地
〒 604-0093 TEL 075-256-0961

